

Himling

Over hele arealet skal det etableres branncellebegrensende skille mot loft - denne ligger over himling og er ikke merket på tegnet annet enn ved teknisk rom hvor det ikke er forutsatt nedpendlet himling.

SH - Systemhimling
Modul 600, T-profil. Det skal benyttes ulike platetype og kantutforming for ulike rom iht. funksjonsbeskrivelse, men som basisprodukt skal det leveres plater av Ecophon Focus eller produkt med tilsvarende eller bedre kvalitet og overflate.

TD - Troldekt el. tilsv:
Type extreme fine, naturfarget med 25-50mm absorbent. Skrues til nedforede bæreprofiler.

G - Gipshimling
Nedforet gipshimling,
For gipshimling under hh. 2,6m skal det benyttes 15mm robustgips el. tilsv.

Utvendig himling: Spaltepanel med rekt. kledning og bakenforliggende svart duk eller perf. beslag. Overflatebehandlet med klar UV-bestendig oljebeis.

