



REKNADER

Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles på stedet.

Det skal gjennomføres kabelpåvisning.

Der det er nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses mot eksisterende terreng.

Overvann skal ledes vekk fra bygg hvor aktuelt og om mulig til grøntarealer for infiltrasjon.

stående sykkelparkering

Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i kvalitetsdekke.

Sysselbod for ansatte

Sysselbod skal ha innvendig og utvendig belysning over adkomstør

Dekket i sysselboden skal være kvalitetsdekke.