

Oppsettet nedenfor viser foreslått kapittelinndeling og nummerering. Rapporten trenger ikke å følge denne strukturen nøyaktig, men bør omtale de temaene som fremgår av oppsettet.

Hensikten er at rapporten skal inneholde de temaene og punktene som fremgår av dette dokumentet

Malen nedenfor viser forslag til kapittelinndeling og nummerering for rapport fra flomkartlegging, men det er ikke et krav at rapporten følger denne nummereringen. Hensikten er at rapporten skal inneholde de temaene og punktene som fremgår av malen.

NVE er i gang med å lage en ny rapportmal som sannsynlig er klar på nyåret i 2027. Dersom denne er tilgjengelig før rapporten skal utarbeides, kan denne benyttes etter forespørsel til NVE. Dette er særlig relevant for Åkrestrømmen, som er et NVE-kartlagt område.

Kap.	Kapitteloverskrift	Innhold
	Sammendrag	sammendrag av dokumentasjonen
1	Innledning	- formålet med utredningen - avgrensning med oversiktskart og tekst
2	Regelverk og krav	- relevant regelverk for utredningen, for eksempel: - plan- og bygningsloven § 28-1 - byggteknisk forskrift § 7-2 - byggesaksforskriften - veileder, håndbok, standard - intern og evt. uavhengig kvalitetssikring
3	Metode og data	- valg av metode - tidligere utredninger i nærheten - oppsummering og resultat fra befaring - topografiske data og eventuelle oppmålinger - data for observerte flommer og kalibreringsdata
4	Flomberegning (eventuelt utarbeidet i et separat dokument)	- data for nedbørfeltet og eventuelle data om reguleringer - hydrologisk og meteorologisk datagrunnlag - flomfrekvensanalyse - nedbør-avløpsmodellering - samtidighetsvurderinger - eventuell ruting - evaluering av resultat og usikkerhet - klassifisering av flomberegningen - klimapåslag
5	Hydrauliske beregninger	- modellvalg - terrengmodellering - modellgeometri, tverrprofil, beregningsnett - konstruksjoner - initial- og grensebetingelser - ruhetsverdier - kalibrering/tilpasning - følsomhetsanalyse - klassifisering av hydraulisk modell - sikkerhetspåslag
6	Andre farer i vassdraget	- tilstopping og vann på avveie - erosjon og massetransport - isproblematikk
7	Resultat og konklusjon	metode for presentasjon av resultat