

KONKURRANSEGRUNNLAG

Hovedprosjekt sitkagran etappe 2 — avvirkning av sitkagran, Valen–Flatval

Frøya kommune

Innhold

1. Om anskaffelsen	2
1.1 Oppdragsgiver	2
1.2 Bakgrunn og historikk	3
1.3 Anskaffelsens omfang	5
1.4 Kontraktens omfang og verdi	6
1.5 Forbehold om bevilgning og grunneiersamtykke	6
1.6 Gjennomføringsperiode	6
2. Prosjektbeskrivelse	6
2.1 Metode	6
2.2 Driftsforhold på Frøya	7
2.3 Roller og forutsetninger	7
3. Regler for konkurransen	7
3.1 Anskaffelsesprosedyre	7
3.2 Tidsplan (foreløpig)	8
3.3 Vedståelsesfrist	8
3.4 Befaring	8
3.5 Kommunikasjon og innlevering	9
3.6 ESPD-skjema	9
3.7 Forbehold og avvik	9
3.8 Offentlighet	9
3.9 Avvisning og avlysning	10
4. Kvalifikasjonskrav	10
4.1 Registrering	10
4.2 Økonomisk og finansiell kapasitet	10
4.3 Erfaring og referanser	11
4.4 Kapasitet	11
4.5 Faglig kompetanse	11
4.6 Kvalitetssikring, miljø og sertifisering	12
4.7 Lønns- og arbeidsvilkår	12
5. Kravspesifikasjon	12

5.1 Hva som skal fjernes	12
5.2 Krav til utførelse	12
5.3 Hogstavfall og kvist	13
5.4 Terreng og kjøreskader	13
5.5 Skade på tredjeparts eiendom	14
5.6 Infrastruktur i grunnen	14
5.7 Jordmasser med risiko for sitkagranfrø	15
5.8 Naturmangfold og sårbare arter	15
5.9 Oppfølging av grunneiere	15
5.10 Omsetning av virke	16
5.11 Sikkerhet	16
5.12 Rapportering	17
6. Grunneiersamtykke og volum	17
6.1 Grunneiersamtykke som vilkår for kontraktsinngåelse	17
6.2 Volumgrensen	17
6.4 Avrop ut over volumgrensen	18
6.5 Eiendommer i etappe 1-området	18
7. Tildelingskriterier	18
7.1 Kriterium	18
7.2 Klima- og miljøhensyn etter LOA § 5b	19
7.3 Kontroll av pris	19
8. Prising	19
9. Kontraktsvilkår	20
9.1 Nøkkelpersonell	20
9.2 Vederlag og betaling	20
9.3 Oppstart og oppstartsbehandling	21
9.4 Frist, dagmulkt og ferdigstillelse	21
9.5 Særlige sanksjoner	22
9.6 Lønns- og arbeidsvilkår, kontroll og sanksjoner	22
9.7 Underleverandører, forsikring og tvister	23
10. Tilbudets utforming	23
11. Vedlegg	24

1. Om anskaffelsen

1.1 Oppdragsgiver

Frøya kommune, org.nr. 964 982 597, Postboks 152, 7261 Sistranda

Kontaktperson: Mimi Mørk, rådgiver natur og miljø, Plan, miljø og forvaltning
 mimielise.mork@froya.kommune.no · www.froya.kommune.no

All kommunikasjon skal skje i Merzell, jf. punkt 3.5.


1.2 Bakgrunn og historikk

Sitkagran (*Picea sitchensis*) ble plantet på Frøya på 1960- og 70-tallet for å gi le i det værharde kystlandskapet. I samme periode ble det plantet bergfuru, svartfuru og contortafuru. Lokalbefolkningen mottok økonomisk kompensasjon for å delta i utplantingen.

Sitkagran er i dag klassifisert som SE — svært høy risiko — på Fremmedartslista. Arten sprer seg raskt med vindbårne frø, danner tette monokulturer og utgjør en alvorlig trussel mot kystlynghei, som er en truet naturtype. Frøya har mellom 6,75 og 8,23 prosent av landets kartlagte kystlynghei.


Allskog gjennomførte i 2019 en skogtakst for kommunen. Den viser 1 899 bestand av sitkagranskog, med totalt skogvolum på 17 000 m³, hvorav sitkagran utgjør 9 300 m³ fordelt på anslagsvis 30 000–40 000 trær.

Taksten beskrives som konservativ. Små klynger er ikke registrert, arealberegning er krevende på grunn av små bestander, enkelttrær har uvanlig form, og det er en stor andel contortafuru som ikke inngår i sitkavolumet.



Tidligere faser

Forprosjekt — Flatval–Sistranda, vinteren 2020/2021. Entreprenør: Trønderskog AS:



Etappe 1 — Siholmen–Hellesvik–Valen, 2022/2023. Entreprenør: Trønderskog AS:



Til sammen er anslagsvis 60 prosent av sitkagranen i kommunen fjernet. Kommunestyret vedtok 13. november 2025 at etappe 2 skal gjennomføres.

Erfaringer som ligger til grunn for denne konkurransen

I tidligere faser ble det avvirket feil treslag. Uklare ansvarsforhold rundt skade på infrastruktur medførte betydelig etterarbeid for kommunen. Oppfølging av grunneiere viste seg å kreve vesentlig administrativ ressurs hos leverandøren.

Konkurranses grunnlaget er utformet for å håndtere disse forholdene. Leverandøren oppfordres til å lese punkt 5 og 9 med dette for øye.

1.3 Anskaffelsens omfang

Oppdraget omfatter avvirkning av sitkagran i området Valen–Flatval, med kvisting, opprydding av hogstavfall, terrengtransport, uttransport, omsetning av virke, utbedring av terrengskader og dokumentert oppfølging av grunneiere.

Anslått mengde er inntil 5 000 m³ sitkagran, fordelt på anslagsvis 18 000–24 000 trær. Anslaget omfatter trær av avvirkningsbar dimensjon. Ungskog og mindre trær ned til 4 cm i brysthøydiameter, jf. punkt 5.1, kommer i tillegg og er ikke tallfestet.

Typisk trekarakteristikk: alder ca. 40 år, høyde 12–15 meter, diameter 25–40 cm, med enkelte trær opp mot 70–80 cm.

Området fremgår av kart i dette konkurranses grunnlaget. Kartene viser ytre avgrensning. Sitkagranen står i små, spredte felt innenfor avgrensningen, og fordelingen lar seg vanskelig vurdere ut fra kart alene, jf. punkt 2.2 og 3.4.



1.4 Kontraktens omfang og verdi

Anskaffelsens anslåtte verdi er 15 000 000 kroner ekskl. mva. Anslaget er oppdragsgivers samlede vederlag til leverandøren og omfatter både grunnomfanget og avropsretten etter punkt 6.4. Virket som tilfaller leverandøren er vederlag i naturalia.

1.5 Forbehold om bevilgning og grunneiersamtykke

Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt med den leverandøren som leverer tilbudet med lavest totalpris.

Frøya kommunestyre har vedtatt at etappe 2 skal gjennomføres, men har ikke bevilget midler til den. Tildeling og kontraktsinngåelse forutsetter at nødvendig bevilgning gis. Kontraktsinngåelse forutsetter i tillegg at kravet til grunneiersamtykke i punkt 6.1 er oppfylt.

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom bevilgning ikke gis, dersom bevilget beløp er lavere enn totalprisen i det tilbudet som ellers ville blitt valgt, dersom bevilgningsvedtak ikke foreligger innen vedståelsesfristens utløp, eller dersom kravet til grunneiersamtykke ikke er oppfylt.

Vedståelsesfristen er satt til 60 dager av hensyn til politisk behandling, jf. punkt 3.3. Oppdragsgiver kan be leverandørene om å forlenge fristen dersom behandlingen forskyves.

1.6 Gjennomføringsperiode

Arbeidet skal utføres i perioden 1. desember 2026 til 15. mars 2027. Oppstartsmøte, befaringer og mobilisering skjer i første del av perioden. Avvirkning kan starte fra og med 10. desember 2026. Leverandøren avtaler oppstartstidspunkt med oppdragsgiver i oppstartsmøtet.

Tidsbegrensningen skyldes at hogst ikke skal foregå i hekketiden, og at drift på frossen mark gir minst skade i terrenget.

Rekkefølgen mellom områdene fastsettes underveis i dialog med oppdragsgiver, jf. punkt 2.1 og 9.3. Oppdragsgiver kan av hensyn til sårbar natur be om at enkelte områder tas tidlig i perioden. Dette endrer ikke totalprisen, og det er ikke knyttet delfrister eller sanksjoner til rekkefølgen. Eneste bindende frist er sluttfristen i punkt 9.4.

2. Prosjektbeskrivelse

2.1 Metode

Målet er størst mulig grad av maskinell drift: hogstmaskin, lassbærer, traktor, tømmerbil og båt.

Arbeidet starter ved Valen og forskyves i retning Flatval. Rekkefølgen avtales med oppdragsgiver, men leverandøren står fritt til å foreslå et rasjonelt driftsopplegg.

Manuell felling benyttes der maskin ikke kommer frem, eller der maskinbruk ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. Der maskin ikke kommer frem og uttransport ikke er mulig, etterlates trærne ukvistet. Dette avklares med grunneier og oppdragsgiver ved befarig før drift.

Manuell kvisting benyttes ved svært grove dimensjoner på kvist.

2.2 Driftsforhold på Frøya

Leverandøren gjøres særskilt oppmerksom på at driftsforholdene avviker vesentlig fra tradisjonell skogsdrift:

- Bæreevnen i terrenget er gjennomgående dårlig
- Det er sjelden tele i jorda som bærer tunge maskiner
- Det finnes ikke store sammenhengende skogområder, men små felt og holt
- Avstanden mellom sitkafeltene er stor, og transport mellom feltene er tidkrevende
- Det er begrenset lokal kompetanse på skogsdrift i kommunen

Disse forholdene er en forutsetning for oppdraget og skal være hensyntatt i tilbudet.

2.3 Roller og forutsetninger

Frøya kommune er oppdragsgiver og kontraktspart til grunneierne. Kontrakten om avvikling og tilhørende tjenester inngås mellom leverandøren og Frøya kommune.

Grunneierkontrakten. Forholdet mellom kommunen og den enkelte grunneier er regulert i grunneierkontrakten, som følger som vedlegg 3. Den fastsetter blant annet hva kommunen har rett til å avvikle, grunneiers anvisning av kjøretraseer og infrastruktur, ansvaret for gjerder, behandlingen av hogstavfall og kjøreskader, og at tømmeret tilfaller kommunen. Der dette konkurransegrunnlaget viser til grunneierkontrakten, er det innholdet i den som gjelder. Endringer i grunneierkontrakten før tilbudsfristen publiseres som rettelse i Merrell etter punkt 3.5. Etter tilbudsfristen gjøres ingen endringer som påvirker leverandørens pris eller risiko.

Grunneierne godtgjøres ikke for tømmerverdi og belastes ikke driftskostnader (nulloppgjør).

Deltakelse er frivillig for den enkelte grunneier, og volumet kan derfor bli lavere enn anslaget, jf. punkt 6.

Grendelagene bistår kommunen med informasjonsarbeid i grendene, med å skape oppslutning om prosjektet, med å få grunneiere til å inngå avtale, og med dugnadsinnsats. Dugnad kan forekomme i form av forhåndskvisting fra bakken til brysthøyde, slik at hogstaggregatet kommer til. Slik innsats er ikke garantert, og leverandøren skal ikke basere sitt tilbud på den.

Leverandøren inngår i prosjektets arbeidsgruppe, jf. punkt 5.9.

3. Regler for konkurransen

3.1 Anskaffelsesprosedyre

Åpen anbudskonkurranse etter lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), del I og del III.

Det er ikke anledning til å forhandle. Oppdragsgiver kan foreta avklaringer og korrigeringer i samsvar med FOA § 23-5.

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

3.2 Tidsplan (foreløpig)

Aktivitet	Dato
Kunngjøring i Doffin og TED	Mandag 21.09.2026
Påmelding til befaring	Mandag 12.10.2026 kl. 12:00
Felles befaring	Tirsdag 13.10.2026
Frist for spørsmål	Onsdag 14.10.2026 kl. 12:00
Siste svar fra oppdragsgiver	Fredag 16.10.2026
Tilbudsfrist	Torsdag 22.10.2026 kl. 12:00
Evaluering	23.10 – 19.11.2026
Politisk behandling i kommunestyret	19.11.2026
Meddelelse om tildeling	20.11.2026
Karensperiode utløper	30.11.2026
Kontraktsinngåelse	01.12.2026

Tilbudsfristen er 31 dager fra kunngjøring og oppfyller minimumskravet på 30 dager, jf. FOA § 20-2. Datoene etter tilbudsfristen er veiledende og avhenger av tidspunkt for politisk behandling. Karensperioden skal være minst 10 dager regnet fra dagen etter at meddelelse om valg av leverandør er sendt elektronisk, jf. FOA § 25-2.

3.3 Vedståelsesfrist

Tilbudet skal være bindende i 60 dager fra tilbudsfristen.

3.4 Befaring

Det gjennomføres felles befaring i prosjektområdet tirsdag 13. oktober 2026. Deltakelse er frivillig, men sterkt anbefalt.

Driftsforholdene på Frøya avviker vesentlig fra ordinær skogsdrift, jf. punkt 2.2. Kartene i dette konkurransegrunnlaget viser områdets avgrensning, men gir ikke grunnlag for å vurdere bæreevne, adkomstforhold, feltenes innbyrdes avstand eller nærhet til bebyggelse. Befaringen gir dette grunnlaget.

Spørsmål som stilles under befaringen og som ikke er besvart i konkurransegrunnlaget, besvares skriftlig i Mercell i etterkant og blir en del av konkurransegrunnlaget.

Leverandøren bærer selv risikoen for forhold som kunne vært observert ved befaring.

Påmelding i Mercell innen 12. oktober 2026 kl. 12:00.

3.5 Kommunikasjon og innlevering

All kommunikasjon og innlevering skjer i Mercell. Spørsmål stilles skriftlig innen fristen i punkt 3.2. Svar publiseres anonymisert til alle.

Tilbud som leveres på annen måte enn gjennom Mercell, vil ikke bli vurdert.

Oppdragsgiver har begrenset erfaring med anskaffelser av denne typen og ønsker innspill fra markedet. Leverandørene oppfordres til å si fra om krav, frister, risikofordeling eller kontraktsvilkår som er uklare, unødig kostnadsdrivende eller vanskelige å gjennomføre i praksis. Innspill gis som spørsmål i Mercell innen fristen, og vurderes fortløpende. Innen tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Endringer publiseres i Mercell og gjøres tilgjengelig for samtlige leverandører samtidig. Tilbudsfristen forlenges der endringen gjør det nødvendig. Endringer av vesentlig karakter gjennomføres ikke i denne konkurransen; slike endringer forutsetter avlysning og ny kunngjøring.

3.6 ESPD-skjema

Leverandøren skal levere utfylt ESPD-skjema (det europeiske egenerklæringsskjemaet) som foreløpig dokumentasjon for at kvalifikasjonskravene er oppfylt og at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

ESPD-skjemaet fylles ut elektronisk i Mercell som en integrert del av tilbudsinnleveringen. Det følger derfor ikke som eget vedlegg.

Leverandører som støtter seg på andre virksomheters kapasitet, jf. punkt 4, skal levere separat ESPD-skjema for hver slik virksomhet.

Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen kreve at leverandøren fremlegger den underliggende dokumentasjonen, og skal kreve dette av valgt leverandør før tildeling.

3.7 Forbehold og avvik

Forbehold og avvik samles i vedlegg 2, prissettes så langt det er mulig, og formuleres klart og entydig slik at oppdragsgiver kan vurdere betydningen uten å kontakte tilbyder. Leverandøren bærer risikoen for forbehold som er plassert andre steder i tilbudet eller er uklart formulert.

Tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises. Tilbud som inneholder avvik eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige, kan avvises etter en konkret vurdering, jf. FOA § 24-8.

3.8 Offentlighet

Offentleglova gjelder. Ved innsyn må tilbyder vurdere og sladde opplysninger som utgjør drifts- eller forretningshemmeligheter, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og forvaltningsloven § 13. Samlet tilbudssum er offentlig etter tildeling.

3.9 Avvisning og avlysning

Oppdragsgiver avviser tilbud etter FOA §§ 24-2 til 24-8, og kan avlyse konkurransen ved saklig grunn, herunder manglende politisk bevilgning, jf. punkt 1.5.

Dersom et tilbud fremstår som unormalt lavt i forhold til ytelsen, skal oppdragsgiver kreve at leverandøren redegjør for pris- og kostnadsnivået før eventuell avvisning, jf. FOA § 24-9.

4. Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskravene gjelder leverandøren. Underleverandører skal ikke automatisk oppfylle samtlige kvalifikasjonskrav.

Støtte på andre virksomheters kapasitet. Leverandøren kan støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle relevante krav til økonomisk og finansiell kapasitet samt tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. FOA § 16-10. Det skal dokumenteres at leverandøren råder over de nødvendige ressursene, normalt ved forpliktelseserklæring. Oppdragsgiver kontrollerer at den støttende virksomheten oppfyller de kvalifikasjonskravene støtten gjelder, og at det ikke foreligger relevante avvisningsgrunner.

4.1 Registrering

Krav	Dokumentasjon
Lovlig etablert foretak	Firmaattest

I samsvar med LOA § 51 skal valgt leverandør før kontraktsinngåelse gjøre tilgjengelig opplysninger eller fremvise attest for skatt og merverdiavgift. Opplysningene eller attesten skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra datoen oppdragsgiver meddeler hvilken leverandør som er valgt. Kravet gjelder ikke som obligatorisk tilbudsdokument for øvrige tilbydere.

4.2 Økonomisk og finansiell kapasitet

Krav	Dokumentasjon
Kredittvurdering fra anerkjent kredittopplysningsbyrå med rating tilsvarende minimum «kredittverdig»	Kredittvurdering, ikke eldre enn 3 måneder
Gyldig ansvarsforsikring med dekning minimum 10 000 000 kroner per skadetilfelle, som dekker skade på tredjeparts eiendom og infrastruktur over og under bakken	Forsikringsbevis

Ved svakere kredittrating kan morselskapsgaranti eller annen tilfredsstillende sikkerhet aksepteres.

4.3 Erfaring og referanser

Krav	Dokumentasjon
Minst ett relevant referanseoppdrag med maskinell avvirkning av minimum 1 500 m ³ , gjennomført i terreng med begrenset bæreevne, spredte bestand, eller nærhet til bebyggelse og infrastruktur	Referanseliste med oppdragsgiver, kontaktperson, periode, volum og kort beskrivelse

Som hovedregel dokumenteres de viktigste tjenestene utført i løpet av de siste tre årene, jf. FOA § 16-6 første ledd bokstav b. For å sikre tilstrekkelig konkurranse vil oppdragsgiver også ta i betraktning relevante tjenester utført inntil fem år før tilbudsfristen.

Erfaring fra avvirkning av fremmede bartrær spesielt er ikke et krav.

4.4 Kapasitet

Krav	Dokumentasjon
Tilgang til maskinlag bestående av minimum hogstmaskin, lassbærer og gravemaskin. Eierskap er ikke påkrevd — leid utstyr eller underleverandør aksepteres	Beskrivelse av maskinpark med angivelse av eier-, leie- eller underleverandørforhold
Kapasitet til å gjennomføre oppdraget innenfor perioden i punkt 1.6	Bemanningsplan
Dedikert kontaktperson for prosjektet overfor kommune og grunneiere, jf. punkt 5.9	Navn og CV for denne personen

4.5 Faglig kompetanse

Krav	Dokumentasjon
Leverandøren skal sikre at hogstpersonellet kan skille sitkagran fra andre bartrær i felt, herunder vrifuru, bergfuru og svartfuru, og skal ha naturfaglig kompetanse tilgjengelig for rådgivning ved tvil. Kompetansen kan sikres gjennom egen ansatt, underleverandør eller avtale	Kort beskrivelse av hvordan opplæring og rådgivning er sikret, med navn på den som gir rådgivningen
Driftsleder og kontaktperson skal kunne kommunisere med grunneiere og publikum på norsk. Førere skal ha dokumentert fagkompetanse og kunne motta anvisninger og instruksjon i felt på et felles arbeidsspråk med driftsleder	CV for driftsleder, bekreftelse for øvrige

4.6 Kvalitetssikring, miljø og sertifisering

Krav	Dokumentasjon
Dokumentert system for kvalitetssikring	Beskrivelse av system, eller sertifikat
Dokumentert system for HMS	Beskrivelse av system, eller sertifikat
Rutiner for miljømessig forsvarlig utførelse	Redegjørelse, eller sertifikat (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS)
Gyldig sertifisering etter PEFC, FSC eller tilsvarende, som sikrer at driften følger kravene til miljøhensyn i Norsk PEFC Skogstandard	Gyldig sertifikat

4.7 Lønns- og arbeidsvilkår

Kontrakten inneholder vilkår om lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med LOA § 5e, med kontroll etter § 5i og sanksjoner etter § 5p. Bestemmelsene fremgår av punkt 9.6.

5. Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er en del av kontrakten og danner grunnlaget for prisingen. Kravene skal aksepteres i sin helhet. Innsigelser skal fremsettes som spørsmål innen fristen i punkt 3.2, eller som prissatt forbehold på vedlegg 2.

Flere av forholdene nedenfor er regulert i grunneierkontrakten, jf. punkt 2.3 og vedlegg 3. Disse er ikke gjentatt her. Der konkurransegrunnlaget viser til grunneierkontrakten, skal leverandøren gjøre seg kjent med innholdet og prise deretter.

5.1 Hva som skal fjernes

All sitkagran (*Picea sitchensis*), uavhengig av dimensjon, ned til 4 cm i brysthøydediameter. Grensen er satt med margin for naturlig avsmalning, slik at stammer under denne grensen kan håndteres av dugnadsfolk med håndredskap ved kuttepunkt nær bakken.

Stedegent lauvtrevirke skal ikke felles.

Vrifuru (*Pinus contorta*), bergfuru (*Pinus mugo* subsp. *uncinata*), svartfuru (*Pinus nigra*) og furu (*Pinus sylvestris*) kan fjernes der det er nødvendig for å få tilgang til eller felle sitkagran.

Avvirkning av feil treslag utgjør kontraktsbrudd og sanksjoneres etter punkt 9.5.

5.2 Krav til utførelse

Stubbehøyde og spjør. Følger grunneierkontrakten, jf. vedlegg 3.

Kapping. Kvisting og kapping av virke som skal omsettes, skal skje i lengder og dimensjoner egnet for energivirke.

Frøbærende materiale. Kongler og toppvirke skal håndteres slik at frøspredning begrenses. Virke med kongler skal ikke mellomlagres lenger enn nødvendig i områder som ikke skal avvirkes.

5.3 Hogstavfall og kvist

Håndtering av hogstavfall følger grunneierkontrakten, jf. vedlegg 3. Den regulerer blant annet hva som regnes som hogstavfall, samling i hauger innenfor det enkelte hogstfelt, haugenes størrelse og plassering, omfanget av det som skal samles, og flising i hager og på plenareal.

I tillegg gjelder følgende krav i denne kontrakten:

Utkjøring fra boligstrøk. Hogst- og kvistavfall skal kjøres ut av boligområder. Dette går lenger enn grunneierkontrakten og er i grunneiers favør. Ønsker grunneier at kvisten i stedet blir liggende i hauger på eiendommen, gjelder grunneierkontraktens løsning. Utkjøring er inkludert i totalprisen, jf. kapittel 8.

Ved til grunneier. Oppdragsgiver kan avtale med leverandøren at grunneier tilbys virke som ved. Kvist håndteres i så fall av grunneier etter at leverandøren har samlet den i hauger.

Oppflising og brenning. Kan vurderes der forholdene tillater det, etter avtale med oppdragsgiver og i dialog med brannvesenet.

5.4 Terreng og kjøreskader

Hogstmaskin og lassbærer er tunge maskiner som kan forårsake sporskader i terreng og på vei.

Kjøretraseer og lagringsplasser. Grunneier anviser kjøretraseer og plass for midlertidig lagring av trevirke, jf. vedlegg 3. Leverandøren planlegger driften innenfor det anviste. Anviste traseer kan også benyttes til inn- og uttransport for naboeiendommer der annen adkomst er utfordrende.

Stans i driften. Leverandøren har rett og plikt til å stanse maskinell drift når markforholdene gjør at kjøring vil medføre skade utover det som aksepteres. Stans på grunn av markforhold gir ikke krav på kompensasjon. Virkningen for sluttfristen følger av punkt 9.4.

Hvilke skader som skal utbedres. Følger grunneierkontrakten, jf. vedlegg 3. Innenfor anviste traseer har grunneier frafalt krav på utbedring av hjul- og beltespor og komprimering. Utenfor anviste traseer vurderes kjøreskader mot bransjenormer og standarder for hogstoppdrag. I tillegg skal skade i myr, på dyrket mark og i registrerte kystlyngheilokaliteter utbedres uavhengig av omfang.

Utførelse og kostnad. Kjørespor som skal utbedres, graves igjen og slettes, og planeres med gravemaskin. Kommunens forpliktelse overfor grunneier etter grunneierkontrakten oppfylles ved leverandørens utbedring. Utbedring av terrengskade er inkludert i totalprisen.

Frist for utbedring. Terrengskade skal være utbedret senest 30 dager etter at arbeidet er avsluttet, og under alle omstendigheter før sluttoppgjør. Sluttoppgjør holdes tilbake til utbedringen er godkjent av oppdragsgiver, jf. punkt 9.4.

Plan for tilbakeføring. Leverandøren skal utarbeide plan for tilbakeføring av terreng, opprydding av kvist i nærliggende turområder og bebyggelse, og bevaring av naturkvaliteter.

Overflatevann. Grunneier har i grunneierkontrakten frafalt krav knyttet til økt overflatevann etter hogst, med mindre det kan påvises at kjøring med skogsmaskiner har endret vannveier eller ødelagt eksisterende bekkeløp.

5.5 Skade på tredjeparts eiendom

Erfaringene fra tidligere faser omfatter følgende skadetyper, som leverandøren særskilt skal forebygge:

- Skade på gjerder
- Skade på husvegg og tak ved passering av trange gårdstun
- Kjøreskader på grøfter, veier og infrastruktur i bakken
- Skade på hageplanter og hageanlegg

Leverandøren er ansvarlig for slik skade gjennom sin ansvarsforsikring.

Gjerder. Nedtaking og istandsetting av gjerder, og sikring av husdyr på beite, er grunneiers ansvar, jf. vedlegg 3. Leverandøren skal ikke fjerne gjerder på eget initiativ, og er ansvarlig for skade han påfører dem.

Tilstanden før arbeidet registreres ved oppstartsbefaring, jf. punkt 9.3.

5.6 Infrastruktur i grunnen

Grunneiers anvisning. Grunneier skal anviske infrastruktur og drenering i grunnen som kan bli skadelidende, jf. vedlegg 3. Leverandøren skal innhente denne anvisningen ved oppstartsbefaringen etter punkt 9.3 og dokumentere den der.

Kommunale vannledninger. Kart over kommunale vannledninger i prosjektområdet utleveres til valgt leverandør mot konfidensialitetserklæring ved kontraktsinngåelse, og gjennomgås for det enkelte område ved oppstartsbefaringen.

Netteiere. Leverandøren er ansvarlig for dialog og nødvendige avklaringer med nettselskapet Tensio og øvrige netteiere, herunder kabelpåvisning.

Ansvar for skade. Leverandøren er ansvarlig for skade på infrastruktur som fremgår av mottatt kartgrunnlag, som er anvist av grunneier, som er påvist av netteier, eller som burde vært oppdaget ved forsvarlig undersøkelse. Skade på infrastruktur som ikke var angitt, ikke var anvist, ikke var påvist og ikke var synlig i terrenget, dekkes av oppdragsgiver.

Vegklassifisering. Majoriteten av fylkesveiene på Frøya er klassifisert for tømmertransport med tillatt totalvekt inntil 60 tonn og kjøretøylengde 24 meter. Kommunale veier er ikke klassifisert for høyere vekt enn 40 tonn. Leverandøren er ansvarlig for at transporten skjer innenfor gjeldende klassifisering.

5.7 Jordmasser med risiko for sitkagranfrø

Kravene i dette punktet er bare aktuelle dersom jordmasser faktisk må flyttes, i praksis i forbindelse med utbedring av kjøreskader etter punkt 5.4. Prosjektet forutsetter normalt ingen masseflytting, og leverandøren skal i utgangspunktet ikke transportere jordmasser ut av tiltaksområdet.

Må masser likevel flyttes, skal de ikke flyttes fritt. Massene skal enten leveres til godkjent mottak eller gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Levering til mottak avtales før tiltaket settes i gang. Massene kan mellomlagres i containere fram til transport, og skal tildekkes under transport.

Kravene følger av aktsomhetsplikten i forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) § 24 fjerde ledd. Håndtering av jordmasser er inkludert i totalprisen.

5.8 Naturmangfold og sårbare arter

Det er dokumentert små forekomster av sensitive og sårbare arter innenfor prosjektområdet. Kartleggingen bygger på Artskart, Naturbase og lokalkunnskap. Enkelte forekomster, blant annet rovfuglreir, er unntatt offentlighet og kan derfor ikke angis i konkurransegrunnlaget.

Hensynene håndteres område for område i gjennomføringsfasen.

Avklaring før oppstart i nytt område. Før arbeidet påbegynnes i et nytt område skal leverandøren avklare naturhensyn med oppdragsgivers naturfaglige rådgiver. Avklaringen angir om hele eller deler av området skal stå urørt, og eventuelle andre hensyn ved utførelsen. Avklaringen skjer ved oppstartsbefaringen etter punkt 9.3 og dokumenteres der.

Områder som skal stå urørt. Oppdragsgiver kan ved avklaringen, eller senere i gjennomføringsfasen dersom nye forekomster påvises, bestemme skriftlig at et område eller deler av det skal stå urørt. Se punkt 9.5.

Funn av dyreliv under arbeidet. Påtreffes reir, hi eller annet dyreliv som kan bli skadet av arbeidet, skal leverandøren stanse driften i det berørte området og varsle oppdragsgiver

samme dag. Arbeidet gjenopptas først etter klarering fra oppdragsgivers naturfaglige rådgiver, som avklarer med Statens naturoppsyn der det er nødvendig. Leverandøren skal i mellomtiden arbeide videre i andre områder. Stans etter dette punktet gir ikke krav på kompensasjon.

Virkning for volum og pris. At områder holdes utenfor, endrer ikke totalprisen. Konsekvensen for samlet volum følger av punkt 6.3, der oppdragsgiver bærer volumrisikoen.

Statens naturoppsyn. Kontaktperson hos SNO benyttes for å sikre sårbar natur. Leverandøren skal følge anvisninger gitt gjennom oppdragsgiver.

5.9 Oppfølging av grunneiere

Dedikert ressurs. Leverandøren skal stille med en dedikert og kvalifisert person for prosjektet, som skal være kontaktperson overfor kommunen og grunneierne.

Kontakt med grunneier. Grunneierkontrakten forutsetter at partene går over teigen før arbeidet igangsettes, jf. vedlegg 3. Dette skjer ved oppstartsbeifaringen etter punkt 9.3, som gjennomføres på hver eiendom der det skal hogges.

Betingelser fra grunneier. Betingelser som er avtalt med grunneier før kontraktsinngåelse, overleveres leverandøren ved oppstartsbeifaringen for det enkelte område. Stiller grunneier nye betingelser underveis, vurderer oppdragsgiver om de kan innfris. Innfridde betingelser er leverandøren ansvarlig for å følge opp.

Sluttdokumentasjon. Det skal leveres et komplett sett skriftlige avklaringer med samtlige eiendommer hvor det er utført hogst.

Informasjonsmøter og arbeidsgruppe. Leverandøren skal bistå kommunen med fagpersonell på informasjonsmøter mot grunneiere og grendelag, for å skape realisme og engasjement og sikre gode løsninger under driften. Leverandøren inngår i prosjektets arbeidsgruppe.

Prosjektet forutsetter godt samarbeid med grendelag og grunneiere. Leverandøren skal være smidig og imøtekommende overfor innbyggerne.

Kostnadene ved forpliktelsene i dette punktet er inkludert i totalprisen.

5.10 Omsetning av virke

Tømmeret tilfaller kommunen etter grunneierkontrakten, jf. vedlegg 3, som bidrag til å dekke driftskostnadene ved hogsten. Kommunen overdrar virket til leverandøren, som innarbeider verdien som fradrag i totalprisen.

Omsetning, valg av mottak og verdikjede er leverandørens ansvar. Virket forutsettes primært omsatt som energivirke, og risikoen for endringer i markedspris ligger hos leverandøren.

Leverandøren skal ha gyldig sertifisering etter PEFC, FSC eller tilsvarende, jf. punkt 4.6.

5.11 Sikkerhet

Leverandøren har det fulle HMS-ansvar for eget arbeid og for sikring av arbeidsområdet under drift.

Sikring og merking av arbeidsområder skal hindre uautorisert adgang, særlig nær områder med offentlig ferdsel eller bebyggelse. Det skal til enhver tid holdes sikker avstand mellom personell og hogstmaskiner.

Tømmerlunner skal plasseres på sikre steder slik at uvedkommende, særlig barn, ikke får anledning til å oppholde seg på eller klatre i materialene, og skal sikres mot utrulling.

Samtidig dugnadsarbeid. Frivillige kan utføre forhåndskvisting i prosjektområdet. Det skal ikke foregå dugnadsarbeid i samme område som pågående maskinell drift. Leverandøren skal varsle oppdragsgiver ved planlagt oppstart i nytt område, slik at dugnadsarbeid kan avsluttes eller flyttes.

Kommunikasjonsrutiner mellom leverandør, dugnadsarbeidere og oppdragsgiver skal etableres for rask varsling og håndtering av hendelser og avvik.

Beredskapsplan. Leverandøren skal ha beredskapsplan for uforutsette hendelser, herunder skade på infrastruktur, personskafe og skade på miljø, med tydelige ansvarsforhold og varslingsprosedyrer. Planen skal foreligge før oppstart og gjennomgås i oppstartsmøtet.

5.12 Rapportering

Leverandøren skal rapportere månedlig på avvirket volum, fremdrift, avvik, skader og hendelser, samt planlagt fremdrift kommende måned.

Produksjonsfil fra hogstmaskinens måleapparat skal inngå i rapporteringen. Kalibreringsdokumentasjon fremlegges på forespørsel. Mottakskvittering fra industrimottak oversendes oppdragsgiver.

Alt materiell skal kunne benyttes fritt av kommunen og dens samarbeidspartnere. Leveranse skal være digital, i redigerbart format der oppdragsgiver krever det.

6. Grunneiersamtykke og volum

6.1 Grunneiersamtykke som vilkår for kontraktsinngåelse

Deltakelse er frivillig for den enkelte grunneier, og kommunen kan ikke pålegge fjerning. Oppdragsgiver arbeider med å inngå avtaler fram mot kontraktsinngåelse.

Kontraktsinngåelse forutsetter at det er inngått avtale med minst 75 prosent av berørte grunneiere. Oppdragsgiver bekrefter skriftlig at vilkåret er oppfylt senest 1. desember 2026.

Er vilkåret ikke oppfylt innen denne datoen, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen, jf. punkt 1.5, eller be leverandøren om å forlenge vedståelsesfristen mens arbeidet med avtalene fortsetter. Leverandøren har ikke plikt til å forlenge.

6.2 Volumgrensen

Totalprisen dekker avvirkning av inntil 5 000 m³ sitkagran innenfor området.

Oppfyllelse. Oppdragsgiver frigir områder for drift fortløpende, jf. punkt 9.3. Leverandøren skal fullføre avvirkningen etter punkt 5.1 i hvert påbegynt område. Med de begrensningene som

følger av punkt 6.3, er kontrakten oppfylt når 5 000 m³ er avvirket og påbegynte områder er fullført, eller når all sitkagran på eiendommer med grunneiersamtykke er avvirket — det som inntreffer først. Når volumgrensen mens arbeid pågår, frigis ingen nye områder. Leverandøren har da krav på full totalpris.

Avvirket volum måles etter produksjonsfil fra hogstmaskinens måleapparat, jf. punkt 5.12. Trær som ikke registreres i produksjonsfilen, herunder manuelt felte stammer og dimensjoner under måleapparatets nedre grense, inngår i oppdraget, men teller ikke mot volumgrensen.

Leverandøren skal fullføre påbegynt eiendom/hogstfelt.

Volum utover 5 000 m³ som følger av dette, betales etter den avledede enhetsprisen i punkt 6.4 og inngår i taket på ytterligere 1 000 m³.

6.3 Lavere volum enn forutsatt

Oppdragsgiver bærer risikoen for at samlet volum blir lavere enn 5 000 m³, enten fordi skogtaksten avviker eller fordi grunneiere ikke gir samtykke.

Avvirket volum mellom 3 000 og 5 000 m³ gir ingen prisreduksjon. Rigg, mobilisering, oppfølging av grunneiere og administrasjon påløper i det vesentlige uavhengig av volum.

Blir samlet avvirket volum lavere enn 3 000 m³, kan hver av partene kreve forhandlinger om kontraktens videre gjennomføring og om justering av totalprisen. Kommer partene ikke til enighet innen 30 dager, kan hver av dem tre ut av kontrakten. Leverandøren har da krav på vederlag for utført arbeid samt dokumenterte rigg- og mobiliseringskostnader.

Punktet gjelder ikke volum som gjenstår fordi arbeidet ikke er utført, jf. punkt 9.4.

6.4 Avrop ut over volumgrensen

Oppdragsgiver kan avrope ytterligere volum innenfor området til en avledet enhetspris:

$$\text{Avledet enhetspris} = \text{Totalpris} \div 5\,000 \text{ m}^3$$

Avropsretten gjelder både innenfor prosjektområdet og for eiendommer i etappe 1-området, jf. punkt 6.5. Avrop skjer skriftlig og forutsetter at oppdragsgiver har budsjettdekning. Leverandørens plikt er begrenset til ytterligere 1 000 m³ samlet. Ut over dette kan leverandøren avslå avrop uten at det utgjør kontraktsbrudd.

Bestemmelsen er en revisjonsklausul etter FOA § 28-1 første ledd bokstav a. Den er klar, presis og entydig, angir omfang, og endrer ikke anskaffelsens overordnede karakter.

6.5 Eiendommer i etappe 1-området

Innenfor området for etappe 1 står det fortsatt sitkagran på enkelte eiendommer der grunneier ikke inngikk avtale den gang. Erfaringsmessig ombestemmer noen seg når hogsten er i gang i nabolaget.

Oppstår slike henvendelser i kontraksperioden, håndteres de gjennom avropsretten i punkt 6.4, med samme avledede enhetspris og innenfor samme tak på 1 000 m³. Avrop skjer skriftlig. Ut over dette bestilles ikke arbeid på slike eiendommer under denne kontrakten.

7. Tildelingskriterier

7.1 Kriterium

Kontrakten tildeles tilbudet med lavest totalpris blant tilbud som oppfyller kvalifikasjonskravene og de absolutte kravene i konkurransegrunnlaget. Pris er eneste tildelingskriterium og vektet 100 prosent.

Det foretas ingen poengberegning eller skjønnsmessig kvalitetsvurdering. Ved lik totalpris avgjøres rangeringen ved loddtrekning som dokumenteres i anskaffelsesprotokollen.

7.2 Klima- og miljøhensyn etter LOA § 5b

Oppdragsgiver har valgt å ivareta klima- og miljøhensyn gjennom absolutte krav i kravspesifikasjonen i stedet for å bruke klima og miljø som tildelingskriterium. Dette er gjort i medhold av LOA § 5b andre ledd.

Anskaffelsens formål er fjerning av en fremmed art med svært høy økologisk risiko og beskyttelse av blant annet kystlynghei og sårbare arter. De vesentligste miljøvirkningene ved selve utførelsen er risiko for spredning av frø, terreng- og myrskader, skade på registrert kystlynghei og sårbare arter samt uforsvarlig håndtering av jordmasser og hogstavfall. Disse forholdene er derfor regulert som absolutte og kontrollerbare krav, blant annet i punkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 og 5.8.

Oppdragsgiver har vurdert at absolutte krav klart gir bedre klima- og miljøeffekt i denne anskaffelsen enn relative tildelingskriterier: skade på sårbar natur og spredning av fremmede arter skal ikke kunne kompenseres av lavere pris i evalueringen. Alle leverandører oppfyller derfor samme miljømessige minimumsnivå, mens konkurransen skjer på pris.

7.3 Kontroll av pris

Oppdragsgiver kontrollregner prisskjemaet. Dersom tilbudet fremstår som unormalt lavt i forhold til ytelsen, skal leverandøren gis anledning til å redegjøre for pris- og kostnadsnivået før eventuell avvisning, jf. FOA §§ 24-8 og 24-9.

8. Prising

Prisskjemaet, vedlegg 1, inneholder én samlet totalpris. Totalprisen er en fast pris for avvirkning av inntil 5 000 m³ sitkagran, slik oppdraget er beskrevet i punkt 5.

Totalprisen skal dekke alt, herunder:

- Rigg, mobilisering, flytting og nedrigg
- All maskinell og manuell felling, kvisting og kapping
- Terrengtransport, lunning, opplasting og uttransport

- All håndtering av hogstavfall og kvist etter punkt 5.3 og grunneierkontrakten, herunder utkjøring i boligstrøk
- Utbedring av terrengskade etter punkt 5.4 og grunneierkontrakten
- Håndtering av jordmasser etter punkt 5.7
- Naturfaglig kompetanse og opplæring etter punkt 4.5
- Oppfølging av grunneiere etter punkt 5.9, inkludert den dedikerte ressursen
- Deltakelse i arbeidsgruppe og på informasjonsmøter
- Rapportering og sluttokumentasjon
- Reise, opphold, forsikring og administrasjon

Fradrag for tømmerverdi skal være innarbeidet i totalprisen, jf. punkt 5.10.

Volumrisiko. Skogtaksten fra 2019 er konservativ, og faktisk volum kan avvike vesentlig fra anslaget. Oppdragsgiver bærer denne risikoen innenfor rammene i punkt 6.3. Leverandøren priser et definert kvantum på 5 000 m³ og skal ikke prise inn usikkerhet i takstgrunnlaget.

Leverandøren bærer fortsatt risikoen for driftsforholdene: bæreevne, spredning mellom felt, transportavstand og tilgjengelighet, jf. punkt 2.2.

Volum ut over grensen. Det skal ikke oppgis egen pris for avrop etter punkt 6.4.

Lavere volum. Blir samlet volum lavere enn forutsatt, følger konsekvensene av punkt 6.3.

Om prismodellen. Faste kostnader gjør kubikkmeteren dyrere ved lavt volum og billigere når maskinene allerede står i området. Modellen speiler dette, og egen enhetspris for tilleggsvolum etterspørres ikke.

9. Kontraktsvilkår

Kontrakten inngås på grunnlag av NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, med de særlige bestemmelsene som følger av dette kapitlet og av konkurransegrunnlaget for øvrig.

NS 8406 vedlegges ikke, da standarden er opphavsrettslig beskyttet. Den forutsettes kjent og kan kjøpes fra Standard Norge.

Ved motstrid gjelder dokumentene i følgende rekkefølge, med mindre annet uttrykkelig fremgår av avtaledokumentet:

1. Signert avtaledokument
2. Skriftlige rettelser, suppleringer og avklaringer publisert av oppdragsgiver før tilbudsfristen
3. Konkurransegrunnlaget med vedlegg
4. NS 8406
5. Leverandørens tilbud

Grunneierkontrakten, vedlegg 3, er en avtale mellom kommunen og den enkelte grunneier og er ikke et kontraktsdokument mellom partene i denne kontrakten. Der konkurransegrunnlaget viser til grunneierkontrakten, er innholdet gjort til en del av leverandørens forpliktelser.

9.1 Nøkkelpersonell

Leverandøren skal navngi driftsleder og dedikert kontaktperson overfor kommune og grunneiere.

Utskifting av navngitt nøkkelpersonell krever oppdragsgivers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Erstatningspersonell skal ha minst tilsvarende kompetanse.

9.2 Vederlag og betaling

Kontraktssummen er en fast totalpris i samsvar med leverandørens prisskjema, og er ikke gjenstand for indeksregulering. Justering skjer bare etter punkt 6.

Avdrag. Leverandøren kan kreve månedlige avdrag basert på avvirket volum dokumentert ved produksjonsfil, beregnet forholdsmessig mot 5 000 m³. Ferdigmelding etter punkt 9.4 er ikke vilkår for avdrag, men for sluttoppgjør.

Innestående. Oppdragsgiver holder tilbake 10 prosent av kontraktssummen som innestående, som utbetales sammen med sluttoppgjøret.

Faktura. Faktura sendes som elektronisk handelsformat (EHF). Betalingsfrist er 30 dager fra mottatt korrekt faktura.

9.3 Oppstart og oppstartsbefering

Oppdragsgiver varsler skriftlig hvilket område som er godkjent for drift, med minst 7 dagers varsel før planlagt oppstart. Leverandøren skal ikke påbegynne arbeid som ikke er skriftlig godkjent.

Oppstartsbefering. Før arbeidet påbegynnes i det enkelte område skal leverandøren gå over teigen sammen med grunneier, jf. vedlegg 3. Oppdragsgiver deltar der det er behov. Befaringen skal registrere:

- Eksisterende tilstand for gjerder, murer, veier, grøfter, veiter, hageanlegg og bygninger som kan bli berørt
- Kjøretraseer, adkomstveier og lunneplasser anvist av grunneier
- Kommunale vannledninger etter kartgrunnlaget, jf. punkt 5.6
- Infrastruktur og drenering i grunnen anvist av grunneier
- Naturhensyn etter punkt 5.8, herunder trær og områder som skal stå urørt
- Betingelser avtalt mellom kommunen og grunneier, jf. punkt 5.9
- Trær som ikke kan felles maskinelt, og hvordan disse skal håndteres
- Plassering av hauger med hogstavfall, og om kvist i boligstrøk skal kjøres ut, jf. punkt 5.3

Registreringen nedtegnes skriftlig med bildedokumentasjon av forhold som kan bli gjenstand for tvist, og signeres av leverandøren og grunneier.

Betydning for ansvar. Skade på forhold som ikke er registrert som eksisterende ved oppstartsbeferingen, og som oppstår mens leverandøren har arbeidet i området, anses forårsaket av leverandøren med mindre annet sannsynliggjøres.

Er oppstartsbefaring ikke gjennomført, anses skade i området forårsaket av leverandøren med mindre han sannsynliggjør at skaden forelå på forhånd.

Møter ikke grunneier til avtalt befaring, kan leverandøren gjennomføre registreringen alene med bildedokumentasjon og oversende den skriftlig til oppdragsgiver og grunneier. Registreringen anses akseptert dersom det ikke er kommet innsigelser innen fem virkedager.

9.4 Frist, dagmulkt og ferdigstillelse

Frist	Dato
Sluttfrist — oppdraget ferdigstilt	15.03.2027

Dagmulkt påløper uten særskilt varsel med 1 promille av kontraktssummen per kalenderdag ved oversittelse av sluttfristen, begrenset oppad til 10 prosent av kontraktssummen.

Dagmulkt påløper ikke for forsinkelse som skyldes stans etter punkt 5.4. Gjenstår avvirkning ved sluttfristen av denne grunn, avtaler partene skriftlig hvordan gjenstående volum skal gjennomføres eller gjøres opp. Leverandøren kan søke kommunen om forlenget frist 15 dager før fristen utløper, hvis naturhensyn tillater det.

Ferdigmelding. Oppdraget regnes som ferdigstilt når volumgrensen i punkt 6.2 er nådd, påbegynte områder er fullført eller all sitkagran på eiendommer med grunneiersamtykke er avvirket, hogstavfall er behandlet etter punkt 5.3, terrengskade er utbedret etter punkt 5.4, virke er transportert ut eller etterlatt i samsvar med avtalt løsning, og skriftlige avklaringer med berørte grunneiere foreligger.

Leverandøren melder oppdraget ferdig skriftlig. Oppdragsgiver skal innen 14 dager enten godkjenne ferdigmeldingen eller angi hva som gjenstår.

Sluttoppgjør forfaller når ferdigmeldingen er godkjent, all terrengutbedring er godkjent, og sluttdokumentasjonen etter punkt 5.9 er komplett.

9.5 Særlige sanksjoner

Avvirkning av feil treslag. Avvirkning av stedegent lauvtrevirke, eller av furu uten at vilkårene i punkt 5.1 er oppfylt, gir et vederlagsfradrag på 5 000 kroner per tre. Fradraget kommer i tillegg til eventuelt erstatningsansvar overfor grunneier. Gjentatt feilhogst etter skriftlig påpekning gir oppdragsgiver rett til å kreve at ansvarlig personell skiftes ut, og utgjør hevingsgrunn.

Avvirkning i område som skal stå urørt. Leverandøren skal umiddelbart stanse arbeidet og varsle oppdragsgiver. Gjentatt overtredelse etter skriftlig påpekning utgjør vesentlig kontraktsbrudd og hevingsgrunn. Ansvar etter naturmangfoldloven og viltloven kommer i tillegg, og oppdragsgiver varsler Statens naturoppsyn.

Manglende utbedring av terrengskade. Er terrengskade ikke utbedret innen fristen i punkt 5.4, kan oppdragsgiver etter skriftlig varsel med 14 dagers frist la arbeidet utføres av andre for leverandørens regning.

9.6 Lønns- og arbeidsvilkår, kontroll og sanksjoner

Krav. Leverandøren skal sikre at egne ansatte og ansatte hos underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med LOA § 5e. Kravet gjelder for arbeid utført i Norge, og omfatter lønn, arbeidstid og øvrige vilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift eller landsomfattende tariffavtale for bransjen.

Dokumentasjon og kontroll. Leverandøren skal på oppdragsgivers forespørsel og innen 14 dager fremlegge dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene, herunder arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper. Plikten gjelder tilsvarende for underleverandører, og bestemmelsen skal inntas i alle kontrakter med underleverandører. Oppdragsgiver kan gjennomføre kontroll på arbeidsstedet, jf. LOA § 5i.

Sanksjoner ved brudd, jf. LOA § 5p. Oppdragsgiver kan kreve retting innen en fastsatt frist, holde tilbake deler av vederlaget inntil forholdet er rettet tilsvarende det dobbelte av det innsparte beløpet, eller heve kontrakten ved vesentlig eller gjentatt brudd.

9.7 Underleverandører, forsikring og tvister

Underleverandører. Bruk av underleverandører skal opplyses i tilbudet, og senere endringer krever oppdragsgivers samtykke, som ikke kan nektes uten saklig grunn. Leverandøren er fullt ut ansvarlig for underleverandørers arbeid.

Forsikring. Leverandøren skal ha og opprettholde ansvarsforsikring med dekning på minimum 10 000 000 kroner per skadetilfelle, som dekker skade på tredjeparts eiendom og på infrastruktur over og under bakken. Forsikringsbevis fremlegges før oppstart og på forespørsel gjennom kontraktsperioden.

Endringer. Endringer og tillegg skal avtales skriftlig og må ligge innenfor rammene for tillatte kontraktsendringer etter FOA kapittel 28.

Tvister. Tvister søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, avgjøres tvisten ved de alminnelige domstoler med Trøndelag tingrett som vernetting.

10. Tilbudets utforming

Tilbudet leveres i Merccell innen fristen og skal inneholde:

Nr.	Dokument	Obligatorisk
1	Signert tilbudsbrev	Ja
2	Utfylt og signert prisskjema (vedlegg 1)	Ja
3	Utfylt ESPD-skjema (fylles ut i Merccell)	Ja
4	Skjema for forbehold og avvik (vedlegg 2)	Ja, også dersom ingen forbehold
5	Firmaattest, jf. punkt 4.1	Ja

Nr.	Dokument	Obligatorisk
6	Dokumentasjon av økonomisk og finansiell kapasitet, jf. punkt 4.2	Ja
7	Referanseoppdrag, jf. punkt 4.3	Ja
8	Dokumentasjon av kapasitet, jf. punkt 4.4	Ja
9	Dokumentasjon av faglig kompetanse, jf. punkt 4.5	Ja
10	Dokumentasjon av kvalitetssikring, HMS, miljø og sertifisering, jf. punkt 4.6	Ja
11	Fremdriftsplan for gjennomføring innenfor perioden i punkt 1.6	Ja
12	Forpliktelseserklæring fra virksomhet det støttes på	Ved støtte på annen virksomhet
13	Beskrivelse av underleverandører	Ved bruk av underleverandører
14	Sladdet versjon av tilbudet	Ved behov

Hva den enkelte dokumentasjonen skal inneholde, fremgår av tabellene i kapittel 4 og gjentas ikke her.

Attest for skatt og merverdiavgift innhentes fra valgt leverandør etter LOA § 5l, og skal ikke leveres av alle tilbydere sammen med tilbudet.

Tilbud og all kommunikasjon skal være på norsk.

11. Vedlegg

Nr.	Dokument	Fylles ut av tilbyder
1	Prisskjema	Ja
2	Skjema for forbehold og avvik	Ja
3	Grunneierkontrakt — mal, til orientering	Nei

Dokumentasjonen som skal følge tilbudet, herunder system for kvalitetssikring, HMS og miljø, fremgår av kapittel 10 og leveres sammen med tilbudet. Det er ikke utarbeidet egne skjemaer for denne dokumentasjonen.

Kart over prosjektområdet inngår i dette konkurransegrunnlaget, jf. punkt 1.3.

Kart over kommunale vannledninger utleveres til valgt leverandør ved kontraktsinngåelse, jf. punkt 5.6, og er derfor ikke vedlegg til konkurransen.

ESPD-skjemaet fylles ut i Merccell og følger ikke som vedlegg, jf. punkt 3.6.

NS 8406 inngår i kontraktsgrunnlaget, men vedlegges ikke, jf. punkt 9.