

Spesielle kravspesifikasjoner for Vestland fylkeskommune

Kapittel 1 Rigg og drift

Storavatnet Bussanlegg VLFK/26/222

Innholdsfortegnelse

1	Rigg og drift.....	3
1.1	Generelt.....	3
1.1.1	Rent bygg.....	3
1.1.2	Avfallshåndtering	3
1.1.3	Forurensning	3
1.1.4	Elektronisk registrering på byggeplassen	3

1 Rigg og drift

1.1 Generelt

1.1.1 Rent bygg

Bygget skal produseres etter beskrivelsen i RENT TØRT BYGG – håndboken –Rif 2. utgave 2007 eller siste utgave. Håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved fastsettelse av kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen.

Entreprenøren har det overordnede ansvar for at alle fag gjennomføres etter RENT TØRT BYGG.

1.1.2 Avfallshåndtering

Avfallshåndtering skal gjennomføres etter gjeldende reglement for stedet. Det skal gjennomføres kildesortering i prosjektet, se krav beskrevet i *Spesielle kravspesifikasjoner kap. 9 – Klima og miljø*. Avfallsmengder skal rapporteres i eget skjema til byggherren.

1.1.3 Forurensning

Det vises til Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

1.1.4 Elektronisk registrering på byggeplassen

Entreprenøren skal opprette adgangskontroll på byggeplassen med elektronisk registrering av alle som besøker byggeplassen.

Dersom byggeplassen ikke er egnet for denne type registrering, skal dette avtales med byggherren.

Se også *Kontraktsbestemmelsene og Seriøsitetskrav og etiske foresegner for leverandører til Vestland Fylkeskommune* for nærmere beskrivelse av kravene.