

Romskjema - Overflater

Bussanlegg Storavatnet

Versjon 1:

08.10.2026

Parkering				
Funksjon/Rom	Antall	Areal	Tilhørighet	Omtale
Oppstillingsplass m/lading for standardbuss 12,4 m	84			Krav til fri oppstillingsplass, se Notat Storavatn Bussanlegg Kjøremonster og parkering
Oppstillingsplassm/lading for boogiebuss 15 m	42			
Oppstillingsplass m/lading for leddbuss 18 m	17			
P-plass personbil	157 + 2 HC			
P-plass avløserbiler	10			
Kjørerampe				Snø og isfritt
HCWC		5 m2	ifbm. trapperom	Det skal plasseres ett HC WC i hver etasje for busslading/parkering, .og ellers i henhold til forskriftskrav
Trapp			En av trappene skal ha direkte tilknytning til administrasjon/sjåførfasiliteter.	
Heis			En heis skal ha direkte tilknytning til administrasjon/sjåførfasiliteter.	Min. en bæreheis
Administrasjon og sjåførfasiliteter				
Funksjon/rom	Antall	Areal BRA	Tilhørighet	Omtale
Vindfang, jf inngangsparti	1	8 m²	Hovedadkomst	
Foaje inngangsparti	1	30 m²	Vrimleområde i tilknytning til korridorer	Resepsjon luke til trafikk kontor 20 personer
Meterom stort	1	40 m²		6 personer, skal kunne ivareta rom for konfedensielle samtaler
Meterom lite	2	12 m²		Cellekontor
Kontor	4			Aktivitetsbasert løsning for 12 personer
Kontorlandskap	1			Aktivitetsbasert løsning for 4 personer
Trafikk kontor	1	20 m²		Lager og kopirom
Lager merkantil	1	5 m²	Støttefunksjon til kontor og administrasjon	
IT-rom	1	10 m²		
Pauserom/spiserom/personalrom	1	200 m²		Kombinerer spiserom og pauserom for 150 personer. Spiserom med kjøkken utstyrt med hvitevarer
Styrkerom	1	50 m²		Apparatrom
Hvilerom	4	6 m²		
Livssynåpent stillerom / bønnerom	4	25 m²		
WC i forbindelse med fellesarealer	1		ifb. Pauserom spiserom, kontor	
HCWC	4		ifb. Pauserom spiserom, kontor	
Garderobe herrer	196 skap	100 m²	Skal betjene både sjåfører og kontorpersonell	Z skap med sittebenk foran
Garderobe damer	40 skap	30 m²	Skal betjene både sjåfører og kontorpersonell	Z skap med sittebenk foran
WC herre i forbindelse med garderobe	4			Minimum ett skal utformes som HC WC, areal kommer i tillegg til garderoberom
WC dame i forbindelse med garderobe	3			Minimum ett skal utformes som HC WC, areal kommer i tillegg til garderoberom
Dusj Herre i forbindelse med garderobe	6		fungerer også som sykkelgarderob	Dusjrom med plass til omlledning, areal kommer i tillegg til garderoberom
Dusj Dame i forbindelse med garlerobe	4		fungerer også som sykkelgarderob	Dusjrom med plass til omlledning, areal kommer i tillegg til garderoberom
Renholdsrom	1	16 m²		
Varemottak drift av bygget	1	10 m²		
Korridorer og gangareal				
Vask- og Serviceområde				
Funksjon/rom	Antall	Areal BRA	Tilhørighet	Omtale
Vaskehall utvendig vask	2		Hall for innvendig vask	Bygges sammen som to kontinuerlige løp. Den ene løpet dimensjoneres for boogiebuss, det andre løpet dimensjoneres for leddbuss.
Vaskehall innvendig vask	2			Dimensjoneres for leddbuss
Hall for periodevis nedvask	1			Dimensjoneres for leddbuss
Servicehall	1			Dimensjoneres for leddbuss
Vannbehandlingsrom	1	35 m²	Plasseres i tilknytning til vaskehall for utvendig vask	Må ha tilkomst utenfra med egen port. Skal fungere som varemottak for kjemikalier etc.
Rom for moppevask	1	10 m²	Plasseres i tilknytning til vaskehall for innvendig vask	
EX-rom	1	10 m²	Vaskehall	Eksplasjonssikkert rom for IBC-beholder for konsentrert spyleveske samt andre brannfarlige substanser. Må ha tilkomst utenfra med egen port. EX-klasse.
Avfallsrom	1	16 m²	Avfallsrom skal betjene både vaskehall og administrasjon, sjåførfasiliteter	Må ha tilkomst utenfra med egen port.
Verksted				
Funksjon	Antall	Areal BRA	Tilhørighet	Omtale
Verksted	1			Verkstedet skal ha totalt 9 stk verkstedsløp, hvorav 1 stk verkstedsløp for boggiebuss med grav, 1 stk for leddbuss med grav, 2 stk for boggiebuss med søyleløfter, 1 stk for leddbuss med søyleløfter, 3 stk for boggiebuss med flatt gulv, 1 stk for leddbuss med flatt gulv.
EU-hall	2			En av EU-hallene dimensjoneres for leddbuss, den andre for boggiebuss.
Maskinverksted	1	50 m²		Benker, presse, boring mm. Plass for delevasker.
Elektronikkverksted	1	25 m²		Rent arbeidsmiljø
Kontor verksted	1	14 m²		Kontor til verksmester, må ha dagslys
Kontor verksted	1	12 m²		Kontor for mekaniker, 2 arbeidsplasser, trenger ikke dagslys
Spiserom/pauserom verksted	1	35 m²		spiserom/ pauserom for verkstedspersonell. Kjøkken utstyrt med hvitevarer
Garderobe Verksted herre	20 skap	25 m²		Høyskap m/ sittebenk foran
Garderobe, Verksted damer	4 skap	10 m²		Høyskap m/ sittebenk foran
WC Verksted herre			ifb. Garderobe	Antall og plassering wc følger av lov- og forskriftskrav, areal kommer i tillegg til garderoberom
WC Verksted damer			ifb. Garderobe	Antall og plassering wc følger av lov- og forskriftskrav, areal kommer i tillegg til garderoberom
Dusj Herre i forbindelse med garderobe	3			Dusjrom med plass til omlledning, areal kommer i tillegg til garderoberom
Dusj Dame i forbindelse med garderobe	2			Dusjrom med plass til omlledning, areal kommer i tillegg til garderoberom
HCWC	1		I fellesområde verksted	Antall og plassering følger lov- og forskriftskrav
Delelager	1	100 m²		Tilpasset for hyller og reoler
Komponentlager	1	60 m²		Paller, aksler, drivlinjekomponenter, karrosserideler mm
Verktøyager/toolcrib	1	20 m²		Spesialvertoy, diagnoseutstyr
Utsyrlager	1	30 m²		Jekker, bukker, mobile arbeidsplattformer mm
Batterilager	1	15 m²		Lager for batterier/HV-komponenter. Ventilering for knallgass. EX-klasse
Tankrom	1	20 m²		Smørølje, kjølevæske ol. Port med adkomst utenfra.
Kjemikalie-/farlig stoff-lager	1	12 m²	I tilknytning til tankrom	Kjemikalier og farlig stoff lager. Luft avtrekk. EX-klasse.
Kompressor rom	1	10 m²		Trykkluft kompressor.
Avfallsrom/miljøstasjon	1	25 m²		Spillølje, filtre, emballasje, deler, farlig avfall
Renholdsrom for verksteder	1	10 m²		
Tilleggsfunksjoner - Tekniske rom				
Funksjon/rom	Antall	Areal BRA	Tilhørighet	Omtale
Teknisk rom for administrasjon, sjåførfasiliteter		Etter behov		Inkludert enigesimal
Teknisk rom for vaskehall		Etter behov		Kan eventuelt kombineres med teknisk rom for administrasjon og sjåførfasiliteter
Teknisk rom for verksted		Etter behov		
Hovedtavlerom	1			
Eget tavlerom for verksted	1			
Sykkelparkering	1			