

Spesielle kravspesifikasjoner for Vestland fylkeskommune

Kapittel 6 Andre installasjoner

Storavatnet bussanlegg VLFK/26/222

Innholdsfortegnelse

6 Andre installasjoner	2
62 Person- og varetransport	3
621 Heiser	3
627 Fasade- og takvask	4
65 Avfall	4
651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall	4
66 Fastmontert spesialutstyr for virksomhet	4

6 Andre installasjoner

Samtlige kravspesifikasjoner må leses i lys av Spesielle kravspesifikasjoner kapittel 0. Disse kapitlene skal derfor leses først.

I tillegg må denne kravspesifikasjonen leses i sammenheng med øvrige fagvise kravspesifikasjoner.

62 Person- og varetransport

621 Heiser

Krav til universell utforming må tilfredsstilles og fremtidig fleksibilitet ivaretas.

Det stilles følgende krav til heiser og heissjakter:

- Alle heiser skal utføres i henhold til gjeldende TEK, NS-EN 81-20; og NS-EN 81-70. Dette av hensyn til fleksibilitet i bygget og tilrettelegging for multifunksjonshandikappede i skolen i dagens og fremtidig situasjon.
- Minst en heis skal ha kupéstørrelse 1,6 x 2,1 meter. Denne heisen bør plasseres i tilknytning til hovedinngang.
- Øvrige heiser skal ha minimum kupéstørrelse 1,6 x 1,4 meter.
- Fri bredde i heisdør skal være minimum 1,0 m.
- Høyde døråpning skal være minimum 2,1 m.
- Lasteevnen må minimum være 1.000 kg/13 personer.
- Lasteevne skal være minimum 13 personer.
- Midlere ventetid: ≤ 30 sekunder
- Er det flere heiser i samme heislobby skal de samkjøres for optimal drift.
- Heisen skal ha gode, energivennlige løsninger.
- Ved valg av sentralåpnende dører skal det være tidlig døråpning
- Det skal være kapasitive detektorlister i dører.
- Det skal være etasjevisning i alle etasjer utenfor heiser.
- Det skal være fullkollektiv styring med frekvensregulering.
- Betjeningspanel i heisstol skal være forberedt for kortleser.
- Det skal være lysende knapper i heisen.
- I heisen skal det være en talegenerator som informerer om hvilken etasje man er i.
- Heishastigheten skal være minimum 1,0 m/s.
- Det skal være døråpner- og dørlukkerknapper i heiskupé.
- Det skal være et system for overstyring av heisen.
- Utstyr for alarmoverføring og toveis kommunikasjon skal være ihht. regelverket og går via alarmsender. Alarmsender skal være uavhengig av heisleverandør og det skal være mulig å sende signal til fritt valgt vaktelskap/ alarmmottak. Feilmeldinger skal kunne sendes til driftsleder.
- Valg av alarmutstyr avklares med byggherren.
- Ved brannalarm skal heisen automatisk styres til etasje med rømningsvei til det fri. Der skal den «parkeres» med lukkede dører etter at de som eventuelt stod i heisen har sluppet ut.
- Heisen skal automatisk gå tilbake til normaldrift når brannvarslingsanlegget er «tilbakestilt til normalfunksjon».

Heismaskinene skal være dimensjonert slik at de normalt maksimalt belastes 80 %.

Krav til utforming av heiskupe:

- Ståldører med beleg

- Speil på begge langvegger eller endevegg.
- Øvrige vegger og tak dekkes med stålplater.
- Gulvbelegg tilsvarende gulv i tilstøtende korridor/vrimleareal.

627 Fasade- og takvask

Det skal legges til rette for å benytte lift ved fasadevask. System for fasadevask benyttes kun når lift ikke lar seg benytte. Dette blir avklart i spesielle kravspesifikasjoner eller under evt. samspill.

65 Avfall

651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall

Det skal legges til rette for kildesortering i virksomheten.

Det skal være avfallstasjoner plassert hensiktsmessig rundt i bygget, med aktuell kildesortering.

Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres i avfallsrom med lett tilgang for renovasjonsbil. Rommet skal være låsbart, skadedyrsikkert og utstyrt med avtrekksvifte. Rommet skal ha vann og avløp, slik at det kan spyles rent. Overflater må tåle høytrykksvask.

Avfallsbeholdere er normalt rullecontainere, 400 eller 600 liter, som trilles ut ved avhenting av renovasjonsbil. Avfallsrommet skal ha leddheiseport.

Fraksjoner for kildesortering i avfallsrom:

Alle bygg:

- restavfall
- papp/papir
- plast
- EE-bur (elektronisk avfall)
- farlig avfall

Avfallsrom skal tilrettelegges for installering av komprimator for restavfall og papir.

66 Fastmontert spesialutstyr for virksomhet

Se kap.15 Utstyr.