



Bilag 1

Norsk Tippings kravspesifikasjon

Konseptelementer for fysiske arenaer

Avtalereferanse: NT-26-0260

INNHold

1	INNLEDNING	3
1.1	UTFORMING AV KRAVTABELLER OG HVORDAN BESVARE KRAV	3
1.2	BEGREPSDEFINISJONER	4
2	FORMÅL OG BEHOV	4
2.1	FORMÅL	4
2.2	BEHOV SOM SKAL DEKKES	4
2.3	FLAX FORHANDLER	5
3	KRAV.....	6
3.1	GENERELLE KRAV	6
3.2	SKILT MED OG UTEN LYSKILDE	7
3.3	FOLIE	10
3.4	KONSULENTTJENESTER.....	12
3.5	LEVERANSEFORHOLD	12
3.6	KLIMA OG MILJØ.....	14
3.7	OPSJON	18
3.8	PRISER.....	19

B

1 INNLEDNING

Dette bilaget beskriver kravene Norsk Tipping stiller til de ytelsene som Leverandøren skal levere. Leverandørens besvarelse følger i Bilag 2 - Leverandørens løsningsspesifikasjon.

1.1 Utforming av kravtabeller og hvordan besvare krav

Alle Norsk Tippings krav er dokumentert i kravtabeller som vist nedenfor.

For A-krav er følgende tabellstruktur benyttet:

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI

For B-krav og C-krav er følgende tabellstruktur benyttet:

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
Leverandørens besvarelse			

Innholdet i kravtabellen er kategorisert i henhold til standarden nedenfor:

Felt navn	Beskrivelse
Krav-id.	Entydig identifikasjon av hvert krav.
Kravbeskrivelse	Beskrivelse av hvert krav med angivelse av hva som kreves tilfredsstilt av leverandøren.
Kravtype	Kravene er delt inn i tre typer: A-krav (absolutte) Absolutte krav er tilbudets hovedytelser som må leveres. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle A-kravene vil bli avvist. Forbehold vil ikke bli akseptert og vil medføre avvisning. Leverandøren må i sin besvarelse bekrefte at A-krav er oppfylt. A-krav vil ikke scores. B-krav (viktig) Viktige og prioriterte krav. B-krav vil scores. C-krav (ønskelig) Krav som ønskes oppfylt, men som er prioritert lavere. C-krav vil scores.
Kravoppfyllelse	For A-krav skal leverandøren angi «JA» eller «NEI». For B-krav og C-krav skal leverandøren angi «JA», «NEI» eller «DELVIS».
Leverandørens besvarelse	Leverandørens besvarelse i henhold til føringer under feltet «Kravbeskrivelse». Leverandøren må beskrive, illustrere eller forklare hvordan løsningen ivaretar det spesifikke kravet. For noen krav er det angitt at leverandørens besvarelse kun skal legges inn i et spesifikt bilag. Kravet vil bli evaluert og gitt score basert på kvalitet i

	besvarelsen. Leverandøren skal tilstrebe å gi presise, tydelige og konkrete svar. Upresise og utydelige svar vil kunne resultere i lavere score. Lenker og henvisninger til eksterne websider, etc. vil ikke bli akseptert som del av leverandørens besvarelse. Alle besvarelser av krav skal fra leverandørens side være lest og godkjent av et menneske.
--	---

1.2 Begrepsdefinisjoner

Alle begreper, termer, akronymer og forkortelser som forekommer i dette bilaget er forklart i tabellen nedenfor.

Begrep	Forklaring
Flax Forhandler	Flax forhandler er et utsalgssted som selger Norsk Tippings fysiske Flax-lodd gjennom butikkens ordinære kasseløsning. Flax-forhandlerkonseptet muliggjør salg av Flax uten at utsalgsstedet er en tradisjonell kommisjonær.
Kommisjonær	Kommisjonærer er fysiske utsalgssteder som har avtale med Norsk Tipping om salg av Norsk Tippings spill og tjenester. Kommisjonærene er lokalisert over hele landet. Kommisjonærordningen er planlagt avviklet fra 31.12.2027.
Multix	Multix er Norsk Tippings selvbetjente spillterminaler med interaktive spill, plassert i kiosker, bensinstasjoner og andre utsalgssteder over hele landet. Multix-ordningen er planlagt avviklet fra 31.12.2027
Belago	Belago er Norsk Tippings selvbetjente spillterminaler med interaktive spill, plassert i bingohaller. Per i dag videreføres Belago-ordningen uten planlagt avvikling.
Flaxlodd	Flaxlodd er Norsk Tippings fysiske skrapelodd som selges gjennom et landsdekkende nettverk av utsalgssteder. Loddene er forhåndstrukne og gir kunden mulighet til å avdekke eventuell gevinst umiddelbart ved skraping. Fra 1.januar 2028 vil Flax være det eneste Norsk Tipping-produktet som videreføres i fysisk handel etter avviklingen av kommisjonærterminalene.

2 FORMÅL OG BEHOV

2.1 Formål

Formålet med anskaffelsen er å sikre Norsk Tipping en helhetlig og fleksibel leveranse av produkter og tjenester til fysiske arenaer, herunder produksjon, utvikling, levering, montering og tilhørende konsulentbistand.

2.2 Behov som skal dekkes

Norsk Tipping har behov for å gjennomføre en anskaffelse som omfatter elementer til bruk i fysiske arenaer.

Elementene som skal kunne leveres er: skilt med uten lyskilder, dispensere for salg av skrapespill og annet materiell som skal brukes på fysiske arenaer, samt ulike konsulenttjenester som naturlig tilhører områdene.

Leveranser det etterspørres i anskaffelsen er:

- Produksjon av definert utstyr som brukes ute hos Flax Forhandlere
- Produksjon av ulike typer skilt med og uten lyskilde
- Folie av ulike størrelse og utforming
- Utvikling og produksjon av nye elementer, inkl. prototyper

- Konsulentbistand som naturlig tilhører ulike leveranser
- Kjøp av dispensere for salg av skrapespill etter vedlagte tegninger og produsent
- Montør som kan fjerne eller påsette folie
- Montering av andre type elementer på fysiske arenaer
- Opsjon på lagerhold og utsendelse fra 1.januar 2028.

Arenaer:

- Flax Forhandler
- Norsk Tipping sine arenaskilt som finnes på ulike idretts – og kulturarenaer rundt i landet.

2.3 Flax forhandler

Det er mulighet for å besøke Flax Forhandlere for å se på de ulike løsningene. Det er f.eks hos Coop Extra, Coop Prix, Kiwi, Narvesen, og 7-eleven.



Flax forhandler



Flax-forhandler er fremtidens salgsløsning for Flax. Vi er nå under etablering hos de fleste store kjeder i dagligvare og servicehandelen.



3 KRAV

3.1 Generelle krav

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI
R001	Arbeidsspråket i kontraktperioden skal være norsk. Leverandøren skal sikre at personell som benyttes i oppdraget behersker norsk skriftlig og muntlig i den grad som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget og kommunisere med Norsk Tipping. Leverandøren skal bekrefte med et «Ja» i kravoppfyllelse. <i>Manglende oppfyllelse av kravet medfører avvisning av tilbudet.</i>	A	

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI
R002	Produksjon og levering av dispensere, profileringsmateriell og tilhørende komponenter Leverandøren skal kunne produsere og levere samtlige produkter og komponenter beskrevet i vedlegg 1- Teknisk grunnlag Kravet omfatter blant annet: • sprøytetøpte komponenter i plast, herunder hus, lokk og øvrige dispenserdelar • komplette dispenserløsninger med tilhørende låsemekanismer, profilering og grafikk • komponenter og produkter i akryl, plast, stål og aluminium • folieprodukter, klistremerker, merkelapper og QR-koder på selvklebende folie • UV-trykk, foliering, lakkering og pulverlakkering på relevante materialer • føtter, braketter, adaptore, klemmer og øvrige feste- og monteringsløsninger • display- og eksponeringsløsninger for butikk- og salgsmiljøer Flax dispensere og låseplater må være kompatible med eksisterende dispensere som er patentert av Schafer Systems. Link: Schafer Retail Solutions+ Vedørende anleggskilt i Vedlegg 1- Teknisk grunnlag, bilde 18-19.Norsk Tipping stiller ikke krav om at skiltene skal produseres i aluminium eller med	A	

	samme materialoppbygging som dagens løsning, men skiltene skal ha tilsvarende levetid. Leverandøren skal bekrefte at samtlige produktgrupper kan leveres med et «Ja» i kravoppfyllelse. <i>Manglende oppfyllelse av kravet medfører avvisning av tilbudet.</i>		
--	---	--	--

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R003	Endring av verktøy- Støpeverktøy Flaxdispenser selvbetjent HUS og LOKK Leverandøren må ha kompetanse for eventuelle endringer av verktøy. Utgangspunktet er kompetanse på Vedlegg 1- Teknisk grunnlag, bilde 1. Leverandøren skal beskrive sin kompetanse.	B	
Leverandørens besvarelse			

3.2 Skilt med og uten lyskilde

Norsk Tipping har behov for å produsere ulike typer skilt med og uten lyskilde til bruk på idretts- og kulturarenaer, og intern hos Norsk Tipping. Skiltene benyttes til profilering og informasjon på arenaer over hele landet.

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI
R004	Skilt Norsk Tipping krever at leverandøren kan produsere og levere skilt med og uten lys etter Norsk Tippings behov. Leverandøren skal bekrefte med et «Ja» i kravoppfyllelse.	A	

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R005	Prototyping og produksjon Norsk Tipping krever at leverandøren kan tilby utvikling, prototyping og produksjon av nye skiltvarianter. Leverandøren skal sammen med Norsk Tipping kunne utarbeide nye varianter av skilt, samt lage mindre testserier av nye produkter. Leverandøren skal beskrive sin anbefalte arbeidsprosess.	B	
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R006	Anleggsskilt Norsk Tipping har behov for produksjon og levering av anleggsskilt til kultur- og idrettsanlegg som synliggjør bruk av spillemidler. Dagens skiltløsning består av folie montert på 3 mm alusandwichplate med børstet sølvoverflate. Skiltene leveres med monteringshull, skruer og plugger, i formatene A3, A4 og A5, samt med tekst på bokmål, nynorsk og samisk. Dagens løsning er beskrevet nærmere i vedlegg. Leverandøren står fritt til å tilby andre materialer og produksjonsmetoder enn dagens løsning, forutsatt at følgende minimumskrav oppfylles: • Skiltene skal leveres i formatene A3, A4 og A5. • Skiltene skal kunne leveres på bokmål, nynorsk og samisk. • Skiltene skal være egnet for permanent utendørs bruk i norsk klima.	B	

	• Skiltene skal være bestandige mot UV-stråling, korrosjon, rust, falming, slag og andre ytre påvirkninger. • Skiltene skal ha en forventet levetid på minimum 20 år. • Overflate og trykk skal sikre god lesbarhet gjennom hele levetiden. • Skiltene skal kunne monteres i henhold til spesifikasjoner angitt i vedlegg. Norsk Tipping ønsker løsninger som er bærekraftige og som bidrar til å redusere miljøbelastningen. Leverandøren skal beskrive og dokumentere tilbudt løsning, herunder materialvalg, produksjonsmetode, forventet levetid og eventuelle garantiordninger. Ved evalueringen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad leverandøren dokumenterer: • levetid utover minimumskravet på 20 år • bestandighet og robusthet under norske klimaforhold, • garantier og kvalitetssikring, • erfaring med tilsvarende leveranser. • bærekraftig løsning		
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R007	Emballering og forsendelse av anleggsskilt Leverandøren skal emballere og klargjøre anleggsskilt på en måte som sikrer at produktene ikke påføres skader under håndtering, lagring eller transport. Hvert anleggsskilt skal leveres individuelt emballert i egnet og forsvarlig emballasje. Emballasjen skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot riper, støt, fukt og andre forhold som kan påvirke produktets kvalitet. For hvert anleggsskilt skal det medfølge fire (4) stk. syrebestandige enveis skruer samt nødvendige plugger for montering i betong.	B	

	Besvarelsen skal inneholde en detaljert beskrivelse av: • emballaseløsningen for de tilbudte anleggsskiltene • hvordan emballasjen beskytter skiltets overflate og konstruksjon under transport og håndtering • hvordan skruer og plugger pakkes og merkes sammen med det enkelte skiltet • i hvilken grad emballasjen er basert på bærekraftige og resirkulerbare materialer • leverandørens erfaring med emballering og distribusjon av tilsvarende produkter Dokumentasjon: Leverandøren skal dokumentere hvordan kravet oppfylles gjennom en beskrivelse av emballaseløsningen, herunder materialvalg, beskyttelsestiltak og bærekraftsegenskaper.		
Leverandørens besvarelse			

3.3 Folie

Behovet for folie kan være aktuelt på idrettsarenaer og kulturelle arenaer, samt i Norsk Tippings lokaler på Hamar.

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI
R008	Folieprodukter Leverandøren skal kunne produsere og levere folieprodukter tilpasset Norsk Tippings behov. Leveransen skal kunne gjennomføres på landsbasis og omfatte levering i hele Norge. Leverandøren skal bekrefte kravet med «Ja».	A	

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI
R009	Montering og demontering av folieprodukter Leverandøren skal kunne tilby montering og demontering av folieprodukter i hele Norge. Arbeidet skal utføres av personell med relevant kompetanse og erfaring. Leverandøren skal bekrefte kravet med «Ja».	A	

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R010	Foliering Film, trykk, lim og eventuell laminering skal samlet være egnet for angitt underlag, bruk og brukstid. Funksjon og avtalte visuelle kvaliteter skal opprettholdes ved vedlikehold etter leverandørens anvisning. Folien skal kunne fjernes etter brukstiden uten å nødvendiggjøre utskifting av et underlag som oppfyller forutsetningene ved montering. Beskrevet fjerningsmetode skal ikke skade underlagets nødvendige beskyttelse eller funksjon. Leverandøren skal kontrollere underlaget og skriftlig varsle om risiko for skade, mangelfull vedheft eller redusert brukstid før montering. Dokumentasjon: Produktdatablader, forventet brukstid og fjerningsmetode skal foreligge før utførelse. Egnetheten til kombinasjonen av folie og underlag skal dokumenteres gjennom relevant testing eller prøvefelt.	B	
Leverandørens besvarelse			

3.4 Konsulentttjenester

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R011	Konsulentttjenester Norsk Tipping har behov for konsulentttjenester innen følgende områder: • Strategisk designutvikling • Retail design • Grafisk design 3D/2D visualisering • Konvertering fra ett filformat til et annet eks. fra DWG til STP • Teknisk tegning • Design- og teknisk konstruksjonsoppfølging. Sikring av kvalitet og løsninger i skjæringspunktet mellom design og teknisk konstruksjon. • Konseptsikring ivaretar og sikrer det konseptuelle på tvers av fysiske og digitale flater både i prototyping, serieproduksjon, prosess og ute i drift. • Høykvalitets profilrendering Rendering (3D) i høy kvalitet av fysiske elementer i miljø med profil. Leverandøren skal beskrive hvordan de kan levere hver av de ovennevnte tjenestene. For hver tjeneste skal leverandøren vise til ett (1) relevant referanseoppdrag som dokumenterer erfaring og gjennomføringsevne innen området. Norsk Tipping tar forbehold om å kontakte referanse.	B	
Leverandørens besvarelse			

3.5 Leveranseforhold

Leverandøren skal sikre en effektiv og forsvarlig håndtering av reklamasjoner, transport og eventuelle leverandørskifter.

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R012	Reklamasjon	B	

	Leverandøren skal beskrive sine rutiner og løsninger for håndtering av reklamasjoner. Norsk Tipping ber om at leverandøren beskriver så godt som mulig hvordan de vil løse uforutsette hendelser som vil ha konsekvenser for større: • Feilproduksjon • Deler av leveransen har dårlig kvalitet		
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppgjørelse JA/NEI/DELVIS
R013	Leverandørskifte Beskriv eventuelt leverandørskifte etter endt avtaleperiode. Norsk Tipping krever at Leverandøren beskriver hvordan de håndterer leverandørskifte ved avtaleperiodens utløp. Det er viktig at det fremkommer at Leverandøren vil tilrettelegge for en smidig overgang til ny Leverandør/avtale. Leverandørens beskrivelse skal inneholde: - Tidsplan - Prosesser/rutiner for leverandørskifte - Kompetanseoverføring - Overføring av produksjonstegninger/verktøy Leverandøren skal beskrive hvordan de vil tilrettelegge et eventuelt avtaleskifte.	B	
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppgjørelse JA/NEI
R014	Frakt/-transport Norsk Tipping krever at Leverandøren sender alle varer til aktørene etter Incoterms 2020, DDP (Delivery Duty Paid). Dette innebærer at Leverandøren forskutterer frakten, og har ansvar for forsendelsen frem til aktørene som	A	

	mottakere. Leverandøren skal transportforsikre alle varer. Frakt-omkostninger skal faktureres i ettertid og spesifiseres på fakturaen sammen med de leverte varene. Leverandøren skal ha ansvar for alt arbeid med eventuelle reklamasjoner på frakt og transportskader. Som DDP avsender er det Leverandøren som har juridisk ansvar og vil følge opp eventuelle reklamasjoner mot transportør og forsikringsselskap. Risiko for skade eller annet uhell som skjer på/med interiøret er Leverandørens ansvar inntil avtalt levering har funnet sted. Levering har funnet sted når varene er kommet frem til avtalt leveringsadresse og fraktbrev er signert. Leverandøren skal bekrefte kravet med «Ja».		
--	---	--	--

3.6 Klima og miljø

Omfang, dokumentasjon og oppfyllelse

Miljøkravene gjelder alle relevante leveranser under avtalen, inkludert underleverandørers ytelser og produkter som utvikles i avtaleperioden.

Tilbudet skal bekrefte oppfyllelse av kravene og inneholde dokumentasjonen som kreves for evalueringen. Dokumentasjonen skal vise hvilke materialer, produkter og tjenester den gjelder. Likeverdig dokumentasjon aksepteres når leverandøren viser hvordan den dokumenterer oppfyllelse.

For produkter som ferdigutvikles etter kontraktsinngåelse, skal endelig produktdokumentasjon foreligge før produksjonsgodkjenning. Dette erstatter ikke dokumentasjon som kreves ved tilbudsinnlevering.

Tilbudte miljøforpliktelser skal inngå i prisene og gjelde gjennom avtaleperioden og eventuelle avtalte etterfølgende forpliktelsesperioder. De kan ikke være betinget av tilleggskjøp eller dyrere produktvarianter.

Kravavvik og dokumentasjonsmangler behandles etter anskaffelsesregelverket. Udokumenterte egenskaper gir ikke uttelling, uten at dette begrenser adgangen til lovlig avklaring eller ettersending.

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/ DELVIS
R015	Klima og bærekraft-rapportering Leverandøren skal sende Norsk Tipping en rapport om klimautslippene som genereres fra varer og tjenester levert til Norsk Tipping. Det skal framgå av rapporten hvilken periode dataene gjelder for (for eksempel 1.1.- 31.12.20xx) og en beskrivelse av dataene med antall	A	

	enheter kjøpt, kostnad knyttet til kjøpet (ekskludert/inkludert MVA), tonn CO₂e (CO₂-ekvivalenter), samt utslippsfaktor/omregningsfaktor som er benyttet. Ved rapportering i tonn CO₂e skal utslippsfaktoren og kilde til utslippsfaktor opplyses. Data skal rapporteres minimum på årsbasis og frist for rapportering vil være medio januar. Andre rapporteringsfrister kan avtales mellom partene. Ønsket kort beskrevet: 1. Standarder og Metoder: Dokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder som GHG Protocol, ISO 14064 eller tilsvarende. Leverandøren skal opplyse om hvilken metodikk som er benyttet, og sikre at den er i tråd med beste praksis. 2. Transparens: Leverandøren skal kunne gjøre tilgjengelig ytterligere informasjon om beregningsgrunnlaget og de ulike komponentene som inngår i klimaregnskapet ved forespørsel. 3. Krav til Reduksjon: Leverandøren skal også inkludere planer for å redusere CO₂-utslipp knyttet til produktene eller tjenestene som leveres til oss. Planene skal inkludere konkrete tiltak, tidslinjer og mål for reduksjon. Miljøpolicy dekkes i sin helhet som en del av kvalifiseringen.		
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/ DELVIS
R016	Kjemikalier og regulerte stoffer	B	

	Produkter og kjemiske produkter skal oppfylle gjeldende norsk produkt- og kjemikalierregelverk, inkludert relevante bestemmelser i REACH, POPs-regelverket og produktforskriften. Dette gjelder også gjenvunne materialer. Leverandøren skal ha oversikt over kjemiske produkter som benyttes, og fremlegge norske sikkerhetsdatablader der regelverket krever det. For faste bearbeidede produkter skal innhold av REACH-kandidatlistestoffer over 0,1 vektprosent oppgis for hver artikkel som omfattes av informasjonsplikten. Stoffnavn, berørt artikkel og nødvendig informasjon om sikker bruk og avfallsbehandling skal fremgå. Dokumentasjon: Tilbudet skal beskrive kontrollen med materialleverandørenes dokumentasjon. Produktspesifikke erklæringer og relevante sikkerhetsdatablader skal foreligge før produksjon eller bruk.		
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI
R017	Reparasjon, reservedeler og dokumentasjon Leverandøren skal tilby reparasjon og utskifting av deler. Nødvendige reservedeler eller dokumentert kompatible erstatningsdeler til dispensere og braketter skal være tilgjengelige i minst 10 år etter siste levering av den aktuelle produktmodellen til oppdragsgiver. Skiltene skal kunne vedlikeholdes gjennom standardkomponenter eller tilstrekkelige tekniske spesifikasjoner, uten avhengighet av leverandørens eget lagerhold i hele levetiden. Vedlikeholds- og demonteringsveiledning skal følge første levering av hver modell. Demontering skal muliggjøre utskifting og materialsortering av hovedkomponenter. Det kreves ikke at materiallagene i alusandwich kan skilles med håndverktøy. For spesialutviklede produkter skal oppdragsgiver ha varig, ikke-eksklusiv rett til nødvendig teknisk dokumentasjon for vedlikehold, reparasjon og fremstilling av reservedeler til egne produkter, også gjennom tredjepart. Retten omfatter ikke produksjon for videresalg.	A	

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R018	Sirkulær gjennomføring, emballasje og retur Ved utvikling av nye løsninger og før planlagt utskifting skal leverandøren vurdere om eksisterende produkter og komponenter kan beholdes, repareres eller tilpasses. Vurderingen skal bygge på tilgjengelig informasjon om eksisterende utstyr. Utskifting av funksjonsdyktig utstyr skal begrunnes og krever oppdragsgivers bestilling. Leverandøren skal tilby retur av leverte produkter og komponenter. Returnerte produkter skal vurderes for ombruk og reparasjon før materialgjenvinning eller annen behandling. Emballasje skal begrenses til nødvendig beskyttelse og kunne sorteres på leveringsstedet eller tas tilbake. Avfall fra montering og foliering skal fjernes, sorteres og leveres til lovlig mottak. For alusandwich skal retur- og behandlingsløsningen beskrive hva som skjer med aluminium, PE og øvrige materialer, inkludert begrensninger knyttet til folie og lim. Innsamling er ikke dokumentasjon på materialgjenvinning. Forbrenning med energiutnyttelse skal rapporteres separat. Dokumentasjon: Tilbudet skal beskrive ordningen, navngi aktuelle mottakere og dokumentere at disse kan håndtere de aktuelle materialtypene. Retur, demontering og behandling skal prises.	B	
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R019	Rådgivende funksjon Norsk Tipping ønsker en leverandør som aktivt bidrar til å redusere klimaavtrykket knyttet til leveransen. Leverandøren skal beskrive: hvordan leverandøren vil være en rådgivende part for Norsk Tipping i valg av produkter, materialer og løsninger med lavere klimaavtrykk	B	

	• hvordan leverandøren vil synliggjøre og foreslå alternative produkter eller løsninger som kan redusere klimaavtrykket • hvordan leverandøren stiller miljø- og klimakrav til, og følger opp, sine underleverandører Evaluerings: Det vil bli lagt positiv vekt på konkrete og relevante tiltak, hvordan rådgivningen skal gjennomføres i praksis, og i hvilken grad leverandørens oppfølging av underleverandører bidrar til å redusere klimaavtrykket fra leveransen.		
Leverandørens besvarelse			

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI
R020	Transport uten flyfrakt Flyfrakt skal ikke benyttes til produkter, hovedkomponenter eller reservedeler som leveres under avtalen. Kravet gjelder transporten fra det aktuelle produktets eller komponentens produksjonssted til leveringssted, inkludert utenlandske transportledd og underleverandørers transport. Havkryssende hovedtransport skal gjennomføres med skip. Landtransport kan gjennomføres med bane eller bil. Leveransene skal samordnes innenfor avtalte leveringstider. Produksjon, lagerhold og bestillingsfrister skal planlegges slik at ordinære leveranser og etterbestillinger kan gjennomføres uten flyfrakt. Faktisk transport skal kunne dokumenteres med fraktbrev, transportørbekreftelser eller tilsvarende.	A	

3.7 Opsjon

Norsk Tipping ønsker at leverandøren kan tilby lagerhold, ordrebehandling og distribusjon av produkter til våre distribusjonsledd.

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R021	Lagerhold og distribusjon	C	

	Norsk Tipping ønsker mulighet for at leverandøren holder lager og utfører utsendelse. Det er estimert et behov for lagerkapasitet på om lag 100–150 palleplasser. Leverandøren skal beskrive sin løsning og rutiner for lagerhold, ordrebehandling og utsendelse.		
Leverandørens besvarelse			

3.8 Priser

Krav-id.	Kravbeskrivelse	Kravtype	Kravoppfyllelse JA/NEI/DELVIS
R022	Pris og prisbestemmelser Norsk Tipping krever at leverandøren skal prise alle produkter og tjenester i alle arkfanene som ligger i Bilag 2 (del 2) – Prismatrise – uttømmende priser for kunden. Leverandøren benytter Bilag 7(del 2) – Prismatrise. - <i>Timepriser konsulenttjenester</i> - <i>Skilt</i> - <i>Skrapespill- dispensere</i> - <i>Braketter</i> - <i>Folie</i> - <i>Opsjon- lager og ordrebehandling</i>	B	
Leverandørens besvarelse			