


STATISTISK SENTRALBYRÅ - AKERSVEIEN 26

ARBEIDSINNHold - OBJEKTOVERSİKT

DAGLİG RENHOLD ETTER NS INSTA 800



TABELL 1


RENHOLD OBJEKTER Høyder inntil 2,5 meter	FLATE	Sanitære rom	Kantine / tekjøkken	Møterom / sosial sone	Kontor/ kontorlandskap/still erom	Trafikk- og fellesareal	Kopi / lager mv.
		Profil A	Profil A	Profil B	Profil D	Profil D	Profil D
OBJEKTGRUPPE INVENTAR							
Håndvask / vaskerenne	VT/LT	X	X	X		X	
WC og urinal	VT/LT	X					
Dusj med armatur	VT/LT	X					
Såpe- /desinfeksjonsdispenser	VT/LT	X	X			X	
Papirdispenser / håndtørker	VT/LT	X	X	X		X	
Avfallsbeholder/søppelbøtte	VT/LT	X	X	X		X	X
Arbeidsbord / sofabord / andre bord	LT			X	X	X	X
Spisebord	VT/LT		X				
Stoler/sittemøbler hard overfl.	LT		X	X	X	X	X
Stoler/sittemøbler tekstil overfl.	LT		X	X	X	X	
Bord- og stolben	VT		X	X			
Kaffemaskin/selvbetjent automater	LT		K.P	K.P		K.P	
Skap / hyller / gard.skap	VT/LT	X	X	X	X	X	X
Benkeplater kjøkken	VT/LT		X				
Nedhengt belysning	LT	X	X	X	X	X	
PC-skjerm / printere / kopimaskiner	LT			X	X	X	X
OBJEKTGRUPPE VEGG							
Veggflater glass og andre	VT/LT	X	X	X	X	X	
Innredningsglass/glassfelt i vegg	VT/LT	X	X	X	X	X	X
Speil	VT/LT	X	X	X		X	
Dørhåndtak med felt rundt	VT/LT	X	X	X	X	X	X
Dør med dørkarm	VT/LT	X	X	X	X	X	X
Vinduspuster	VT/LT	X	X	X	X	X	
Lysbryter /bryterpanel /knapper i heis	VT/LT	X	X	X	X	X	X
Whiteboard / smartboard etc.	VT/LT	X	X	X	X		
Veggglamper / lampetter	VT/LT	X	X	X		X	
Bilder i ramme/oppslagstavle	VT/LT	X	X	X		X	

RENHOLDSOBJEKTER Høyder inntil 2,5 meter	FLATE	Sanitære rom	Kantine / tekjøkken	Møterom / sosial sone	Kontor/ kontorlandskap/still erom	Trafikk- og fellesareal	Kopi / lager mv.
		Profil A	Profil A	Profil B	Profil D	Profil D	Profil D
Radiator og varmovner front	VT/LT	X	X	X	X	X	
Lufteventiler / gitter	VT/LT	X	X	X		X	X
Håndløper	LT					X	
Gelender / rekkverk	VT/LT	X				X	
Karmer og lister	VT/LT	X	X	X		X	X
Gulvlister	VT/LT	X	X	X		X	
OBJEKTGRUPE TAK							
Lamper montert i tak	VT inntil 2,5 m	X					
Lamper fritthengende	VT inntil 2,5 m	X	X	X		X	
Underside trapp	VT inntil 2,5 m					X	
Himling/tak	VT inntil 2,5 m	X					
Lufteventiler / gitter	VT inntil 2,5 m	X	X	X		X	X
OBJEKTGRUPE GULV							
Gulvflate	VT/LT	X	X	X		X	X
Sluk overside / rist over sluk	VT/LT	X					
Matter	VT/LT	X				X	

NB ! Avmerkede renholdsobjekter inngår i Daglig renhold etter NS-INSTA 800. Objeter som ikke er markert rengjøres ved Hovedrengjøring.

K.P. = Utførelse og ansvar påhviler kantinepersonalet.

STATISTISK SENTRAL BYRÅ - AKERSVEIEN 26
ARBEIDSMINNHOOLD - OBJEKTOVERSICHT
FAST PERIODISK RENHOLD

**TABELL 2**

RENHOLDSOBJEKTER	FLATE	KVALITETSKRAV	FREKVENS	FREKVENS	FREKVENS	FREKVENS	FREKVENS	FREKVENS
Høyde inntil 2,5 meter			"Sanitære rom"	"Sosial soner og Møterom"	"Kantine"	"Kontor/kontorland skap"	"Trafikk- og fellesareal"	"Kopi / lager mv."
OBJEKTGRUPPE INVENTAR								
Pulter / arbeidsbord / bord	overside	optisk rent		1/MND				
Stoler/sittemøbler tekstil overfl.	overside	støvfritt		2/MND	2/MND	4/ÅR	4/ÅR	
Bord- og stolben	lav vertikal/u.side	optisk rent		1/MND	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	
Skap / hyller / gard.skap	overside horisontal	støvfritt	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND
Skap / hyller / gard.skap	vertikale sider	optisk rent	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND
Skap / hyller / gard.skap	innvendig bunn	optisk rent					1/MND	
PC-skjermer/printere/kopimaskin	hele	støvfritt		2/MND	2/MND	2/MND	2/MND	2/MND
Nedhengt belysning	hele	støvfritt		2/MND	2/MND	2/MND	2/MND	
Avfallsbeholdere	hele	optisk rent	1/MND	1/MND	1/MND		1/MND	1/MND
OBJEKTGRUPPE VEGG								
Dør uten glass	vertikal flate	optisk rent	1/U	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	
Glassfelt i dører og sidefelt	vertikal flate	optisk rent	1/U	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND
Glassvegger	hele	optisk rent		2/ÅR	2/ÅR	2/ÅR	2/ÅR	
Heisdører i stål	vertikal flate	fullstendig rent & vedlikeholdt					1/MND	
Whiteboard / smartboard etc.	hele	optisk rent				1/MND		
Radiator / varmovn/ røropplegg	hele	støvfritt&fritt for løst avfall	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR
Gulvlister	lett tilgjengelig	støvfritt	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	1/MND
Lufteventiler / gitter	vertikal til 2,5 m	støvfritt	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR
Håndløper	hele (over og under)	fullstendig rent					1/MND	
Gelender / rekkverk	hele ned til gulv	støvfritt					1/MND	
Stikkontakt/kabelskiner	hele	støvfritt						
OBJEKTGRUPE GULV								
Gulvflate	harde gulv	fullstendig renhold		1/MND	1/MND	1/MND	1/MND	4/ÅR
Gulvflate	linoleum, vinyl og gummi	gulvpleie / HS		2/ÅR			6/ÅR	
Gulvflate	terrasso, naturstein	gulvpleie / HS		2/ÅR	4/ÅR	2/ÅR	6/ÅR	
Gulvflate	parkett	gulvpleie / polering		4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR
Gulvflate	tepegulv	støvfritt*		1/MND		1/MND	1/MND	1/MND
Mattebrønner		støvsuges					6/ÅR	
OBJEKTGRUPE TAK								

RENHOLDSOBJEKTER	FLATE	KVALITETSKRAV	FREKVENS	FREKVENS "Sosial soner og Møterom"	FREKVENS "Kantine"	FREKVENS "Kontor/kontorland skap"	FREKVENS "Trafikk- og fellesareal"	FREKVENS "Kopi / lager mv."
Høyde inntil 2,5 meter			"Sanitære rom"					
Taklampe	hele	optisk rent	1/MND	1/MND	1/MND		1/MND	
Lufteventiler / gitter	inntil 2,5 m	støvfritt	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR	4/ÅR
Himling/tak	inntil 2,5 m	optisk rent	1/MND					

* Teppebanker benyttes, se pkt. 7.3.1.