



Innlandet
fylkeskommune

Samferdsel - Vegeier

ØSTRE TOTEN KOMMUNE Att.Ole Jakob Hoel
Postboks 24

2851 LENA

Deres ref:

Vår ref:
2026/486-8
Eli Åsen

Dato:
20.05.2026

Forhåndsgodkjenning av trasé - Gravetillatelse – FV 2338 Lensbygdavegen - Østre Toten kommune - Østre Toten kommune

Vi viser til deres søknad mottatt 07.04.2026. møte 06.05.2026 og øvrig korrespondanse i saken.

Dere søker om forhåndsgodkjenning av trasé for fremføring av vannledninger.

Vedtak:

Det er fattet vedtak i henhold til [veglova §32](#):

Det forhåndsgodkjennes omsøkt trasé for kryssing av kabel/ledning under Lensbygdavegen – FV2338 S1D1 m9269 med boring.

Følgende vilkår gjøres gjeldende:

1. [Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg](#), samt [Instruks for graving og etablering av anlegg i og ved fylkesveg i Innlandet fylke](#) (IGI) forutsettes fulgt og ligger til grunn for tillatelsen.
2. Så snart entreprenør er valgt bes det om at revidert søknadsskjema signert av både ledningseier og entreprenør sendes gravemelding@innlandetfylke.no. Merk søknaden med sak nummer 2026/486-8.
3. Forhåndsgodkjenningen har varighet ett år frem til 20.05.2027. Konkret arbeidsperiode må omsøkes i revidert søknadsskjema.
4. Graveentreprenør skal som minimum tilfredsstillende kompetanse tilsvarende tiltaksklasse 2 utførende veg og grunnarbeider.
5. Sanering av eksisterende ledninger
VL100SJK1950 ved vegreferanse FV2338 K S1D1 m9278 skal fylles med egnede, dokumenterte masser for å hindre kollaps.
VL200SJK1991 ved vegreferanse FV2338 K S1D1 m9259 skal fylles med egnede, dokumenterte masser for å hindre kollaps.

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon: +47 62 00 08 80
E-post: post@innlandetfylke.no
Internett: www.innlandetfylke.no
Org.nr.: 920717152

VL32PEL ved vegreferanse FV2338 K S1D1 m9177 skal frakobles og proppes i begge endrer. Dette skal dokumenteres.

Rørledningene som skal saneres må også måles inn og registreres i datafangst.

6. Ledningseier er forpliktet til for egen regning å foreta endringer på ledningsanlegg, eller fjerne ledningsanlegget, som følge av vegtiltak, dersom det er nødvendig av hensyn til veginteressen.
7. Graving av innføringsgrop og mottaksgrop skal ikke anlegges i grøfteskråningen, men være i tilstrekkelig avstand fra vegkant for å sikre stabilitet av vegens overbygning og undergrunn.
8. Overdekning
I terreng inntil 3 meter fra vegkant gjelder følgende:
Krav til overdekning er 100 cm.

Ved kryssing skal overdekning av ledningen være minst 1 meter under vegdekke. Kravet vil sikre vegens overbygning, stabilitet i overbygning og fundamentet til vegen og redusere risikoen for deformering av vegens overbygning og dekke. Innføringsgrop og mottaksgrop skal plasseres slik at stabiliteten til vegoverbygningen ikke forringes.

Ledningen skal legges i trekkerør/varerør under vegbane og veggroft.

9. Stikkrenner
Det tillates ikke at ledningen krysser over disse stikkrenne. Langs veg skal ledningstraseen ligge minimum 50 cm på utsiden og 50 cm under eksisterende stikkrenne. Dette gjelder også stikkrenner i avkjørsler. Ved kryssing av fylkesvegen skal avstand til eksisterende stikkrenne være minimum 5 meter.
10. Fremmede arter
Fremmedarten hagelupin er registrert på stedet. Fremmede arter skal ikke spres jf. forskrift om fremmede organismer. For oppfylling av lovverk kreves det at dere som byggherre dokumenterer og gjennomfører:
 - a. En økologisk risikovurdering av spredningsfaren arbeidet medfører.
 - b. Tiltak som motvirker spredningsfare basert på risikovurderingen.

Rett til å klage

Du kan klage på dette vedtaket jf. [forvaltningslovens § 28](#). Fristen for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Send klagen på e-post: post@innlandetfylket.no. Husk å oppgi referansenummer 2026/486-8.

Med vennlig hilsen

Eli Åsen
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg

Kopi til:

NORCONSULT NORGE AS AVD LILLEHAMMER v/Terje Eikanger
Roy Strandbakken