

Underhåll och skötsel av utvändigt träpanel målad med Lasol Fasadmatt

Allmänna råd:

Löpande underhåll av målad träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

Vilken färgtyp är det målat med tidigare?

Det är viktigt att veta vilken sorts färg som panelen är målad med tidigare. Man bör fortsätta med samma typ av färg vid ommålning.

Är huset målat med slamfärg (typ Falu rödfärg), måste man fortsätta med det. Om det är målat med akrylfärg (plastfärg) är det olämpligt att måla över med alkyd- eller oljefärg som **Lasol Fasadmatt**. När oljefärgen torkar krymper den och den underliggande akrylfärgen kan då släppa från underlaget. Är det tidigare målat med alkyd eller oljefärg så går det bra att måla över med alkydfärg såsom **Lasol Fasadmatt**.

För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp det rör sig om kan man ta en trasa med T-sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det målat med en akrylfärg. Tar man en trasa med kaustiksodalösning (alkalisk) och gnuggar på panelen och färgen löser sig är den målad med en alkyd- eller oljefärg.

Rengöring:

Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt tvättmedel. Använd ej alkaliskt rengöringsmedel då det förstör oljefärgen (se ovan). Det är speciellt viktigt att tvätta panelen om den är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj alltid noga med rent vatten.

OBS! Använd inte högtryckstvätt! För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isoleringen.

Förberedelser:

Träet skall vara torrt före målning och fuktkvoten får vara max 16 %. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts.

Mätta skarvar, ändträ, spikskallar och friskt trä med **Lasol Grundolja V**.

Skador på färgskiktet:

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den träna panelen skrapas och rengöras väl. Har gräträ bildats skall detta slipas bort till friskt trä. Grundmåla de träna ytorna med **Lasol Grundolja V** och måla direkt därefter skadade ytor 1 gång med **Lasol Utomhusgrund**.

Målning:

Normal underhållsmålning görs 2 gånger med Lasol Fasadmatt.

Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

För ytterligare teknisk information – se hemsidan www.lasol.se eller kontakta

Engwall o. Claesson AB

Götlundagatan 11
124 71 Bandhagen
Tel. 08-86 03 50