



Drift og utbedring av riksvei 13 Skare-Voss 2027-2032

Vedlegg V01

Mulige utbedringstiltak

Tabellen nedenfor viser foreløpige eksempler på mulige utbedringstiltak i uprioritert rekkefølge. Listen er ikke komplett og kan bli utvidet med flere strekninger og tiltak. Beskrivelse og omfang vil bli videre bearbeidet, og ingen tiltak er ferdig planlagt

	Sted	Veg id	Lengde	
1	Stana – Skarvabjörg-tunnelen	RV13 S27D1 m 6674-7455	800 m	Bredde utvidelse. Sprengning, muring, kurveutretting
2	Espe-Tunstad	RV13 S28D1 m 5508-5768	260 m	Muring og sprenging
3	Dirren-Mannbot	RV13 S31D1 m6589-7289	700 m	Muring og fylling
4	Nedre Børve- Djupvik	RV13 S30D1 m 4250-5450	800 m	Mur, sprenging og grøft
5	Steinaberg bru-Jøsendal	RV13 S25D1 m 1365-1865	500 m	Fjellsikring, nett og bolter og eventuelt fanggjerde.
6	Mjøstølviki - Bjotveit	RV13 K S31D1 m9830- S32D1 m678	800 m	Bredde utvidelse. Sprengning, muring, kurveutretting
7	Mannsbot- Trettevik		900m	Bredde utvidelse. Sprengning, muring, kurveutretting
8	Trettevik-Ringøyvika		300m	Bredde utvidelse. Sprengning, muring, kurveutretting
9	Jøsendal-Steinaberg bru	RV13 S25D1 m190-1820		Steinsprangnett, fanggjerde, bolting.
10	Låtefoss-Grønsdal	RV13 S25D1 m 4020-5665		Fangvoll, fanggjerde, skredvoll, rensk og bolting.

Eksempler på noen liknende utbedringstiltak illustrert med før og etter bilder

