

M:\2024\24141461 - Bakkegata\04 Prosjektering\02 BM - IFC\02 Gjeldende DAK\01 Layout\lay_in_elektro.dwg - Layout (IN210)

TEGNFORKLARING:

- Eksisterende
- Luftlinje - Til lysmaster
- Kabel - Til lysmaster

- Eksisterende
- Trestolpe
- Trestolpe med armatur
- Fordelingskapp - Tennskap

- Endring av eksisterende
- Trestolpe skal skiftes ut og Armatur skal festes
- Eksisterende metallmast skal skiftes ut til trestolpe med armatur
- Nytt
- Luftlinje - Til lysmaster
- Lysmast - Armatur på trestolpe

MERKNAD:

Lysmast - Metall skal fjernes og erstattes med nye lysmaster av metall.
Lysmast - Armatur på trestolpe generelt skal trestolpene beholdes, men selve armaturen skal rives og erstattes men nye LED armaturer.

Alle lysmaster, både i metall og med armatur på trestolpe, skal oppfylle kravene i veilysnormen fastsatt av Indre østfold kommune

Felles føring med va og kabler skal det minst være 500mm avstand og ved kryssing av kabler og vannrør må vannrøret minst være 200mm under kablene.

HENVISNING

- LMXX Lysmast Metall
- LTXX Lysmast Treverk
- NSXX Netstasjon
- TSXX Tennskap

Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
		MAJHUR	MAGOLS	LENGUD	28.08.2026
		Målestokk	1:750	Format	A1
Indre østfold kommune		Oppdragsansvarlig: Lene Guddal			
Bakkegata Sone 2		Prosjekt nummer: 2414461			
Vei belyningsanlegget		Tegning nummer: IN210			
Del Sør		Rev.			
Konkurransegrunnlag		Fag		RIE	
 HRP AS		Dronning Eufemias gt. 16, 0191 Oslo		Tlf: sentralbord +47 408 05 555	
		Firmapost: post@hrpas.no			