

M:\2024\2414461 - Bakkegata\04 Prosjektering\02 BIM - IFC\02 Gjeldende DAK\01 Layout\lay_in_elektro.dwg - Layout - IN212

TEGNFORKLARING:

- Eksisterende
Luftlinje - Til lysmaster
Kabel - Til lysmaster

- Eksisterende
Trestolpe
Trestolpe med armatur
- Nettstasjon
Fordelingsskap - Tennskap

- Endring av eksisterende
Trestolpe skal skiftes ut og Armatur skal festes
- Nytt
Lysmast - Metall
Kabelgrøft
Luftlinje - Til lysmaster
Lysmast - Armatur på trestolpe
Grensesnitt mellom sone 2 og sone 3

MERKNAD:

Lysmast - Metall skal fjernes og erstattes med nye lysmaster av metall.
Lysmast - Armatur på trestolpe generelt skal trestolpene beholdes, men selve armaturen skal rives og erstattes men nye LED armaturer.

Alle lysmaster, både i metall og med armatur på trestolpe, skal oppfylle kravene i veilysnormen fastsatt av Indre østfold kommune

Felles føring med va og kabler skal det minst være 500mm avstand og ved kryssing av kabler og vannrør må vannrøret minst være 200mm under kablene.

HENVISNING

- LMXX Lysmast Metall
LTXX Lysmast Treverk
NSXX Netstasjon
TSXX Tennskap
- 01
02
- Hennvisning til grøftesnitt
Grensesnitt inkluderer
Hilkeblinthe lysmast for Sone 2

Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
Indre østfold kommune		MAJHUR	MAGOLS	LENGUD	28.08.2026
Bakkegata Sone 2		Målestokk	1:750	Format	A1
Vei belysningsanlegget Del Nord		Oppdragsansvarlig: Lene Guddal			
Konkurransegrunnlag		Prosjekt nummer: 2414461			
HRP AS Dronning Eufemias gt. 16, 0191 Oslo Tlf: sentralbord +47 408 05 555 Firmapost: post@hrpas.no		Fag	RIE	Tegning nummer:	IN212
		Rev.			