

 VESTRE VIKEN	Dato: 15.10.2026 Side: 1 / 5
52B657 MHH Pasientheiser	Saksnummer: 26/08713

C.4.1

Heisinformasjon for Martina Hansens Hospital.

GODKJENT AV:

Navn	Rolle	Stilling	Dato

ENDRINGSLOGG

Versjon	Dato	Kapittel	Endring	Produsent	Godkjent av

REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER

Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende.

Nr.	Dokumentnavn	Dok.id.	Versjon	Arkiv	Dato

 VESTRE VIKEN	Dato: 15.10.2026 Side: 2 / 5
52B657 MHH Pasientheiser	Saksnummer: 26/08713

Innhold

1	INTENSJON.....	3
1.1	KRAV OG FØRINGER FOR PROSJEKTET	3
2	INFORMASJON OM EKSISTERENDE HEISER.....	3
2.1	REGISTRERINGSNUMMER	4
2.2	ELEKTRO	5
2.3	ANTALL STOPP	5
2.4	NYTTELAST	5

 VESTRE VIKEN	Dato: 15.10.2026 Side: 3 / 5
52B657 MHH Pasientheiser	Saksnummer: 26/08713

Martina Hansens Hospital



1 INTENSJON

Vestre Viken HF ønsker å skifte ut 2 vare- og personheiser på Martina Hansens Hospital i Bærum, hvor 1 av disse heisene utgjør én opsjon.

I tillegg til utskifting av heiser skal det i tilbudet inngå service av heisene fra overtakelse av den enkelte heis.

1.1 Krav og føringer for prosjektet

Dette dokumentet legger spesifikke føringer og krav til prosjektering for utskifting av eksisterende heiser.

Alle eksisterende funksjoner skal videreføres.

Det er heisleverandør som har prosjekteringsansvaret og ansvar for å kontrollere alt av underlag.

 VESTRE VIKEN	Dato: 15.10.2026	Side: 4 / 5
52B657 MHH Pasientheiser	Saksnummer: 26/08713	

2 INFORMASJON OM EKSISTERENDE HEISER

Heis 2:

16323, Martina Hansens Hospital AS

Objektnr.	35504, Vare- og personheis
Nlnr.	6021906106
Fabrikasjonsnr.	D550

Løfteinnretning

Ettersynsfirma	Otis AS - Oslo - HQ
Installasjonsfirma	Schindler AS - HQ
Drivsystem	Drivskive - tau
Byggeår	1972
Hastighet	0.6
Antall etasjer	5
Nyttelast	1400
Sertifikatdato	
Sertifikatnr.	
Typesertifikat	

Heis 3:

16323, Martina Hansens Hospital AS

Objektnr.	35503, Vare- og personheis
Nlnr.	6021906105
Fabrikasjonsnr.	UKJENT

Løfteinnretning

Ettersynsfirma	Otis AS - Oslo - HQ
Installasjonsfirma	Schindler AS - HQ
Drivsystem	Drivskive - tau
Byggeår	1972
Hastighet	0.77
Antall etasjer	5
Nyttelast	600
Sertifikatdato	
Sertifikatnr.	
Typesertifikat	

2.1 Registreringsnummer

Heisene som skal byttes ut har følgende registreringsnummer i Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger:

ID	Registreringsnummer	Siste kontrolldato
Heis 2	6021906106	04/07/25
Heis 3	6021906105	04/07/25

 VESTRE VIKEN	Dato: 15.10.2026 Side: 5 / 5
52B657 MHH Pasientheiser	Saksnummer: 26/08713

2.2 Elektro

Begge heisene som skal byttes er forsynt med 230v fra hovedtavle.

ID	Kabeltversnitt	Sikring/bryter
Heis 2	3x35 mm ²	125 A
Heis 3	3x16 mm ²	63 A

2.3 Antall stopp

ID	Antall stopp	Etasjebenevning
Heis 2	5 stopp	U1-1-2-3-4
Heis 3	5 stopp	U1-1-2-3-4

2.4 Nyttelast

Dagens nyttelaster er absolutt minimum.

ID	Nåverdi nyttelast
Heis 2	1400 kg
Heis 3	600 kg