

Krav-Nr	Krav - hver oppføring i kolonne B er krav i prosjektet om ikke annet er angitt.	Henvisning til lovkrav og føringer - TEK 17, Produktkontroll, anskaffelser.	Krav til dokumentasjon underveis og av ferdigstilt bygg.	Ansvarlig	Beskrivelse av tiltak i prosjektering	Beskrivelse av løsning/tiltak/gjennomføring som bygget	Løsningsforslag/beskrivelse av tiltak i bygging	Dato for oppfølging	Referanse til dokumentasjon
KUTTE KLIMAGASSUTSLIPP - KRAV TIL KONTRAKTØRER									
I.1	Prosjektet skal følge Statsbyggs rutiner for bruk av OneClick LCA Norge (i tråd med NS3720) til å dokumentere maksimalt 8 kg CO ₂ e-utslipp per m ² BTA per år for energi, materialer (også til fundamentering og grunnarbeider) og byggeplass. Skal beregnes som totale utslipp i tonn CO ₂ e over prosjektets livsløp på 60 år og deles på BTA.	Fra Klimameldingen, kap. 1.2.4. Bygningene som folk bur og jobbar i, må være klimavenlige både når de blir bygde, og når de blir brukte. Ved å bruke materialer og bygninger om att til nye formål kan vi redusere bruken av råvarer og mengda avfall, energi og klimagassutslipp. Staten er eigar av mange bygninger i heile landet og vil gå føre som eit godt døme gjennom å nytte felles klima- og miljøambisjonar for statlege bygg og eigedommar. Ambisjonane skal gjelde for staten både som byggherre, eigedomsforvaltar og leigetakar.	TE skal i prosjektgjennomføringen etablere et klimagassregnskap i henhold til NS3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. Klimagassberegningen skal implementeres i forprosjekt/detaljprosjektering og oppdateres fortløpende underveis i prosjektet. Klimagassberegningene skal brukes til å påvirke faktiske valg og løsninger i prosjektet. Det skal utarbeides en rapport som viser måloppnåelse i henhold til Statsbyggs mal for dokumentering av klimagassberegningene for minimum detaljprosjektering og as built. For as built-beregningene skal det i tillegg etableres et helhetlig klimagassregnskap med omfang "Basis med lokalisering" jmf NS3720.	TE				Klimagassberegninger skal jobbes med fortløpende gjennom hele prosjektet.	Lenke til dokumentasjon
I.2	Det skal utføres klimagassberegninger for transport i drift iht. NS3720 as built.		Beregningene skal oppdateres for å reflektere det ferdig bygde bygget.	TE	Foreløpig transportberegning er her: https://oneclicklcaapp.com/app/sec/query/form?indicate			Det skal lages en as-built-beregning for transport.	Lenke til dokumentasjon
I.3	Prefabrikkert betong til dekker og bæresystem skal minst være produsert med lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens veileder PB37 (2020). Betong i bedre utslippsklasser skal vurderes, men alltid i sammenheng med utslipp knyttet til livssyklusfase A4 (transport) og A5 (byggeplass). Vurder krav til sprøytebetong.	Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 Staten skal utnytte overende bygningsmasse, sikre gjenbruk, bruke materialer om att og fremje klimavenlige materialer	Dokumentasjon skal være EPD for hver av de aktuelle prefabelementene der det framgår at klimagassutslippene for fase A1 til A3 er innenfor krav. I tillegg må fase A4 dokumenteres, iht. NS3720.	TE				Før bestilling/innkjøp	Lenke til dokumentasjon
I.4	Plasstøpt betong skal minst være lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens veileder PB37 (2020). Betong i bedre utslippsklasser skal vurderes, men alltid i sammenheng med utslipp knyttet til livssyklusfase A4 (transport) og A5 (byggeplass).	Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 Staten skal utnytte overende bygningsmasse, sikre gjenbruk, bruke materialer om att og fremje klimavenlige materialer	Dokumentasjon skal være EPD for hver leveranse av plasstøpt betong der det framgår at klimagassutslippene for fase A1 til A3 er innenfor krav. I tillegg må fase A4 dokumenteres, iht. NS3720.	TE				Før bestilling/innkjøp	Lenke til dokumentasjon
I.5	I, H,U,L,T stålbjelker skal maksimalt ha 1,05 kg CO ₂ e/kg i utslipp ved produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3. Kaldformede stålprofiler: maks. 2,80 kg CO ₂ e/kg. Scenestål skal følge krav til stålbjelker.	Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 Staten skal utnytte overende bygningsmasse, sikre gjenbruk, bruke materialer om att og fremje klimavenlige materialer	Dokumentasjon skal være EPD for hver leveranse av stålbjelker der det framgår at klimagassutslippene for A1 til A3 er innenfor krav.	TE				Før bestilling/innkjøp	Lenke til dokumentasjon

I.6	Armeringsstål til slakkarmering skal maksimalt ha 0,39 kg CO ₂ e/kg i utslipp ved produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3.	Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 Staten skal utnytte noverande bygningsmasse, sikre gjenbruk, bruke materialar om att og fremje	Dokumentasjon skal være EPD for hver leveranse av armeringsstål der det framgår at klimagassutslippene for A1 til A3 er innenfor krav.	TE				Før bestilling/innkjøp	Lenke til dokumentasjon
I.7	Vekstjord skal være torvfri	Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 Staten skal utnytte noverande bygningsmasse, sikre gjenbruk, bruke materialar om att og fremje klimavenlege materialar	Dokumentasjon skal være EPD eller liknende tredjepartsverifisert dokumentasjon.	TE				Før bestilling/innkjøp	Lenke til dokumentasjon
I.8	Det skal brukes lavtemperatur asfalt med utslipp lavere enn 50 kg CO ₂ e pr. tonn asfalt (A1-A3 i hht EN15804):	Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 Staten skal utnytte noverande bygningsmasse, sikre gjenbruk, bruke materialar om att og fremje klimavenlege materialar	Dokumentasjon skal være EPD der det framgår at klimagassutslippene er innenfor krav	TE				Før bestilling/innkjøp	Lenke til dokumentasjon
I.10	Energiforbruk på byggeplassen skal rapporteres til Statsbygg. Dette omfatter innkjøpt energi til byggeplass, fordelt på energibærerne, slik som diesel, gass, biogass, elektrisitet.		MOP skal inneholde aggregert nivå på innkjøpt energi til byggeplass i hht kravet.	TE				Månedlig	Lenke til dokumentasjon
I.11	Byggvarme og byggtørk skal utføres uten bruk av fossile brenslers.	Det er forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser.	Dokumentasjon skal være en bekreftelse av bestilling og månedlige energirapporter av energibruk på byggeplassen.	TE				Før byggtørk/byggvarme tas i bruk. Deretter som del av månedlig energirapport.	Lenke til dokumentasjon
I.12	Opsjon om utslippsfri byggeplass.	Regjeringsplattformen Granavolden: samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det offentlige har et spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran.	Dokumentasjon fra maskinleverandør. Kompletteres med befarng.	TE				Skal være en del av månedlig energirapport.	Lenke til dokumentasjon
I.13	Fornybar diesel iht standard EN 15940 (HVO / BTL), hydrogen eller biogass skal benyttes på anleggsmaskinene på byggeplass. Alt biodrivstoff som benyttes skal som minimum oppfylle kravene til bærekraftskriteriene som gjelder for biodrivstoff i omsetningspåbudet og tilbyder må kunne dokumentere en klimanytte på minimum 50% mot fossil diesel. Drivstoff skal ikke stamme fra råstoffene palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon (som CPO og PFAD). Drivstofftank skal vises på riggplan, med mindre det planlegges med ekstern fylling.	Regjeringsplattformen Granavolden: samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det offentlige har et spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran.	For ordinære maskiner skal faktura for innkjøp av biodiesel eller hydrogen framlegges. Dokumentasjon på at drivstoffet ikke stammer fra palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon skal også foreligge. Miljødeklarasjon (EPD) bør etterspørres og vedlegges om det finnes.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon

1.15	Det skal innhentes minimum 10 EPDer (miljødeklarasjon (EPD) for produktgruppene VVS og elektro. Bestillings- og innkjøpsplan.								Lenke til dokumentasjon
1.16	Kuldemedier i varmepumpeanlegg skal ha GWP-faktor mindre eller lik 10. GWP-faktor for kuldemedier i rene kjølemaskiner skal maksimum være 675, men kjølemedier med lavere GWP-faktor skal alltid etterspørres.		Dokumentasjon skal være en bekreftelse av bestilling med informasjon om GWP-faktor					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
ENERGI - KRAV TIL KONTRAKTØRER									Lenke til
2.1	Bygget skal prosjekteres og bygges slik at det oppfyller kravene til passivhus i henhold til passivhusstandarden NS3701. Byggkategori må følge samme bygningskategori som TEK-beregningene, for høyskole- og universitetsbygg.	NS3701	Alle inndata skal dokumenteres, og det skal utarbeides en energirapport i henhold til NS3701. Det skal som minimum utarbeides en energirapport i detaljprosjekteringen og ved as built iht. NS 3701 og inkl. dokumentasjon av MOP-kravene 2.3, 2.4 og 2.5. Energiberegninger og dokumentasjon skal i tillegg oppdateres fortløpende i hele prosjektperioden i Simien eller tilsvarende inkl. forklaring av input- verdier, som dokumenterer oppnådd krav. Statsbygg skal ha tilgang til beregningsfilen i Simien når dette etterspørres av Statsbygg.	TE				Energiberegninger skal jobbes med fortløpende i SIMIEN eller tilsvarende, med forklaring av input-verdier som dokumenterer oppnådd krav.	Lenke til dokumentasjon
2.3	Beregnet behov for levert energi i tråd med energimerkeordningen skal beregnes i løpet av prosjekteringen, og oppdateres jevnlig ved endringer.	Forskrift om energimerking av bygninger, § 8: Energiattest for yrkesbygg over 1000 m²: Yrkesbygg med mer enn 1000m² samlet bruksareal skal ha energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler som tilhører ulike bygningskategorier, skal ha energiattest for hver enkelt del. Yrkesbygg med mer enn 1000m² samlet bruksareal skal ha	Energiberegning.					I løpet av prosjekteringen og oppdateres jevnlig.	Lenke til dokumentasjon

2.4	Netto energibehov for bygget etter NS 3031 og skal beregnes i løpet av prosjekteringen, og oppdateres jevnlig ved endringer.	Krav i TEK 17 § 14-2 fjerde ledd.	Energiberegning.					I løpet av prosjekteringen og oppdateres jevnlig.	Lenke til dokumentasjon
2.5	Det skal lages en energiberegning for bygget basert på lokale klimadata og reelle brukerlaster og driftstider i løpet av prosjekteringen. Beregningen skal oppdateres ved endringer.	Krav i TEK 17 § 14-2 femte ledd.	Energiberegning.					I løpet av prosjekteringen og oppdateres jevnlig.	Lenke til dokumentasjon
2.6	Bygget skal utstyres med energimålere som muliggjør formålsdelt energimåling. Evt. egenprodusert energi må kunne måles som eget område.	TEK 17 § 14-2 femte ledd. Minimumskrav er formålsdelt energimåling for oppvarming og tappevann.	Oversikt over prosjekterte/installerte energimålere i bygget, og hvilke formål målerne dekker.					TE setter frist i løpet av prosjekteringen.	Lenke til dokumentasjon
2.7	Byggetstyr skal ha høy energieffektivitet på nivå med beste praksis. Dette gjelder i særdeleshet integrerte hvitevarer, kjøle- og fryserom, varmtvannsbereder.		Dokumentasjon som viser energieffektiviteten til brukerutstyret, slik som energimerke.					I løpet av prosjekteringen og oppdateres jevnlig underveis i prosjektet	Lenke til dokumentasjon
2.8	Det skal velges energieffektive løsninger for alle energipostene, også de som ikke omfattes av NS3031, for eksempel utebelysning og snøsmelteanlegg.		Det skal regnes ut forventa energiforbruk for de enkelte energipostene og det skal vises at man har valgt effektieffektive løsninger.					I løpet av prosjekteringen og oppdateres jevnlig underveis i prosjektet og ved bestilling.	Lenke til dokumentasjon
SIRKULÆØKONOMIEN - KRAV TIL KONTRAKTØRER									
3.1	Innkjøpt konstruksjonsstål skal bestå av minimum 40% gjenvunnet innhold i sveisede plateprofiler og 70% i valsede profiler (H- og I-profiler).		EPD med info om resirkuleringsgrad på "recycled material in". Ved flere leverandører må det lages en vektet beregning der mengde og resirkuleringsgraden fra hver leverandør inngår, slik at en kan se hvordan hver leveranse påvirker totalen.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
3.2	Innkjøpt armeringsstål skal bestå av 100 % resirkulert materiale, det vil si at stålet må produseres fra skrapjern.		EPD med info om resirkuleringsgrad på "recycled material in". Ved flere leverandører må det lages en vektet beregning der mengde og resirkuleringsgraden fra hver leverandør inngår, slik at en kan se hvordan hver leveranse påvirker totalen.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
3.3	Innkjøpte fasadeplater av aluminium skal bestå av minimum 75% resirkulert aluminium.		EPD med info om resirkuleringsgrad på "recycled material in", eller annen dokumentasjon som viser resirkulert innhold i produktene, slik som f.eks. Hydro Circal 75R.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon

3.4	I prosjekteringen skal det identifiseres minst 3 produkttyper som skal inneholde mer enn 80 % resirkulerte råvarer. Det kan være plastprodukter, gulv med knust stein, betong eller flis, treplater, gipsplater, isolasjon etc. Krav som sikrer anskaffelse av disse produktene skal inkluderes i MOP.		Dokumentasjon må framlegges for hvert produkt. Resirkulert innhold i det aktuelle produktet må komme tydelig fram.					I løpet av prosjekteringen	Lenke til dokumentasjon
3.5	Det skal ikke benyttes kobber i tak, fasade eller som beslag.		Tegninger og bestillingslister					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
3.6	Prosjektet skal ikke benytte tropisk trevirke. Tropisk trevirke skal ikke inngå i blandingstreprodukter som benyttes i prosjektet. Treslag som regnes som tropiske ligger på regnskogfondets hjemmeside: https://www.regnskog.no/no/hva-du-kan-gjore/unnga-tropisk-tommer/tropiske-treslag		Tegninger. For blandingstreprodukter må liste over treslag som produktet inneholder være vedlagt MOP som dokumentasjon.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
3.7	Prosjektet skal kun benytte trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift. Alle treholdige produkter skal være sertifisert etter FSC eller PEFC. Produktgrupper som omfattes av kravet og hvordan kravet dokumenteres er beskrevet i veileder i egen fane i denne malen.		Se veileder					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
3.8	Hvis det skal brukes plastprodukter i prosjektet, skal det minimum benyttes ett plast-produkt som er produsert fra fossilfrie råvarer eller fra 100 % resirkulerte råvarer.		Aktuelle produkter kan være dampspærre, EPS, XPS, VVS-rør eller andre plastprodukter som inngår i bygningen. Dokumentasjon i form av EPD, sertifikat som viser resirkulert innhold, eller egenerklæring fra produsent.					Før innkjøp	
4.1	Prosjektet skal dokumentere at det ikke bruker stoffer med mer enn 0,1 vektprosent på prioritets- og kandidatlisten ved å bruke Cobuilder Collaborate eller tilsvarende verktøy til å vise av innkjøpte produkter ikke inneholder slike stoffer.	TEK 17 § 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer. Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer.	Statsbygg skal opprette prosjektet i Cobuilder Collaborate. Entreprenør er ansvarlig for at alle relevante produkter legges inn i Cobuilder Collaborate og sjekker dem i filteret før bestilling.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon

4.2	For produkter som ikke finnes i prosjektets oppfølgingsverktøy (jf 4.1), må prosjektet gjøre en annen vurdering av om produktet inneholder stoffer på prioritets- og kandidatlisten som manuell vurdering av EPD eller sikkerhetsdatablad. Der faste stoffer ikke slår ikke ut i filteret i oppfølgingsverktøyet må dette følges opp spesielt.		Vurderingen må framgå av et vedlegg til MOP der det framgår hvilke vurderinger som er gjort med tilhørende dokumentasjon.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
4.3	For å ivareta substitusjonsplikten skal prosjektet dokumentere hvilke produkter prosjektet har tatt ut av prosjektet etter å ha gjennomført en substitusjonsvurdering. Produkter i konflikt med det nasjonale risikofilteret kan kun tas i bruk etter at det er substitusjonsvurdert og godkjent av byggherre	Produktkontrollen § 3-a: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe	Liste over produkter som er valgt bort skal vedlegges MOP. Det nasjonale risikofilteret er definert i Cobuilder Collaborate. Ved bruk av andre verktøy må samme nivå etableres gjennom bruk av det respektive verktøy.					Skal foreligge dokumentasjon før materialene ankommer byggeplass.	Lenke til dokumentasjon
5.1	Alle produkter som brukes på overflater innendørs i bygget, inkludert konstruksjoner fra dampsperrsjiktet og innover (inkl. dampsperre), skal oppfylle kravene til lavt forurensende produkter gitt i NS- EN 16798, tabell B17 (Low emitting products for low polluting buildings).	TEK 17 § 13-1: Luftkvalitet i bygning skal være tilfredsstillende med hensyn til lukt og forurensning. Inneluft skal ikke inneholde forurensning i skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon	MOP må vise til vedlegg som dokumenterer hvordan hvert enkelt produkt med overflater mot innemiljø overholder krav i standard eller merking. Kan oppfylles med M1-merke eller tilsvarende.					Før innkjøp	Lenke til dokumentasjon
6.1	Prosjektet skal oppnå minimum 90 % kildesortering på vektbasis.	TEK 17 § 9-8. Avfallssortering: Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.	Innrapportert avfallssorteringsgrad i månedsrapportene fra prosjektet. Samlet måloppnåelse skal jevnlig oppdateres i MOP. Underlag som viser fordeling på avfallsfraksjoner og kumulativ utvikling skal vedlegges MOP som dokumentasjon.					I månedsrapporteringen	Lenke til dokumentasjon
6.2	Total avfallsmengde for prosjektet skal ikke overstige 25 kg/m ² BTA.	TEK 17 § 9-6. Avfallsplan	Innrapporterte avfallsmengder i månedsrapportene fra prosjektet. Entreprenør skal lage et avfallsbudsjett avstemt mot andre framsdriftsplaner med framskrivning av avfallsmengder for å nå målet. Entreprenør må inkludere elementer i sin BIM-strategi for å nå avfallsmålet	TE				I månedsrapporteringen	Lenke til dokumentasjon

6.3	Det skal utarbeides en plan for hvordan materialene i bygget kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving. Dokumentasjon for hver enkelt bygningsdel skal inn som en del av FDVU-dokumentasjonen.	TEK 17 § 9-5 andre ledd. Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Fra Klimameldingen, kap. 1.2.4. Bygningane som folk bur og jobbar i, må vere klimavenlege både når dei blir bygde, og når dei blir brukte. Ved å bruke materialar og bygningar om att til nye formål kan vi redusere bruken av råvarer og mengda avfall, energi og klimagassutslipp. Staten er eigar av mange bygningar i heile landet og	Arkitekt i PG er ansvarlig for utarbeidelse av planen. Plan skal foreligge som en del av leveransen av forprosjekt (i totalentrepriser før byggearbeidene starter). Veileder kommer høst 21.	TE				Før byggestart for planen og når bygget er ferdig for FDVU-dokumentasjonen	Lenke til dokumentasjon
6.6	Der det anses for relevant skal det etterspørres brukte materialer fra andre prosjekter eller andre markedsplasser som tilbyr brukte materialer som kan benyttes.	Fra Klimameldingen, kap. 1.2.4. Bygningane som folk bur og jobbar i, må vere klimavenlege både når dei blir bygde, og når dei blir brukte. Ved å bruke materialar og bygningar om att til nye formål kan vi redusere bruken av råvarer og mengda avfall, energi og klimagassutslipp. Staten er eigar av mange bygningar i heile landet og vil gå føre som eit godt døme gjennom å nytte felles klima- og miljøambisjonar for statlege bygg og eigedommar. Ambisjonane skal gjelde for staten både som byggherre, eigedomsforvaltar og leigetakar.	Liste over antall enheter av hvert produkt som er gjenbrukt i prosjektet og en oversikt over hva som er gjort for å finne brukte byggevarer.	TE				Før innkjøp.	Lenke til dokumentasjon
OMRÅDEPERSPEKTIVET - KRAV TIL KONTRAKTØRER									Lenke til
7.2	Det er krav om lokal overvannshåndtering. Dette må fortrinnsvis skje i form av blågrønne tiltak.		Tegninger og prosjektert materiale,	TE				I prosjektering og ved ferdigstillelse	Lenke til dokumentasjon
7.4	Prosjektet skal etablere 140 sykkelparkeringsplasser, 50 % av plassene med tak, minst 10 % av disse skal dimensjoneres for lastesykler. Garderober skal være i nærheten av inngangene. Garderober skal ha skap og tørkeskap.		Tegninger og prosjektert materiale,	TE				I prosjektering og ved ferdigstillelse	Lenke til dokumentasjon
7.5	Prosjektet skal etablere 2 elbilladepunkter, en for HC-parkering, en til driftsparkering.	Forskrift om vilkårsarkering for allmennheten § 35 lademulighet.	Tegninger og prosjektert materiale,	TE				I prosjektering og ved ferdigstillelse	Lenke til dokumentasjon
7.7	Krav til bevaring av bytre, mulig opsjon om flytting.		Tegninger og prosjektert materiale,	TE				I prosjektering og ved ferdigstillelse	Lenke til dokumentasjon
ØVRIGE KRAV - KRAV TIL KONTRAKTØRER									Lenke til dokumentasjon

8.1	Entreprenører Statsbygg bruker skal ha et miljøstyringssystem.		Sertifikat eller annen dokumentasjon som viser at entreprenøren har systemet på plass skal være vedlagt MOP					Ved tilbudsinnlevering	Lenke til dokumentasjon
8.2	Leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet skal delta i et retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter.	jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 § 14-5						Før bestilling	Lenke til dokumentasjon
8.3	Entreprenør skal ha medlemsbevis for medlemskap i returselskap jf avfallsforskriften kap. 7. Dette kan være medlemsskap i Grønt punkt eller tilsvarende. Selskapet må være godkjent av miljødirektoratet.	Avfallsforskriften kap. 7.	Medlemsbevis fra Grønt punkt.					Ved tilbudsinnlevering	Lenke til dokumentasjon