

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

12.10.2026

Innholdsfortegnelse	
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER	1
7 Vegututstyr og miljøtiltak	2

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

12.10.2026

Hovedprosess: 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE

Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
1	FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER				
18	Drift og vedlikehold - generelt				
18.5	Samhandlingsprosess				
	a) Tillegg for deltakelse på samhandlingsmøter sammen med byggherren før oppstart av hver merkesesong, inkludert møtetid, reisetid, reise- og oppholdskostnader med evt. overnatting. (uavhengig av antall deltagere)				
	c) Møtelokaler holdes av byggherren.				
	x) Mengde måles som antall kalenderdager med deltakelse på samhandlingsmøter før merkesesong. Enhet:	stk	1,0		

Akkumulert sum hittil:

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

12.10.2026

Hovedprosess: 7 Vegututstyr og miljøtiltak

Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
7	Vegututstyr og miljøtiltak				
77	Skilt, vegmerking og optisk ledning				
77.21	Transport av utstyr mellom riggplass og arbeidssted for fresing				
	a) Omfatter transport av utstyr mellom rigg og arbeidssted ved oppstart arbeider som inngår i prosess 77.24 og ved avslutning av de samme arbeidene. Omfatter også transport mellom ulike arbeidssteder. Transport på selve arbeidsstedet omfattes ikke. c) Reiserute skal godkjennes av byggherren på forhånd. x) Mengde måles som distanse hvor transport utføres. Enhet: km	km	1 000,0		
77.24	Fjerning av vegoppmerking				
	a) Omfatter fullstendig fjerning av vegoppmerking, rengjøring og bortkjøring av masse, og gebyrer for deponering av masse. c) Fjerning skal skje så skånsomt som mulig, og skal ikke gå lenger ned i dekket enn nødvendig. Resultatet etter fjerning skal være små strukturer i asfalten, som gir godt feste for ny vegoppmerking. Etter fjerning skal linjen ikke oppfattes som optisk ledende. Fresing skal skje slik at det ikke oppstår skarpe, langsgående kanter som kan føre til fare for trafikken. Fresemassen skal behandles som spesialavfall og transporteres til og deponeres på godkjent mottak. Supplerende beskrivelse av utførelse er i hht kap. D2-Koder. Hver enkelt kode beskriver utførelsen i kortform med navn og dimensjoner i hht kap. D2-Koder.				
77.245	Fjerning tverrgående vegoppmerking FTV				
	a) Omfatter sperreområder, gangfelt, vikeprikker, symboler mv, jf kap. D2-Kode: FTV x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m2	m2	100,0		
77.3	Vegoppmerking, manuelt med termoplast				
	a) Omfatter levering og arbeider med tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst. Omfatter også renhold som spyling eller tilsvarende før				
Akkumulert sum hittil:					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

12.10.2026

Hovedprosess: 7 Vegututstyr og miljøtiltak

Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	legging. c) Tykkelse skal være 3,0 mm. Det skal rengjøres før alle typer tverrgående linjer og symboler unntatt på nylagte dekker. Rengjøring skal utføres tidligst 1 uke før oppmerking blir utført. x) Mengden måles som utført lengde i meter for tverrgående vegoppmerking, og som stk. for symboler og tekst. Pris gis på E3 "Mengdeskjema".				
77.32	Tverrgående, symboler og tekst				
	c) Supplerende beskrivelse av utførelse er i hht kap. D2-Koder med oversikt over referanser (nr.) i hht HB N302 og "Koder" for hver enkelt utførelse. Hver enkelt kode beskriver utførelsen i kortform med navn og dimensjoner i hht kap. D2-Koder.				
77.3211	Håndlegging 10 cm HVIT H10				
	c) I hht kap. D2-Kode: H10 x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	1 300,0		
77.3212	Håndlegging 10 cm GUL H10G				
	c) I hht kap. D2-Kode: H10G x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	150,0		
77.3215	Rumlefelt 10 cm H10-5				
	c) I hht kap. D2-Kode: H10-5 x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	120,0		
77.3216	Skravur 25 cm HVIT H14-25				
	c) I hht kap. D2-Kode: H14-25 x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	100,0		
77.3217	Skravur 25 cm GUL H14-25G				
	c) I hht kap. D2-Kode: H14-25G x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	500,0		
77.3221	Fylt spiss GUL H14-G				
	c) I hht kap. D2-Kode: H14-G x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m2	m2	150,0		
77.3222	Fylt spiss HVIT H14-H				
	c) I hht kap. D2-Kode: H14-H				
Akkumulert sum hittil:					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

12.10.2026

Hovedprosess: 7 Vegututstyr og miljøtiltak

Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
77.3223	x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m2	m2	10,0		
	Stopplinje ved trafikklys 25 cm H20-25				
	c) I hht kap. D2-Kode: H20-25				
77.3224	x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	250,0		
	Stopplinje ved stoppskilt 50 cm H20-50				
	c) I hht kap. D2-Kode: H20-50				
77.3225	x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	20,0		
	Vikelinje H22				
	c) I hht kap. D2-Kode: H22				
77.3226	x) Mengden måles som antall utførte vikelinjer. Enhet: stk	stk	5 000,0		
	Gangfelt H24				
	c) I hht kap. D2-Kode: H24				
77.3227	x) Mengden måles som utført lengde på merking (staver). Enhet: m	m	15 000,0		
	Sykkelkryssing				
	c) I hht kap. D2-Kode: Chks				
77.3228	x) Mengden måles som utført lengde på merking. Enhet:stk	stk	100,0		
	Sjakkmønster, farsthump				
	c) I hht kap. D2-Kode: Chkf				
77.3229	x) Mengden måles som lengden på utført merking. Enhet: stk	stk	7 000,0		
	Kjørefeltspil, rett =<60 1034R				
	c) I hht kap. D2-Kode: 1034R				
77.3231	x) Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	80,0		
	Kjørefeltspil, bøyd =<60 1034H/V				
	c) I hht kap. D2-Kode: 1034H/V				
	x) Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	80,0		
Akkumulert sum hittil:					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

12.10.2026

Hovedprosess: 7 Vegututstyr og miljøtiltak

Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
77.3232	Kjørefeltspil dobbel =<60 1034VH c) I hht kap. D2-Kode: 1034VH x) Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	30,0		
77.3234	Kjørefeltspil, rett >60 1034R c) I hht kap. D2-Kode: 1034R x) Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	25,0		
77.3235	Kjørefeltspil, bøyd >60 1034H/V c) I hht kap. D2-Kode: 1034H/V x) Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	25,0		
77.3244	Vikesymbol XH36 c) I hht kap. D2-Kode: XH36 x) Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	1,0		
77.3245	Gangsymbol XH37 c) I hht kap. D2-Kode: XH37 x) Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	2,0		
77.3247	Sykkelsymbol XH39 c) I hht kap. D2-Kode: XH39 x) Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	5,0		
77.3252	BUSS, høyde 1,6 m XH50.3 c) I hht kap. D2-Kode: XH50.3 x) Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	5,0		
77.3258	Tekst, generell 1,6 m høyde 1050.1 c) I hht kap. D2-Kode: 1050.1 x) Mengde måles som antall utførte tegn. Enhet: stk	stk	200,0		
Akkumulert sum hittil:					