

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966

Kontrollenhet			
Kontroll dato	13.11.2025	Utført av	
Adresse t-rom		Bruker av rommet	
Eier	Halden kommune	Adresse eier	Halden
Kontaktperson		Ant plasser $P=A:0,6$	108
Ansvarlig	Halden kommune	Bruksareal $A=P \times 0,6$	65
Bygget år	1969	Romtype	1966
Offentlig/privat	Privat	Fredsbruk	Lager
Tegninger fremlagt	Nei	Tidl. kontroller	Nei
Tilstede ved kontrollen		Tilfluktsrommets tilstand	Middels

Sjekk nr:	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	Feil	OK	Ikke relevant
Instrukser						
1	Driftsinstruks	3.9	Mangler	X		
2	Klargjøringsinstruks	3.9	Pkt. 1	X		
3	Sivilforsvarets instruks for bruk av tilfluktsrom	3.9	Mangler	X		
4	Merking av installasjoner iht. instruks	3.9	Mangler	X		
Inngang/sluse						
5	Skilting	3.9.1	Mangler 3 retning og 1 dørsilt	X		

6	Dør/port/lukkere Tilstand og smøring	4.2.7	Stolheis må instrueres fjernet ved beredskap	X	X	
7	Pakninger	4.2.2	Mangler 31 m. rund pakn.	X		
8	Terskler/verktøy	3.3.4				X
9	Dusj og avløp	3.6.2	Mangler skilt	X	X	
10	Avstenging vann til t-rom	3.6.1	Går ikke å stenge V.V. ventil	X	X	
11	Sluse fast/monterbar >40 pers.	3.3.9			X	
12	Batterikasse/skap/ ramme	3.7.18	Mangler	X	X	
13	Sluseinstruks	3.9	Mangler	X		
Nødutganger						
14	Luker/dører, riktig type	3.3.4	4 luker og 1 dør		X	
15	Dør/port/lukkere Tilstand og smøring	4.2.7	Døra må henges på plass. Alle lukene må rehabiliteres	X		
16	Pakninger	4.2.2	Pkt. 15 22 m. rund pakn.	X		
17	Trinn	3.3.14			X	
18	Rist over sjakt	3.3.14			X	
19	Merking på begge sider	3.9.1	Mangler 4 skilt	X		
Ventilasjonsanlegg						
20	Betjeningsinstruks på driftsinstruksen	3.5.31	Pkt. 1	X		
21	Merking	3.9	Pkt. 4	X		
22	Stenging fredsventilasjon	3.5.29			X	
23	Drenering / avtappingsplugg	3.5.10			X	
24	Alder, antall og type aggregater	3.5	1 stk. Dräger 150/300 fra 1969		X	
25	Dempere på vifter, innfesting av man. vifter	3.5.22			X	
26	Plomberte filtre	4.2.4			X	

27	Gasstette ventiler før og etter filtre	3.5.17			X	
28	Luftmengdemålere	3.5.21			X	
29	Sveiv tilstede	3.5.9			X	
30	Filter: vedlikehold Vifte: oljesøl, støy, orden,	4.2.4 4.2.6	Utgått på dato	X		
Fordelingskanaler						
31	Jordes for hver 25. meter	FEB § 805 3.7.1			X	
32	Størrelse	3.5			X	
Avtrekkssiden						
33	Regulerbar avtrekksventil	3.5.24			X	
34	Overtrykksventil	3.5.24			X	
35	Sjokkventil	3.5.13			X	
36	Evakuering av luft over birommene	3.5.23			X	
37	Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks	3.5.9	Mangler. Følerør er på plass.	X		
Elektrisk anlegg FEB § 805						
38	Trykk- og gassikker gjennomføring	3.7.4			X	
39	Reserve kabelgjennomføring	3.7.5				X
40	Ekspansjonssløyfer	3.7.3			X	
41	Sjokkdempere	3.7.7			X	
42	Ledende materialer jordes for hver 25 meter	3.7.9	Alle dører og luker mangler jording. Tot. 8	X		
43	Høyde stikk: 0,9-2,2 m	FEB § 805			X	
44	Nødsamband Opplegg og skilting	3.8	Koblingsboksen inne bør skiftes, skilt mangler på begge sider	X	X	
Nødlysanlegg						
45	Nødlysopplegg batterikasse, brytere, lader og armatur.	3.7.17	Se notat. Mangler batterikasse og 4 armatur	X		

46	Merking	3.9	Pkt. 4	X		
47	Instruks	3.9	Pkt. 1	X		
Oppholdsrom						
48	Hensiktsmessig fredsutnyttelse	4.3.1			X	
49	Tak/ himling/ gulv	4.3			X	
50	Vegger/ overflater	4.3.2 4.3.3			X	
51	Belysning	3.7.16			X	
52	Nødlisarmatur	3.7.17	Se notat	X		
53	Fredsbruk og installasjoner	4.3			X	
Rominnndeling						
54	Sykerom >90 m2/100 pers.	3.2.7				X
55	Nødvendige delevegger på plass	3.2.4			X	
56	Nødvendige vegger/forheng lagret/instruks	3.2.5	Mangler 5 tørrklosettavlukker	X		
57	Fester for TC-forheng	3.2.5	Mangler 5 veggfester	X		
Løsutstyr						
58	Vanntanker 10L/ m2, 6L/pers.	4.1.3	Mangler 4x25	X		
59	Tørrklosetter med 6 poser for hver. 1 stk. pr 20 pers.	4.1.1			X	
60	Vaskevannsfat 1 stk. pr. 16 personer i rom uten vaskerenne	4.1.2	Mangler 5	X		
61	Vaskeplasser	4.1.2	Mangler benk	X		
62	Termometer	4.1.7	Mangler 1	X		
63	Sanitetsskrin 1 pr påbegynt 50 pers	4.1.4	Mangler 3	X		
64	Utbrytingsutstyr	4.1.6			X	
65	Stavlykter 1 pr. 100 pers. min. 3 stk.	4.1.5	Mangler 3	X		

66	Sykesenger >100 pers. 4%	4.1.8				X
67	Monterbare søyler	3.4.10 3.4.12 3.4.13				X
Diverse						
68	Gjennomføringer	3.7.4 3.6.9	Se notat	X		
69	Utpekt ansvarlig	3.9	Ikke utpekt	X		
70	Funksjonsprøve av tekniske installasjoner	4.2			X	
71	Hindre for funksjonskontroll. F.eks. fredsdører o.l.	4.2	Demontert dør, luker som sitter fast	X		
Luftinntak						
72	Rustbeskyttet	3.5.10			X	
73	Riktig høyde	3.5.10			X	
74	Inntak ute, rist	3.5.10	Defekt.	X		

Notater:

- Noe avvik i rørgjennomføringer fra sluse til toalettavdeling.
- Stolheis som dekker ytre slusedør må instrueres fjernet ved beredskap.
- Luftinntaksrøret mangler gitter utvendig.
- Dør mot gang fra sluse må monteres på plass igjen. **Ikke priset.**
- Mangler noe løsutstyr, alt instruksverk, skilting, jording og merking.
- Stengeventil for V.V. må byttes da denne sitter fast. **Ikke priset.**
- Det mangler hele nødlysanlegget. Mulig de runde vegghengte armaturene er ment for nødlys, men de er utstyrt med 230V sokler og pærer og dermed ikke forenelig med et 24V nødlysanlegg. Priset utstyret men **ikke montering, kabling og tilkobling.**

Budsjettkalkyle

Antall	Beskrivelse	a.kr	Sum
1	Drift og klargjøringsinstruks		
1	Sluseinstruks		
1	Sivilforsvarets instruks		
1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner		
3	Retningskilt		
1	Dørskilt		
1	Skilt for nøddusj		
4	Skilt for nødutgang		
2	Skilt for nødsamband		
53	Rund pakning		
1	Batterikasse		
2	Rehabilitering av luker RUND SUM		
1	Krigsventilasjonsaggregat 200/400		
1	Stativ for krigsventilasjonsaggregat		
1	Tilpassing av nytt krigsventilasjonsaggregat RUND SUM		
1	Overtrykksmåler		
8	Jording		
1	Koblingsboks for nødsamband		
4	Nøddysarmatur		
5	Tørrklosettavlukker		
5	Veggfester for tørrklosettavlukker		
4	25L. Vannkanne m/tappekran		
5	Vaskevannsfat		
1	Benk for vaskevannsfat		
1	Termometer		
3	Sanitetskrin		
3	Håndlykt		
1	Rist for luftinntaksrør RUND SUM		
Sum eks.mva.			