

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976-C
SKAL GI BESKYTTELSE MOT RADIOAKTIVT NEDFALL FRA
OVERFLATESPRENGNING AV KJERNEVÅPEN

Kontrollenhet			
Kontroll dato	13.11.2025	Utført av	
Adresse t-rom		Bruker av rommet	
Eier	Halden kommune	Adresse eier	Halden
Kontaktperson		Ant plasser $P=A:0,6$	95
Ansvarlig	Halden kommune	Bruksareal $A=P \times 0,6$	57
Bygget år	1982	Romtype	1976-C
Offentlig/privat	Privat	Fredsbruk	Lager
Tegninger fremlagt	Nei	Tidl. kontroller	Nei
Tilstede ved kontrollen		Tilfluktsrommets tilstand	Middels

Sjekk nr:	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	Feil	OK	Ikke relevant
Instrukser						
1	Driftsinstruks	4.7.10	Mangler	X		
2	Klargjøringsinstruks	4.7.12	Pkt. 1	X		
3	Sivilforsvarets instruks for bruk av tilfluktsrom	4.7.9	Mangler	X		
4	Merking av installasjoner iht. instruks	4.7	Mangler	X		
Inngang/sluse						
5	Skilting	4.7.1	Mangler 2 retningskilt	X		

6	Dør/port/lukkere Tilstand og smøring	9.3.5			X	
		9.3.6				
7	Pakninger	9.3.7	Gamle og stive, må byttes. 7 m profil	X		
8	Terskler/verktøy	9.3.6			X	
		10.1.6				
Nødutganger						
9	Luker/dører, riktig type	4.6.21			X	
10	Dør/port/lukkere Tilstand og smøring	9.3.5			X	
		9.3.6				
11	Pakninger	9.3.7	Gammel og stiv, må byttes. 4 m profil	X		
12	Trinn	5.3.20	Mangler trinn på begge sider, totalt 5 trinn	X		
13	Rist over sjakt	5.6.14			X	
14	Merking på begge sider	4.7.1	Mangler skilt ute	X		
Ventilasjonsanlegg						
15	Betjeningsinstruks på driftsinstruksen	4.7.11	Pkt. 1	X		
16	Merking	4.7.10	Pkt. 4	X		
17	Stenging fredsventilasjon	6.3.3	Mangler spjeld på begge kanalene	X		
Elektrisk anlegg FEB § 805						
18	Trykk- og gassikre gjennomføringer	8.3.1			X	
19	Ledende materialer jordes for hver 25 meter	8.7	Dør og luke mangler jording	X		
Oppholdsrom						
20	Hensiktsmessig fredsutnyttelse	10.1.1			X	
21	Tak/ himling/ gulv	10.2.8 10.2.9			X	
22	Vegger/ overflater	5.3.3 10.2.6			X	
23	Forskallingsstag	5.3.8			X	
24	Belysning	8.6.1			X	

25	Fordelingsanaler ventilasjon	6.8			X	
26	Fredsbruk og installasjoner	10.1.1 til 10.1.10			X	
Rominndeling						
27	Sykerom >200 m2/230 pers.	4.6.16				X
28	Nødvendige delevegger/forheng på plass	4.6.14			X	
29	Toalettrom	4.6.19			X	
30	Nødvendig redskap/verktøy for klargjøring	10.1.6	Mangler fastnøkkel for dørterskel. (stor skiftesnøkkel)	X		
31	Fester for TC-forheng	4.6.14	Kun faste avlukker			X
Løsutstyr						
32	Vanntanker 15L/pers. min 100L i bærable kanner	7.2.1	Mangler 1x1500 og 4x25	X		
33	Tørreklosetter 1/20 pers. med 6 poser for hver	7.2.1	Mangler 5	X		
34	Vaskevannsfat 1/25 pers.	7.2.1	Mangler 4	X		
35	Vaskeplasser	7.2.1			X	
36	Termometer	9.1.4	Mangler 1	X		
37	Sanitetsskrin 1 stk. pr påbegynt 50 pers	9.1.4	Mangler 2	X		
38	Stavlykter 1/100, minimum 3 stk.	9.1.4	Mangler 3	X		
39	Brannslukningsapparat	9.1.4	Mangler 1	X		
40	Sykesenger 4% for t-rom >250 pers.	4.6.17				X
41	Monterbare søyler	5.6.15 5.6.16 5.6.17				X
Diverse						
42	Utpekt ansvarlig	9.3.3	Ikke utpekt	X		
43	Funksjonsprøve av tekniske installasjoner	9.3.2			X	
44	Hindre for funksjonskontroll. F.eks. fredsdører o.l.	10.1.7			X	



Notater:

- Tilfluktsrommet er utstyrt med kunstig luftfornyelse i form av et ventilasjonsaggregat som kan drives manuelt ved bortfall av nettstrøm. Mangler sveiv.
- Dør og luke er i god stand, men må ha nye pakninger.
- Mangler løsutstyr, noe skilting, jording, i struksverk og all merking.
- Begge ventilasjonskanalene mangler stengespjeld. Her kan det benyttes spjeld i vanlig handelsvare f. eks. skyvespjeld/slissespjeld. Tiltaket er **ikke priset**.

Budsjettkalkyle

Antall	Beskrivelse	a.kr	Sum
1	Drift og klargjøringsinstruks		
1	Sivilforsvarets instruks		
1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner		
2	Retningskilt		
11	Profilpakning		
5	Trinn for nødutgang		
1	Skilt for nødutgang		
2	Skilt for nødsamband		
2	Jording		
1	Stor skiftenøkkel før dørterskel RUND SUM		
1	1500L. Vanntank		
4	25L. Vannkanne m/tappekran		
5	Tørrklosett		
4	Vaskevannsfat		
1	Termometer		
2	Sanitetskrin		
3	Håndlykt		
1	Brannslukker		
1	Sveiv for ventilasjonsaggregat		
Sum eks.mva.			