

**SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948**

|                         |                |                           |               |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Kontrollenhet           | [REDACTED]     |                           |               |
| Kontroll dato           | 10.11.2025     | Utført av                 | [REDACTED]    |
| Adresse t-rom           | [REDACTED]     | Bruker av rommet          | [REDACTED]    |
| Eier                    | Halden kommune | Adresse eier              | Halden        |
| Kontaktperson           | [REDACTED]     | Ant plasser               | 103           |
| Ansvarlig               | Halden kommune | Bruksareal                | 310m3         |
| Bygget år               | 1958           | Romtype                   | 1948          |
| Offentlig/privat        | Privat         | Fredsbruk                 | Lager, kontor |
| Tegninger fremlagt      | Nei            | Tidl. kontroller          | Nei           |
| Tilstede ved kontrollen | [REDACTED]     | Tilfluktsrommets tilstand | Middels       |

| Sjekk nr:            | Sjekkpunkt                                        | Forskrift | Kommentarer                    | Feil | OK | Ikke relevant |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|----|---------------|
| <b>Instrukser</b>    |                                                   |           |                                |      |    |               |
| 1                    | Driftsinstruks                                    | 3         | Mangler                        | X    |    |               |
| 2                    | Klargjøringsinstruks                              | 3         | Pkt. 1                         | X    |    |               |
| 3                    | Sivilforsvarets instruks for bruk av tilfluktsrom | 3         | Mangler                        | X    |    |               |
| 4                    | Merking av installasjoner iht. instruks           | 24        | Mangler                        | X    |    |               |
| <b>Inngang/sluse</b> |                                                   |           |                                |      |    |               |
| 5                    | Skilting                                          | 24        | Mangler 4 retning og 1 dørsilt | X    |    |               |
| 6                    | Sluse (ikke krav under 40 pers.)                  | 7         |                                |      | X  |               |
| 7                    | Kommunikasjons plugger tilstede og tette          | 37        |                                |      | X  |               |
| 8                    | Orienteringslys                                   | 48        |                                |      | X  |               |
| 9                    | Dør/port/lukkere                                  | 51        | Se notat                       | X    | X  |               |
| 10                   | Pakninger                                         | 39        | Alt må byttes                  | X    |    |               |
| <b>Nødutganger</b>   |                                                   |           |                                |      |    |               |
| 11                   | Luker/dører, riktig type                          | 51        | Se notat                       | X    | X  |               |
| 12                   | Pakninger                                         | 39        | Alt må byttes                  | X    |    |               |
| 13                   | Trinn                                             | 24        |                                |      |    | X             |
| 14                   | Merking på begge sider                            | 24        | Mangler 6 skilt                | X    |    |               |

| Ventilasjonsanlegg |                                                                            |          |                         |   |   |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---|---|---|
| 15                 | Betjeningsinstruks på driftsinstruksen                                     | 40 og 46 |                         |   |   | X |
| 16                 | Merking                                                                    | 24       |                         |   |   | X |
| 17                 | Luftbehov: 3 m <sup>3</sup> pr. pers,<br>1 m <sup>3</sup> ved vent. anlegg | 6        |                         |   | X |   |
| 18                 | Stenging fredsventilasjon                                                  | 45       |                         |   | X |   |
| 19                 | Drenering /<br>avtappingsplugg                                             | 44       |                         | X |   |   |
| 20                 | Alder, antall og type<br>aggregater                                        | 6        |                         |   |   | X |
| Avtrekksiden       |                                                                            |          |                         |   |   |   |
| 21                 | Overtrykksventil                                                           | 6        | Se notat, blendet       | X | X |   |
| 22                 | Sjokkventil                                                                | 6        | Se notat, mangler stein | X | X |   |
| Elektrisk anlegg   |                                                                            |          |                         |   |   |   |
| 23                 | Trykk- og gassikker<br>gjennomføring                                       | 66       | Noe avvik               | X |   |   |
| 24                 | El arbeider i rommet må<br>følge dagens regler                             | 66       |                         |   | X |   |
| Nødlysanlegg       |                                                                            |          |                         |   |   |   |
| 25                 | Nødlysanlegg, evt. min. 3<br>stk. stavlykter                               | 48       | Mangler 3 håndlykter    | X |   |   |
| Oppholdsrom        |                                                                            |          |                         |   |   |   |
| 26                 | Malt                                                                       | 51       |                         |   | X |   |
| 27                 | Tak/ himling                                                               | 51       |                         |   | X |   |
| 28                 | Vegger/ overflater                                                         | 51       |                         |   | X |   |
| 29                 | Forskallingsstag                                                           | 36       |                         |   | X |   |
| 30                 | Fredsbruk og<br>installasjoner                                             | 55       |                         |   | X |   |

| Rominndeling |                                                 |          |                             |   |   |   |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---|---|---|
| 31           | Toalettavdeling                                 | 11 og 12 |                             |   | X |   |
| 32           | Nødvendige<br>vegger/forheng<br>lagret/instruks | 11 og 12 | Mangler tørrklosettavlukker | X |   |   |
| 33           | Fester for TC-forheng                           | 11 og 12 | Mangler veggfester          | X |   |   |
| Løsutstyr    |                                                 |          |                             |   |   |   |
| 34           | Tørrklosetter med 6 poser<br>for hver           | 12       | Mangler 5                   | X |   |   |
| 35           | Utbrytingsutstyr                                | 38       | Mangler spett               | X |   |   |
| 36           | Stavlykter                                      | 48       | Mangler 3                   | X |   |   |
| Diverse      |                                                 |          |                             |   |   |   |
| 37           | Utpekt ansvarlig                                |          | Ikke utpekt                 | X |   |   |
| 38           | Funksjonsprøve                                  |          | Ikke utført                 | X |   |   |
| 39           | Hindre for<br>funksjonskontroll.<br>Fredsdører  |          | Dører er demontert          | X |   |   |
| Luftinntak   |                                                 |          |                             |   |   |   |
| 40           | Riktig høyde                                    | 43       | Skal blendes                |   |   | X |
| 41           | Inntak ute, rist                                | 44       | Skal blendes                |   |   | X |

Notater:

- 4 dører er løftet av hengslene og lagret i tilfluktsrommet. Fredsdørene må flyttes og tilfluktsromdørene må henges på plass igjen. **Tiltaket er ikke priset.**
- Avtrekksventilene er blendet. Tilbakeføringstiltaket er priset som **RUND SUM.**
- Alle tilfluktsromdørene må ha nye pakninger.
- Alt av instruksverk, merking og skilt mangler.
- Noe avvik i kabelgjennomføringer.

## Budsjettkalkyle

| Antall       | Beskrivelse                                                  | a.kr | Sum |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1            | Drift og klargjøringsinstruks                                |      |     |
| 1            | Sivilforsvarets instruks                                     |      |     |
| 1            | Merking av tilfluktsromtkniske installasjoner                |      |     |
| 6            | Retningskilt                                                 |      |     |
| 1            | Dørskilt                                                     |      |     |
| 6            | Skilt for nødutgang                                          |      |     |
| 3            | Håndlykt                                                     |      |     |
| 1            | Spett                                                        |      |     |
| 30           | Rund pakning                                                 |      |     |
| 5            | Tørrklosettavlukke                                           |      |     |
| 5            | Veggfeste for tørrklosettavlukke                             |      |     |
| 5            | Tørrklosett                                                  |      |     |
| 1            | Forskriftsmessig tetting rundt feil innførte kabler RUND SUM |      |     |
| 3            | Rehabilitering og steinfylling av sjokkventil RUND SUM       |      |     |
| 3            | Tilbakeføring av blendede avtrekksventiler RUND SUM          |      |     |
| Sum eks.mva. |                                                              |      |     |