

«Bilag 1 – Oppdragsgivers krav til leveransen»

Innledning

Nord universitet skal anskaffe anesthesiapparat til Klinisk Kompetansesenteret ved Nord Universitets studiested i Bodø. Formålet med anskaffelsen er å utstyre klinisk kompetansesenter med tilsvarende utstyr som anestesisykepleiestudenter finner i praksis

Behovsbeskrivelse

Anesthesiapparatet skal være egnet til bruk ved simulatortrening med simulatorer for både barn og voksen. Anesthesiapparatet må ha fester for å kunne henge på Maxeta søyler.

Anskaffelsen er stipulert til 1,25 MNOK eks mva, og har en tilsvarende budsjettrestriksjon.

Krav til varer/tjenester

Minimumskrav	JA/NEI
tilfredsstill de generelle og spesifikke sikkerhets- og effektivitetskrav i relevante deler av EN/IEC 60601-1 og EN/IEC 60601- 2.	
Utstyret skal være levert med kommunikasjonsport for datasending til elektroniske kurvesystemer.	
Anesthesiapparatet skal ha følgende ventilasjonsmoduser som et minimum - Volumkontrollert - Trykk-kontrollert - Trykkstøtte - Trykk-kontrollert med volumgaranti.	
Apparatet skal ha sirkelsystem for lavflow, og analyseverktøy for friskgasstilførsel ved lavflow skal være inkludert.	
Apparatet skal ha plass for minst en Sevofluran fordampere. Under anestesi skal det være mulighet for enkel utskifting av fordampere. Følgende gasser skal kunne overvåkes både inspiratorisk og ekspiratorisk: N ₂ O, O ₂ , Co ₂ og anestesigasser.	
Apparatet skal ha automatisk selvtest.	
Apparatet skal kunne lagre resultater fra selvtest, alarmer, feilmeldinger og andre hendelser i egen logg. Loggen skal kunne avleses på et senere tidspunkt, også etter at apparatet har vært slått av, og skal som minimum inneholde dato og klokkeslett for hendelsen.	
Apparatet skal kunne gjennomføre nød oppstart.	
Apparatet skal kunne benyttes med nettspenning også hvis intern batterikapasitet er null - 0.	
Språk på merking, knapper og menyer skal være på norsk.	

Levering må kunne gjennomføres senest innen 15.03.2027.

Evaluering

Valg av leverandør for det enkelte avrop skjer ved at evalueringskriteriene vurderes og en velger den leverandøren som imøtekommer behovet best for den enkelte artikkel.

Eksempel på tildelingskriterier kan være:

1. Kvalitet (30%)
 - a. Brukervennlighet
 - b. Fleksibilitet
 - c. Tilkoblingsmuligheter, rapporterings variabler etc.
2. Pris (20%)
3. Miljø (30%):
 - a. Forbruk av gass og øvrige nødvendige forbruksartikler, gjenbrukbare komponenter, garantert levetid/ tilgang på reservedeler
4. Service (20%)
 - a. Garanti, opplæring, vedlikeholdsprogram,

Pris og betalingsbetingelser

Leverandørens tilbudte priser skal være inklusiv alle kostander forbundet med produktet, inkl. mva, samt kostander forbundet med frakt og installasjon.

Betingelser for fakturering følger av vedlegg: «*Sendte faktura til Nord universitet*».