

Regelverk:

Grunnforhold:

- Bergnivå er usikkert. Alle fundamentgrøper graves opp så snart det er mulig, etter byggestart, for kartlegging av bergnivå.
- Dersom bergnivå avviker mer enn 0,5 m fra prosjektert nivå, må endringer dette måtte medføre avklares med byggherren.
- Det skal sprenges/pigges horisontale fundamentthyller i berg.
- Vertikale sprengte flater skal ha helning 10:1
- Entreprenøren har ansvaret for drenerte og tørre bygggrøper

1. Det skal benyttes materialer av knust berg i henhold til vegnormal N200 Vegbygging (2024–12–20). Kult 22/125 skal være i henhold til 1.13.8.1 og 4.6.1. Knust berg 0/32 skal være i henhold til 4.7.1.1.
2. Horizontal avstand fra betong til stein med størrelse > 125 mm skal være ≥ 1000 mm.
3. Vertikal avstand fra betong og opp til stein med størrelse > 125 mm skal være ≥ 1000 mm.
4. Bruk av fiberduk skal vurderes av geoteknikker. Masser som ikke tilfredsstiller filterkriteriene mot bakenforliggende grunn, skal skilles fra denne med fiberduk.
5. Fylling skal vannes under komprimering.
6. Krav til maksimal nivåforskjell mellom overkant løsmasser fra en bruende til den andre er 1 m ved tilbakefylling mot konstruksjonen. Nivået måles fra overkant brudekke.
7. Vertikale avgrensninger mellom ulike masser er teoretisk vist. Målet er angitt som minimumsmål for minste fraksjon. "Taggefe" utførelse med naturlig rasvinkel kan godtas.
8. $\text{kg/cm} = \text{kN/m}$

Oversiktstegning K101

