



Regelverk- og utførelsesklasser:

Betong/armering:

Overdekning:	Konstruktiv armering: 75±15
	Tilhørende monteringsjern: 60±5
	Overgangplater og UK brudekke: 65±15
	Tilhørende monteringsjern: 50±5

Forskaling:

- Synlige flater: Bordforskaling
- Ikke synlige overflater: Valgfri forskaling

Synlige hjørner avfases 20x20 mm dersom ikke annet er angitt.

Henvisninger

Oversiktstegning	K101
Grave- og tilbakefyllingsplan	K102
Landkar, formtegning	K111
Overbygning, formtegning	K121
Belegning og lager	K131
Rekkverk	K132

#Bilukebegenskaper; Oppdrag=652334-01; Dokumentnavn=K111; Tittel=Landkar, Juvsåa g/s-bru, Formtegn; Målestokk=1:25#