



Prinsippsnitt
1 : 50



1. Utgravning, bygging av mur og tilbakefylling bak skal utføres i seksjoner med bredde 5-6 m, med graveskråning 1:1. Det forutsettes telesikre masser under mur.
2. Stein skal være vær- og frostbestandig, ha likeartet farge og naturlig bruddflate.
Planlagt brukt stein skal forelegges byggherren før utfak/bestilling.
3. Steinmurens midlere egenvekt skal være minimum 22 kN/m³. Dersom det er størrelsesforskjeller på steinene skal de største legges i bunnen. Hver stein skal ligge stødig i muren vinkelrett mot murfoten. Muren skal bygges uten svanker og kuler.
4. Muren skal være så "tett" at bakenfortliggende pukk/kult ikke kommer til syne eller raser ut i front mur.
5. Steinen skal hvile på sin største flate. Hver steinrekke i muren skal være tilnærmet horisontal og bestå av steiner med så lik høyde som mulig. Skoling i visflaten skal unngås.
6. Gjengstenger, muttere og skiver skal være i kvalitet A4-80 i henhold til NS-EN ISO 3506. Gjerdet skal varmforankres i henhold til prosess 85.342, klasse B.
7. Mål og toleranser angis når gjerdetype (produkt) er bestemt.

[illegible]