

Kapittel D3 Liste over byggherrelevert materiell

Byggherren har utarbeidet en liste over byggherrelevert materiell, jf. kapittel D3. Entreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsignering kvalitetssikre listen med hensyn til type materiell og mengder.

Linjen

- Skinner til spv.9
 - o Skinneprofil 49E1 (Gjenbruk, for spor på bru 68 meter.)
- Skinner til spv.9 og spv.4
 - o Skinneprofil 54E3 (For ballastspor 240 meter.)
 - o Skinneskapp med lengde min. 5 meter der hvor isolerte skjøter er fjernet. (3 stk.)
- *Isolert skjøt*
 - o *Isol.skjøt Tp.S kompl.54E3 R350HT, 6000 mm rett 90°* (3 stk.)
- Sporveksel 2 inkludert alle sviller og overgangssviller.
 - o Sporveksel 1:12, R500 (1 stk.)
- Sviller til spv.4 og spv.9
 - o JBV 54 (For ballastspor 190 stk.)
- Sviller til spv. 9 (på bru)
 - o Brusviller av tre 230x230 - artikkel 106349, lengde 2700 mm. (25 stk.)
 - o Ny befestigelse, inkludert underlagsplate. (50 stk.)
 - o Bolter til kantplank og hakebolter. (100 stk.)

Signal

- Teknisk hus signal inkludert fundament
 - o Teknisk hus m/ komplett el-installasjon og betongfundament. (1 stk.)
- Elektromekanisk stillerapparat (1 stk.)
- Siemens ITS 710 drivmaskiner (3 stk.)
- Lokalstiller for sporveksel(/sporsperre) drivmaskin
 - o Lokalstiller for sporveksel 2. (1 stk.)
- Skap (TPAM)
 - o For sporveksel 2 i teknisk hus signal. (2 stk.)
- Gustav Klein-skap
 - o Skap for strømforsyning til sporvekseldrivmaskiner i teknisk hus signal. (1 stk.)

Tele

- Omlegging langlinjekabel Nord: L20 Lillehammer – Fåberg
 - o Fibernode L20 (275 m.)
- Transmisjonsnode
 - o Transmisjonsnode med PoE i hovedfordeling ved Lurhaugen (1 stk.)
- Switch/Router
 - o Transmisjonsnode med PoE i sporvekselvarmeskap SVG4. (1 stk.)
 - o Gjelder transmisjonsnode med PoE i hovedfordeling ved Lurhaugen. (1 stk.)
 - o Power til svitsjer (2 stk.)
- Kamera
 - o Overvåkningskamera, type dome. (1 stk.)
 - Inkluderer mastefester.
- Levering og installering av adgangskontroll til teknisk hus signal (1 stk.)

Høyspenning

- Reservestrømtrafo 10 KVA (1 stk.)
- Filterimpedans (1 stk.)
- Bardunanker for mast 1384 (1 stk.)
- Fundament for mast 1381A og 1384 (2 stk.)
- Stålmaster type B1-B6 8,0 meters lengde (2 stk.)
- Stålmaster type B1-B6 9,5 meters lengde (2 stk.)
- Stålmaster type B1-B6 8,0 meters lengde for Ø355 fundament (1 stk.)
- Stålmaster type B1-B6 9,5 meters lengde for Ø355 fundament (3 stk.)
- Stålmaster type H1-H6 8,5 meter lengde (1 stk.)
- Stålmaster type H1-H6 9,5 meters lengde (3 stk.)
- Stålmaster type H1-H6 8,0 meters lengde for Ø355 fundament (1 stk.)
- Stålmaster type H1-H6 9,5 meters lengde for Ø355 fundament (1 stk.)
- Åk, type 12-2 lengde 18.0 meter (2 stk.)

Lavspenning

- Styring og overvåking lavspenningsanlegg SRO 3 Lurhaugen. (1stk.)