

DOVREBANEN, (HAMAR) – FÅBERG, LILLEHAMMER STASJON

OVERVANNSNOTAT

			BEZC Bengt Zsenn-Clausen	MIGD Mari Grimstad	TENE
02E	Revisjon etter kommentarer fra Bane NOR	02.09.2026	BEZC	MIGD	TENE
01E	Revisjon etter kommentarer fra Bane NOR	24.03.2026	BEZC	MIGD	TENE
00E	Beskrivelse	16.01.2026	BEZC	MIGD	TENE
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av
Dovrebanen, (Hamar) – Fåberg, Lillehammer stasjon Overvannsnotat		Ant. sider	Fritekst 1d		
		12	Fritekst 2d		
			Fritekst 3d		
			Produsent	COWI	
		Prod. dok. nr.			
		Erstatning for			
		Erstattet av			
Prosjekt: 60032967 Parsell: 00		Dokument nr. POM-00-A-07629			Rev. 02E
BANE NOR		Dokument nr.			Rev.

1	INNLEDNING.....	3
1.1	BAKGRUNN.....	3
1.2	OM PROSJEKTET	4
1.3	PROSJEKTOMFANG HOVEDPROSJEKT.....	4
2	TILTAKSOMRÅDET	5
3	OVERVANNSVURDERINGER	6
3.1	EKSISTERENDE KUNNSKAP	6
3.2	FAGLIGE FORUTSETNINGER.....	6
4	DAGENS SITUASJON	7
4.1	MODELLERING AV OVERVANN, AVRENNING OG OPPSAMLING AV VANN	8
4.2	OVERVANNSBEREGNINGER	9
5	FREMTIDIG SITUASJON.....	10
6	KONKLUSJON	12

1 INNLEDNING

Dette OV-notatet beskriver overvannssituasjonen i prosjektet nytt lavspenningsanlegg på Lillehammer stasjon og tilhørende arbeider. Bane NOR Drift og Vedlikehold har engasjert COWI som rådgiver for oppdraget.

Dette notatet skal vurdere overvannssituasjonen før og etter tiltaket for å sikre at tiltaket ikke medfører endringer som kan forårsake ulemper eller skade for Bane NOR eller omkringliggende områder.

1.1 Bakgrunn

Lillehammer stasjon ligger i Lillehammer kommune. Den tilhører strekning Dovrebanen og ble åpnet i 1894 da strekning Hamar - Tretten ble tatt i bruk.



Figur 1 Oversikt over Lillehammer stasjon og Lurhaugen. Tiltaksområdet er vist med rød polygon.

1.2 Om prosjektet

Lillehammer stasjon har i dag et lavspenningsanlegg uten reservekapasitet, noe som gjør det nødvendig med økt effekt i forbindelse med oppgraderingen av sporvekselvarmeanlegget.

En del av sporvekselvarmeanlegget er utdatert og må skiftes ut for å sikre driftssikkerhet og effektivitet. I tillegg har belyningsanlegget på Lillehammer stasjon nå nådd slutten av sin levetid og krever fornyelse.

På bakgrunn av disse forholdene er det behov for en omfattende oppgradering av lavspenningsanleggene ved Lillehammer stasjon.


1.3 Prosjektomfang hovedprosjekt

Hovedarbeidene i prosjektet består av:

- Nytt lavspenningsanlegg
- Nytt teknisk hus på Lurhaugen med ny hovedfordeling samt underfordeling
- Nytt tilbygg til eksisterende rehus på Lillehammer stasjon med ny hovedfordeling
- Bytte til en større sporveksel 2
- Tilpasninger av signalanlegg og KL som følge av bytte sporveksel 2
- Nytt belyningsanlegg på plattformer
- Kameraovervåkning
- Anleggsgjennomføring med minimal påvirkning av togtrafikk

2 TILTAKSOMRÅDET

Føringsveiene skal byttes langs hele sporet. I tillegg vil det bli terrenginngrep for etablering av et teknisk hus ved Lurhaugen, og et tilbygg til eksisterende teknisk hus på vestsiden av sporet ved Lillehammer stasjon, og ifm. riving av spor 6, 7 og 8 på Lurhaugen.



Figur 2: Områdene hvor det skal graves for føringsveier er vist i gult, og spor som skal rives er vist med rød, stiplede linje. Sporvekslere som skal rives er vist med sorte punkter.

3 OVERVANNSVURDERINGER

3.1 Eksisterende kunnskap

For overvann er det tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon og kunnskap i offentlige databaser. Det er brukt datakilder som kart, ortofoto, overordna planer og føringer, kommunale planer og temaplaner. Informasjon fra andre kartløsninger og bildetjenester er også benyttet som informasjonskilder.

Liste over kilder som er benyttet:

- NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, 2025)
- Miljødirektoratets Naturbase kart (Miljødirektoratet, 2024)
- VA-norm.no
- VA-blad.no
- Met.no
- NGU.no
- Kartverket.no

3.2 Faglige forutsetninger

Det legges til grunn et gjentakintervall lik 20-års regn for normalnedbør, og en konsentrasjonstid på 10 minutter for arealet nord for elven Mesna, og 15 minutter for arealet syd for Mesna. For alle nedbørsberegninger som gjelder ny situasjon er det lagt på en klimafaktor på 50% ($k=1,5$) da dette er et område som ligger innenfor tett bebyggelse og leder vann til en elv som ligger innenfor en aktsomhetssone for flom.

For flom er et 200-års regn lagt til grunn. Dette er i henhold til TEK, og generelt akseptert som en dimensjonerende flomhendelse.

4 DAGENS SITUASJON

Tiltaksområdet består i all hovedsak av tette flater. Elven Mesna krysser under jernbanesporet. Det er noe vegetasjon rundt elven.


Hele det aktuelle området består av morenemasser med stedvis stor mektighet. Infiltrasjonsevnen i morene varierer betydelig, men den har oftest en lav til svært lav infiltrasjonskapasitet på grunn av materialets usorterte blanding av kornstørrelser, fra leire til store steiner. Prosjektet kan derfor ikke ligge til grunn at grøntområder vil kunne bidra med infiltrasjon.

Elven Mesna er definert som aktsomhetsområde for flom, og det er registrert en vannstigning på 7,34 meter i det området der sporet krysser elven.

Arealene både nord og syd for Mesna er på ca. 1,6 ha.




Figur 3: Løsmassekart, NGU.no



Figur 4: Aksomhetskart flom, NVE.no

4.1 Modellering av overvann, avrenning og oppsamling av vann

Innenfor både det nordlige, og spesielt det sydlige arealene er det lavbrekk som fylles med vann ved nedbør.



Figur 5: Modellering av nedbør og avrenning (syd til venstre, nord til høyre) Scalgo.

5 FREMTIDIG SITUASJON

Det nordlige arealet har en størrelse på ca. 1,6 ha.

Arealene vil også etter ferdig tiltak i all hovedsak bestå av tette flater, og avrenningskoeffisient settes til 0,9.

Dette gir en avrenning fra arealet ved normalregn (gjentakintervall 20 år, konsentrasjonstid 10 minutter) på 310 l/s, og 480 l/s ved en flomhendelse (200år)

Før-verdier merket med oransje i beregningsarket under:

Lillehammer statsjon Nord									
Avrenningskoeffisienter:		C	Areal før (ha)	Areal Etter (ha)	Avrenningslengde	200			
Tette flater	0,9		1,6	1,6	Høyde topp (moh)	178	Høydeforskjell (m)		
Grøntområder	0,4				Høyde bunn (moh)	176	2		
Semipermeable flater	0,5				Fall i promille	10			
Annet	føres mot veg	0,2			Beregnet Konsentrasjonstid:				
					6,76 min				
Tot. Areal (ha):			1,6	1,6	Konsentrasjonstid (min)		10		
					Gjentaksintervall (år)		20		
Midlere avrenningskoeffisient:			Nedbørsintensitet (l/s*ha):			Nedbørsintensitet mm):			
		Før	Etter	Fra IVF-kurve			Fra IVF-kurve		
C =	0,90	0,90		I =	143,5		I =	8,6	
Klimafaktor:			Vannmengde (Q = C*I*A*Kf):						
		Før	Etter	Før			Etter		
Kf =	1	1,5		Q (l/s) =	206,6	310,0			
				Differanse:	103,3				
				200-års nedbør	320,5	480,8			
					160,3				

Figur 8: Beregninger av nedbørsbelastning for arealer nord for Mesna etter ferdig tiltak.

For de nordlige arealene vil det måtte håndteres en forventet økning i overvann på ca. 103 l/s. Dette medfører et krav til at det fordrøyes totalt ca. 63 m³ med overvann før dette slippes videre til den samme resipient som tar imot overvannet i dag.

Lillehammer statsjon Nord									
							Sett inn		
Varighet (tr)	Intensitet	Q max-inn	ΔQ	V-fordrøyning		Forutsetninger	Verdi		
min	l/s*ha	l/sek	m3	m3		Avløpsfelt størrelse (ha)	1,6	ha	
5	323,85	310,896	104,26	62,55		Avrenningskoeff (φ)	0,90	-	
10	215,25	206,64	0,00	0,00		Konsentrasjonstid (tk)	10	min	
15	165,75	159,12	-47,52	-28,51		Gjentaksintervall (år)	20	år	
20	134,1	128,736	-77,90	-46,74		Q-max-ut	206,64	l/s	
30	99,3	95,328	-111,31	-66,79					
45	81,75	78,48	-128,16	-76,90					
60	63,45	60,912	-145,73	-87,44		Klimafaktor	1,5		
90	44,85	43,056	-163,58	-98,15					
120	36	34,56	-172,08	-103,25		Nødvendig fordrøyning	62,6		
180	28,95	27,792	-178,85	-107,31					
360	21,45	20,592	-186,05	-111,63					
720	13,5	12,96	-193,68	-116,21					

Figur 9: Fordrøyningsberegning for arealer nord for Mesna.

Bakgrunn for de økte mengdene er klimafaktor og oppdaterte nedbørsdata.

Det sydlige arealet har en størrelse på ca. 1,6 ha.

Arealene vil også etter ferdig tiltak i all hovedsak bestå av tette flater, og avrenningskoeffisient settes til 0,9.

Dette gir en avrenning fra arealet ved normalregn (gjentakintervall 20 år, konsentrasjonstid 15 minutter) på 239 l/s, og 350 l/s ved en flomhendelse (200år)

Før-verdier merket med grønt i beregningsarket under:

Lillehammer statsjon Syd									
Avrenningskoeffisienter:		C	Areal før (ha)		Areal Etter (ha)		Avrenningslengde		400
Tette flater		0,9	1,6		1,6		Høyde topp (moh)		179
Grøntområder		0,4					Høydeforskjell (m)		2
Semipermeable flater		0,5					Høyde bunn (moh)		177
Annet føres mot veg		0,2					Fall i promille		5
Tot. Areal (ha):			1,6		1,6		Beregnet Konsentrasjonstid: 15,00 min		
							Konsentrasjonstid (min)		15
							Gjentaksintervall (år)		20
Midlere avrenningskoeffisient:			Nedbørsintensitet (l/s*ha):				Nedbørsintensitet mm:		
Før Etter			Fra IVF-kurve				Fra IVF-kurve		
C = 0,90 0,90			I = 110,5				I = 9,9		
Klimafaktor:			Vannmengde (Q = C*I*A*Kf):						
Før Etter			Før Etter						
Kf = 1 1,5			Q (l/s) = 159,1 238,7						
			Differanse: 79,6						
			200-års nedbør 233,0 349,5						
			116,5						

Figur 10: Beregninger av nedbørsbelastning for arealer nord for Mesna etter ferdig tiltak.

For de sydlige arealene vil det måtte håndteres en forventet økning i overvann på ca. 80 l/s. Dette medfører et krav til at det fordrøyes totalt ca. 137 m³ med overvann før dette slippes videre til den samme resipient som tar imot overvannet i dag.

Lillehammer statsjon Syd

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Figur 11: Fordrøyningsberegning for arealer syd for Mesna.

Bakgrunn for de økte mengdene er klimafaktor og oppdaterte nedbørsdata.

Bakgrunnen for at arealene har forskjellige verdier selv om de har samme størrelse og arealbeskaffenhet skyldes regnets konsentrasjonstid i minutter.

6 KONKLUSJON

Tiltaket medfører ingen endringer i avrenningskoeffisient da arealenes beskaffenhet vil falle under samme kategori, tette flater.

Overvann som treffer arealene som ligger innenfor tiltaksområdet ledes til samme resipient som før.

Flom skal ikke håndteres eller fordrøyes, men tiltak på eiendommen må tilpasses til konsekvensene ved en flom slik at risiko reduseres så langt det er mulig. En 200-års flom ligger innenfor krav i TEK, så tiltaket skal allerede ha lagt dette til grunn.