Vennesla Kommune

Høydebasseng Støleheia – Totalentreprise 3

C.2 Teknisk beskrivelse

Oppdragsnr.: 52505035 Dokumentnr.: TEK-060 Revisjon: F02 Dato: 2026-06-17



Norconsult

Norconsult

Oppdragsgiver:	Vennesla Kommune
Oppdragsgivers kontaktperson:	Arne Vatne
Rådgiver:	Norconsult Norge AS
Oppdragsleder:	Lars Vassbotn Aamodt
Fagansvarlig:	Kjell Arne Larsen
Andre nøkkelpersoner:	Joackim Andreas Lidstrøm

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent
F02	2026.06.17	For anskaffelse	KjeLar	JoaLid	LarAam

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Sammendrag

Bakgrunn og prosjektomfang:

Bulk Infrastructure utvikler et omfattende datasenteranlegg ved N01 Datasentercampus på Støleheia i Vennesla kommune. Prosjektet er en del av en større satsing på etablering av energieffektive datasentre basert på fornybar kraft, og representerer et av de største datasenterprosjektene i Norge.

Som del av den samlede infrastrukturen etableres også nødvendige VA-anlegg, herunder vannforsyning, spillvann og overvannssystemer. Dette inkluderer fremføring av ledningsanlegg og tilhørende tekniske installasjoner mellom eksisterende infrastruktur og datasentercampus på Støleheia.

Entreprisestruktur:

Prosjektet gjennomføres med en delt kontraktsstrategi, der de bygningstekniske og maskintekniske anleggene er skilt ut fra de generelle anleggsarbeidene. Entreprisene er inndelt som følger:

- Hovedentreprise (E1 og E2) (Anlegg): Omfatter grunnarbeider, rørtrasé og opparbeidelse av veier og plasser samt traseer for boring.
- Totalentreprise 3 (TE3): Opparbeidelse av høydebasseng.
- Totalentreprise 4 (TE4): Leveranse og montering av trykkøkere.
- Totalentreprise 5 (TE5): Leveranse av prefabrikkert avløpspumpestasjon.

For å sikre en helhetlig prosjektgjennomføring, forbeholder byggherren seg retten til å tiltransportere totalentreprisekontraktene (TE3, TE4 og TE5) til hovedentreprenøren.

Om Totalentreprise 3 (TE3) – Opparbeidelse av høydebasseng:

Dette dokumentet angir de tekniske minimumskravene for leveransen i TE3, som omfatter opparbeidelse av høydebasseng på Støleheia. Arbeidene skal gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.

Entreprisen omfatter alle arbeider og leveranser som er nødvendige for å overlevere et komplett, funksjonsdyktig og ferdig igangkjørt anlegg.

Totalentreprenøren har det fulle prosjekteringsansvaret, og skal sikre at anlegget prosjekteres og utføres i strengt samsvar med dette dokumentet, tilhørende tegninger og gjeldende VA tekniske normer.

Arbeidsomfang, koordinering og grensesnitt

Vennesla kommune skal bygge ett nytt høydebasseng på 1500 m3 på Støleheia. Høydebassenget skal leveres med eget trappehus. Trappehuset/ trappetårnet skal i fremtiden kunne fungere som et felles trappetårn med mulighet for tilknytting til ett fremtidig basseng 2. Dette skal hensyntas og tilrettelegges i denne entreprisen. Totalentreprenør skal dokumentere hvordan denne utvidelsen skal gjøres uten å stanse drift av basseng 1 i fremtiden,

Entreprisen omfatter alle arbeider og leveranser som er nødvendige for å overlevere et komplett, funksjonsdyktig og ferdig igangkjørt anlegg.

Grensesnitt for totalentreprenørens arbeid settes til utvendig flens inn/ut av ventilkammer og flens over dekke i basseng(er).

Utførelse av ledningsanlegg frem til ventilkammer med undersprenging for ventilkammer, samt grovplanering av bassengtomt og ledningsanlegg mellom basseng og ventilkammer er utført i annen entreprise.

Totalentreprenøren overtar utsprengt, utlastet, oppfylt og grovplanert tomt. Denne skal utføre alt grunnarbeid fra grovplanert tomt og fram til ferdig anlegg.

Komplett innvendig tavle med inntak, PLS inklusive komplett programmering av automatikk/driftskontroll samt tilhørende utstyr skal leveres av Vennesla kommunes systemleverandør også i annen entreprise.

Tilbyder må påregne tid for avklaringer og koordinering mot graveentreprenør og leverandør av automasjon.

Innhold

C.2 Teknisk beskrivelse **5**
C.2.1 Dimensjonering 5
C.2.2 Omfang av leveranse 5
C.2.3 Tekniske kravspesifikasjoner for leveransen 7
C.2.3.1 Generelle krav 7
C.2.3.2 Høydebasseng 8
C.2.3.3 Trappetårn 9
C.2.3.4 Ventilkammer/overbygg 10
C.2.3.5 VVS 12
C.2.3.6 Pumper og elektromotorer 13
C.2.3.7 Rør, røropplegg, ventiler og armatur 15
C.2.3.8 Måleutstyr 20
C.2.3.9 Elektro/Automasjon 22
C.2.3.10 Ferdigstilling og dokumentasjon 25
Vedlegg **28**

C.2 Teknisk beskrivelse

C.2.1 Dimensjonering

Pumpekapasiteter

Brannpumper:

Det skal leveres to like pumper. Brannpumpene skal kunne levere min. 50 l/s med ca. 4 BAR trykk i tappepunkt.

Utfra dette settes dimensjonerende ytelse pr. pumpe til min.: 50,0 l/s → 45 mVs.

Trykkøkningspumper for vannforsyning:

Det skal leveres 2 like pumper, som skal levere min. 10 l/s pr. pumpe. Pumpene skal være egnet for frekvensregulering og skal kunne forsyne ned mot null forbruk.

Kurver for pumpeytelser ved redusert frekvens, 30-50 Hz, skal vedlegges tilbudet. Begrensninger ned mot 0 l/s oppgis.

Utfra dette settes dimensjonerende ytelse for en pumpe i drift til:

Ca.: 10,0 l/s → 34 mVs

NB !

Ledningsnett, dimensjoner og traseer, internt på industriområdet er på nåværende tidspunkt ikke planlagt og dimensjonert og oppgitte kapasiteter er av denne grunn antatte verdier.

Pumpekapasiteter og nødvendig løftehøyde er beregnet med bakgrunn i uttak av henholdsvis 50 og 10 l/s fra antatt ugunstigste kum plassert på kote 274,5 og et resttrykk på min. 4 BAR. Ledningslengde og dimensjon er antatt å være en 250mm PE100 SDR11 og lengde 1500m.

Totalentreprenør skal kontrollere og verifisere disse tallene før bestilling av pumper.

C.2.2 Omfang av leveranse

Det skal leveres og monteres et komplett ferdig testet og igangkjørt høydebasseng med eget frittstående ventilkammer for forsyningsvann.

Totalentreprenøren overtar utsprengt, utlastet, oppfylt og grovplanert tomt. Denne skal utføre alt grunnarbeid fra grovplanert tomt og fram til ferdig anlegg.

Totalentreprenøren skal ha medtatt i sitt tilbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere de foreskrevne arbeidene komplett.

Tilbudet skal gjelde komplett leveranse i en totalentreprise.

Totalentreprenøren innehar det fulle prosjekteringsansvaret og skal engasjere nødvendig fagkyndig bistand, herunder brannrådgiver (RIBr), for å sikre at bygget utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (TEK17).

Prinsippskisser, rør- og instrumenteringsdiagrammer (P&ID) og funksjonsbeskrivelser som ligger i konkurransegrunnlaget er å anse som veiledende og prinsipielle rammer for anleggets funksjon, og fritar ikke totalentreprenøren for uavhengig kontroll, dimensjonering og systemintegrasjon.

Som en integrert del av prosjekterings- og dokumentasjonsansvaret skal totalentreprenøren:

- Utarbeide komplett tegningsgrunnlag: Produsere alle nødvendige arbeidstegninger, herunder byggetekniske tegninger, detaljerte maskin- og rørarrangementer, endelige P&ID-diagrammer, utstyrsplasseringer, samt elektrotekniske underlag (kabellister, rekkeklemmetabeller, utstyrslister m.m.) som kreves for sikker utførelse og tverrfaglig koordinering.

- Oppdatere og detaljere funksjonsbeskrivelsen: Overtas den prinsipielle funksjonsbeskrivelsen fra konkurransegrunnlaget og bearbeide denne til en endelig, detaljert funksjonsbeskrivelse. Teksten skal tilpasses det spesifikke, valgte maskin- og prosessutstyret (pumper, ventiler, instrumenter) og det faktiske reguleringstekniske oppsettet.

- Samhandle med kommunens systemleverandør: Detaljeringen av funksjonsbeskrivelsen skal utføres i tett samarbeid og koordinering med Vennesla kommunes valgte systemleverandør for automasjon og driftskontroll. Den oppdaterte funksjonsbeskrivelsen skal være så entydig og komplett at den kan legges direkte til grunn for PLS-programmering, I/O-mapping og datakommunikasjon.

Komplett tegningsgrunnlag og revidert funksjonsbeskrivelse skal oversendes byggherren for gjennomsyn og skriftlig godkjenning i god tid før fysiske arbeider igangsettes, og før systemleverandøren påbegynner programmeringsarbeidet.

Byggherrens eller rådgivers eventuelle godkjenning av tegninger, beregninger eller funksjonsbeskrivelser fritar ikke totalentreprenøren for det kontraktsrettslige ansvaret for at anlegget som helhet oppnår de gitte ytelseskrav og fungerer hydraulisk og automasjonsmessig stabilt.

I arbeidene inngår blant annet (listen er ikke utfyllende):

- Ansvar for framdriftsplan/byggetid for prosjektet.
- Ansvar for detaljprosjektering, planlegging og kvalitetssikring av komplett anlegg med tilkoblinger.
- Innhenting av nødvendige godkjenninger, samt kontakt mot aktuelle myndigheter. Byggesak håndteres av kommunens rådgiver. Øvrig søknadsarbeid utføres av totalentreprenør.
- Komplett leveranse og montasje av høydebasseng med netto utnyttbart vannvolum på totalt 1500 m3. Bassenget skal ha integrert trappehus som skal kunne fungere som et felles trappetårn med mulighet for tilknytting til ett fremtidig basseng 2.
- Ventilkammeret skal klargjøres med gjennomføringer i vegg ventilkammer for tilkobling av fremtidig høydebasseng på 1500m3.
- Komplett leveranse og montasje av frittstående ventilkammer med eget rom for reservestrøm.
- Bygningsmessige arbeider i betong, tre, stål, malerarbeider, etc ifm. basseng, trappehus og ventilkammer
- Komplette rør og VA-tekniske installasjoner i ventilkammer og basseng, inkl. brann og forsyningspumper.
- Avretting og støp av bunnplate under basseng og trappehus.
- Komplette VVS-arbeider.
- Elektrotekniske arbeider eksklusiv styring/automatikk som leveres av kommunens sytemleverandør i egen entreprise
- FDV/opplæring/igangkjøring.

Det henvises for øvrig til det komplette konkurransegrunnlaget.

C.2.3 Tekniske kravspesifikasjoner for leveransen

Omfang av leveransen er som beskrevet i pkt. C.2.3 ovenfor. Det er nedenfor gitt en nærmere teknisk beskrivelse/krav til utførelse av de enkelte anleggsdelene.

C.2.3.1 Generelle krav

For prosjektering, utføring og drift av høydebassengene med tilhørende utstyr legges Norsk Vann rapport 181/2011 «Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng», VA-miljøblad nr. 122 «Planlegging, dimensjonering og drift av drikkevannsbasseng» og Vannstandard for Vennesla kommune til grunn.

Byggene skal dimensjoneres for laster i henhold til gjeldende norske konstruksjonsstandarder samt gjeldende materialstandarder. I tillegg skal Byggeforskrifter samt Arbeidstilsynets forskrifter legges til grunn.

Materialer og innvendige bassengflater skal ha en materialsammensetning som er slik at overflaten i minimal grad tæres eller korroderes av vannet.

Overflatematerialer skal heller ikke avgi helseskadelige stoffer i målbare konsentrasjoner. Innvendige bassengflater skal være glatte og ha en jevn overflate som er lett å rengjøre. Overflate skal være dokumentert godkjent for drikkevannsformål. Overflatematerialet skal leveres i en lys farge for å lette kontroll ved renhold.

Oppbyggingen av anlegget skal ta hensyn til fuktighet og temperatur som anlegget skal operere under. Materialer skal ha glatt overflate og være enkle å rengjøre. Det forutsettes spyling av gulv for rengjøring, og det må derfor være gulvsluk og godt fall på alle gulv/bunnplater.

Valg av fundamentering må tilpasses de stedlige forhold. Grunnmur og golv skal frostsikres slik at de ikke kan utsettes for teleløfting. Ved direkte fundamentering på såler skal også frostsikker fundamentering utføres.

Det må tas spesielle hensyn ved detaljering av byggets dampsperre da det vil være relativt høy luftfuktighet i bygget.

Alle betongarbeider utføres i henhold til NS-EN 13670+NA.

<u>Toleranseklasser.</u>

- Toleranseklasser skal oppfylles i henhold til NS 3420-0.
- Generelt skal målsatte dimensjoner og avstander ligge innenfor et krav om sammensatt byggeplassavvik på ± 15 mm dersom ikke annet er oppgitt.

<u>Pålitelighetsklasse og kontroll.</u>

- Pålitelighetsklasse: NS EN 1990, Pålitelighetsklasse 2.

<u>Belastninger/ Lastforutsetninger.</u>

- For fastlegging av dimensjonerende laster skal NS EN 1991 inkl. NA

<u>Særkrav vanntette betongkonstruksjoner.</u>

- Som vanntette betongkonstruksjoner er definert bunnplate, støpt senterpotte ol. I vanntette konstruksjoner skal det benyttes armeringsstoler av betong. Event. formstag skal være godkjent for

bruk i vanntette konstruksjoner. I alle støpeskjøter skal det monteres tettebånd og eventuelt injiseringsslanger.

Krav til vanntett betong:

- Fasthetsklasse: B35
- Kloridklasse: Cl 0,20
- Bestandighetsklasse: M45
- Utførelsesklasse: KLASSE 3

For annen betong benyttes

- Fasthetsklasse: B35
- Kloridklasse: Cl 0,40
- Bestandighetsklasse: M45
- Utførelsesklasse: KLASSE 2

All armering utføres med stålkvalitet B500NC

C.2.3.2 Høydebasseng

Generelt

Det skal leveres et høydebasseng med trappetårn. Basseng skal ha diameter ca. 20,0m med nyttbart vannvolum på minimum 1500 m^3 målt fra 20 cm. over gulv til overløpsnivå.

Bassengets plassering fremgår av tegninger i tilbudsgrunnlaget.

Bassenget skal plasseres frittstående på utsprengt tomt, på stedstøpt avrettet fundament og det skal ikke fylles masser inntil bassenget.

Høydebassenget skal være av anerkjent type i GUP eller betong og med referanser fra bruk i Norge.

Vannspeil ved vanlig drift skal ligge mellom ca. kote +290.20 og 295, nivå på innvendig topp bunnplate i bassenget er prosjektert på kote 290. Utløp fra senterpotte settes til kote 290.20, dvs. ca. 20cm over bunn for å hindre slam og bunnstoffer å bli dratt med.

Rørføringer og dimensjoner fremgår av tegninger. Overløpsrør og innløpsrør over dekke monteres i syrefast stål. Alle gjennomføringer i bunnplate og støpt senterpotte skal forankres med murkrage eller tilsvarende.

Det skal være en egen senterpotte for utløpsrør fra basseng og tømming av basseng og det skal være et overløp som sikrer bassenget mot å bli overfylt, overløp må være dimensjonert for minimum 50 l/s.

Overløpsrør plasseres i umiddelbar nærhet til leider for atkomst.

Innløp til bassengene skal være dykket og plasseres 1,0 m over bunnplate, ved yttervegg. Vannstrøm skal orienteres langs vegg og følge «klokkeretning». På enden av innløpsrøret monteres en konsentrisk dimensjonsreduksjon for å øke hastigheten og sirkulasjonen inn i bassenget.

Overflater

Bassengene skal være overflatebehandlet innvendig med epoxy eller annet glatt overflatebelegg. Betongplate skal plastres med glassfiber før påføring av overflatebelegg.

Ferdig overflate skal fremstå som fri for skjøter og være hvit, glatt og homogen flate.

Tak

Bassengene skal være overbygd med tett isolert tak av prefabrikkerte elementer tilpasset høydebassenget. Det skal være et system (takrenner eller lignende) for kontrollert drenering av takvann til grunnen. Totalentreprenør angir løsning.

Vegger

Sideveggene til bassengene skal kles med naturfarget royalimpregnert tømmermannskledning (19x148 mm).

Fargevalg og utforming av kledning skal avklares med byggherre.

Sideveggene og tak i bassengene skal også være isolerte med minimum 10 cm isolasjon (steinull, EPS eller tilsvarende) for å sikre stabil temperatur på vann i bassengene og at det holdes frostfritt. Isolasjon skal være beskyttet fra panel og til 20 cm under terreng med armert puss eller egnet plate.

Bunnplate

Bassenget plasseres med topp bunnplate på ca. kote 290. Basseng plasseres på allerede etablert sprengtsteinsfylling med ferdig planert sprengsteinsoverflate. Tomten er forutsatt utsprengt med nødvendig underboring.

Bassenger og trappetårn skal stå på stedbygget vanntett bunnplate, min 250 mm betong B35, M45, over min. 50 mm magerbetong B15, over 200 mm komprimert pukk under bunnplate/fundament.

Totalentreprenør er ansvarlig for prosjektering og bygging av fundament til basseng og trappetårn.

Det forutsettes fall på bassenggolv mot senterpotte. Fundament må tilpasses det. Fundament må dimensjoneres for gjeldende grunnforhold og belastning fra fulle tanker. Skadelige setninger skal ikke oppstå.

Frostsikring må velges utifra grunnforhold og lokalt klima. Det skal etableres markisolasjon utvendig basseng med ekstrudert polystyren (XPS) tilpasset konstruksjon og frostmengde på byggestedet.

Utførelse av fundamenter må koordineres med rørinstallasjoner.

Undergrunnen skal hvor det er nødvendig dreneres med egen drensledning.

C.2.3.3 Trappetårn

Det skal etableres tett trappetårn for atkomst til topp av bassengene og inspeksjonsluke for å beskytte driftspersonell mot uvær og for å unngå at uvedkommende klatrer opp på tak. Trappehuset/ trappetårnet skal i fremtiden kunne fungere som et felles trappetårn med mulighet for tilknytting til ett fremtidig basseng 2.

Bunnplate, tak, vegger og gulv utføres som beskrevet under kapitel høydebasseng. Isolasjon i vegger skal være min 10 cm mineralull, for tak min 15 cm.

Øvre nivå i trappetårnet skal utformes med tanke på god adkomst fra trapp til luke og pollenfilter og dekke hele trappetårnet.

Vindeltrapp fra golv i inngang trappetårn til dekke takbygg utføres i varmforsinket stål, og skal ha diameter min. 1,8 m.

Det skal være innvendig atkomst til bunn av bassengene i form av fastmontert leider med ryggbøyle via inspeksjonsluke i topp. Innvendig leider skal være godkjent for bruk i drikkevann. Det skal være mulig å

bringe med utstyr for inspeksjon og vedlikehold ned leider. Selve inspeksjonsluken til bassengene må være lufttett. Inspeksjonsluken må kunne låses.

Det skal i tillegg etableres rømningsvei ut i siden av bassenget og inn i trappetårn. Vanntette luke monteres i nivå 500-1000 mm over bunnplate. Rømningsvei skal minimum ha en diameter på Ø900 mm.

Inn og utlufting fra bassengene skal kun skje via pollenfilter og være innebygd i trappetårn. Pollenfilter skal være dimensjonert for tilstrekkelig pusting ved maksimal vannføring på 50 l/s. Luftfilter skal være av filterklasse H13 og utformes slik at kondensvann ikke kan renne tilbake i basseng. Filterhus skal ha vakuumventil som åpner hvis filter tettes. Filter må ha god kapasitet til å hindre over-/undertrykk i bassenget. Det skal leveres 1stk. ekstra filter.

Trappetårn leveres med isolert To fløy aluminiums dør i type sikkerhetsdør klasse RC3, EN1627. Leveres med låssylinder tilpasset kommunens sitt standard nøkkelsystem.

Ytterdør skal være min. 2100 x 1500 mm i lysåpning. Låsesystemet i ytterdøren skal være av fabrikat Trio Ving 5219 sylinderlås.

Dør leveres med Initiator for innbruddsregistrering/dør lukket og låst, skal inkludere ca. 2 meter kabel for tilkobling. Låssystemet skal godkjennes av Vennesla kommune før bestilling.

C.2.3.4 Ventilkammer/overbygg

Ventilkammer utføres i frittliggende bygg på ett plan, med nedsenket gulv, repos ved inngang med trapp ned til rørarrangement. Trapper og repos leveres med gelender. Det skal i tillegg etableres eget rom for reservestrøm som vist på tegninger.

Rom for nødstrømsaggregat skal bygges i hht. gjeldene forskrifter for denne type rom. Brannkrav og brannskille skal ivaretas. Rom for reservestrøm utføres som et væsketett kar. Det etableres en væsketett sokkel/oppkant mot vegger og ved dørterskel. Det skal ikke være sluk eller rørgjennomføringer i gulvflaten i rom for reservestrøm.

Vedlagte tegning RIVA-B-60-01 viser foreslått løsning i plan- og snitt. Totalentreprenør tilpasser og optimaliserer viste løsninger.

Det skal etableres slukrenne langs vegg. Avløp føres til grube med sluk til egen ledning til etablert utvendig bunnledning. Drensledninger som vist rundt bygg tilkobles utvendig husdrenskum.

Entreprenør beskriver tilbudt utførelse. I etterfølgende tekst er gitt noen krav som minimum må tilfredsstilles.

<u>Gulv/bunnplate:</u>

Bunnplaten skal etableres på ferdig komprimert og avrettet bærelag av pukk/kult (f.eks. fraksjon 8–16 mm eller 16–32 mm). Det skal sikres at underlaget er stabilt og fritt for setningsfarlige masser. Ved behov skal det legges fiberduk klasse 2 eller høyere mellom stedegne masser og bærelaget. Prinsipp for oppbygging av komplett gulv på grunn er vist på vedlagte tegninger.

Fundament og bunnplate isoleres i hht. lokale forhold. 0,2 mm diffusjonstett folie legges mellom isolasjonen og betongplaten for å hindre fuktvandring fra grunnen og opp i gulvet.

Ved utførelse er det viktig at skjøter i isolasjonslagene forskyves (omlegg) for å unngå gjennomgående sprekker, og at diffusjonssperren tapes/tettes forskriftsmessig i alle overganger og gjennomføringer.

Bunnplaten støpes i armert betong, minimumskvalitet B35 M45 (eksponeringsklasse XC2). Tykkelse utføres i samsvar med vedlagte tegning. Platen skal støpes med et ensidig fall på minimum 1:60 mot drensrenne etablert ved veg. Fall på drensrenne skal være min. 1:200 mot rustfritt sluk. Sluket skal være av god industrikvalitet. Gulv i reservestrøms rom støpes uten fall.

Ferdig støpt gulv skal stålglattes. Overflaten skal stålglattes mekanisk til den er porefri og har en jevn, slett finish. Den stålglattede overflaten gis en lett børstepuss (kosting) før betongen herder fullstendig. Strukturen skal være fin nok til å ikke vanskeliggjøre renhold, men grov nok til å bryte vannfilmen og gi tilstrekkelig friksjon ved vått gulv.

Umiddelbart etter ferdigstilt overflatebehandling skal gulvet behandles med en kombinert **s**tøvbinder og herdemembran. Det skal benyttes et silikatbasert middel (f.eks. vannglass eller tilsvarende) som trenger inn i betongens porestruktur

Vegger:

Vegger i ventilkammer av betong helsparkles og påføres 2 strøk maling. Sparkel og maling skal være tilpasset bruk i våtrom og skal tåle direkte spyling. Utvendig isolasjon som vist på prinsipptegninger.

Isolasjon skal være beskyttet fra panel og til 20 cm under jordband med armert puss eller egnet plate.

Vegger av bindingsverk skal isoleres med min 150 mm mineralull, kles med luftet kledning utvendig, og Elitex våtromsplater eller tilsvarende innvendig. Det skal benyttes 0,2 mm aldringsbestandig dampsperre. Vegger etableres på betongsokkel.

Utvendig kledning skal være av type dobbelfalset liggende panel. Panel, lekter ol. skal være av type Royalimpregnert.

Dør(er):

Det skal leveres isolert tofløyet aluminiums dør (15Mx21M), type sikkerhetsdør klasse RC3, EN1627. Utførelse skal være i aluminium, ferdig lakkert i RAL-farge som avklares med kommunen. Den skal være typegodkjent med låskasse tilpasset kommunens standard låssystem.

Dør leveres med Initiator for innbruddsregistrering/dør lukket og låst, skal inkludere ca. 2 meter kabel for tilkobling. Låssystemet skal godkjennes av Vennesla kommune før bestilling.

Tak:

Det skal etableres takbjelker/takstoler med opplegg på yttervegg, isolert med 200 mm mineralull og kledd med sementtakstein, takbord kledning med papptekking, eller tilsvarende.

Innvendig kles himlingen med lakkert skyggepanel alternativt med våtromsplater. Det skal benyttes 0,2 mm aldringsbestandig dampsperre.

Utvendig etableres takrenner og nedløp av plastisolbelagt varmforsinket stål, som knyttes til avløpssystem, og føres til terreng. Det etableres takrenner på begge sider av bygget.

Lekter, sløyfer ol. skal være av type Royalimpregnert.

Over utstyr som må kunne løftes ut skal takbjelker/takstoler være dimensjonert for feste av bjelker påmontert traversvogn.

Løfteanordning

I taket i ventilkammer skal bjelker med traversvogn monteres med avslutning i døråpning på mesanindekke. Det skal det monteres varmgalvanisert kranbanebjelker for opphenging av traversvogn. Traversvogn med løpekatt medtas. Kommunen har egne elektrotaljer som tas med til anlegget ved behov.

Løfteutstyret skal som et minimum dimensjoneres for en vekt tilsvarende 1.25* pumpevekt, min. 1000 kg.

Løftearrangementet skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter, her nevnes bl.a. forskrift om maskiner og forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Sertifikatet skal være å finne sammen med stasjonens driftsinstruks.

Arrangementet skal leveres med CE-merking og samsvarserklæring og ferdig sertifisert (inklusiv merking) av sakkyndig virksomhet i henhold til Norsk Sertifisering.

Det skal foreligge dokumentasjon på innfesting av bjelke.

C.2.3.5 VVS

Alt VVS-teknisk arbeid skal prosjekteres og utføres av kvalifisert personell. Anlegget skal være i henhold til gjeldene forskrifter og normer for slik anlegg.

På tegningene er det ikke tegnet inn rør av mindre dimensjon som ikke er direkte knyttet opp mot forsyning av drikkevann på nettet. Tegning RIVA-B-60-01 viser forslag til tilknytning av intervann. Røropplegg for internvann vann skal være av syrefast stål, kvalitet AISI316L.

I ventilkammer monteres

• Rustfri servant med avløp til renne.

• Veggmontert søppelbøtte, 15-liters med lokk

• Papirhåndkleholder, type Tork, mini eller tilsvarende.

• Varmtvannsbereder min. 30 L

• Veggfaste holdere for flytende såpe og tørkepapir

• Slangetrommel (No-Ha) med 10m min. 3/4`` spyleslange.

• Skriveklaff med hylleplass

Det skal i tillegg være påkoblingspunkt for spyleslange i trappehus og det skal leveres tilhørende spyleslange og spylemunnstykke for bruk i/ved ventilhus og for rengjøring av basseng(er).

Slangene må ha nok rekkevidde til å kunne brukes til rengjøring av hhv. trappehus og basseng (er).

I ventilkammeret skal det være flere servicepunkter på inn og utgående ledninger. Disse etableres som 25 mm påstikk med kuleventil i rustfritt stål. Antall og plassering vurderes av totalentreprenør.

Det monteres rustfritt rennesluk i solid utførelse på laveste punkt i golv i trappehus og i grube i ventilkammer. Det monteres tilbakeslagsventil på rør ut fra sluk. Avløp fra sluk føres til utvendig bunnledning.

All oppvarming skal baseres på elektrisk oppvarming. Det skal være minimum 5 ^{O}C i trappetårnet og ventilkammer. Det må ikke kondensere innvendig i trappetårn eller takbygg.

Trappetårn/takoverbygg ventileres gjennom ventilasjonsrist i vegg. Ventilasjon skal sikres mot insekts inntrenging. Det skal i tillegg monteres termostatstyrt trinnløs avtrekksvifte i ventilrom.

Ventilasjons- og luftavfuktingsanlegg

Komplett anlegg for ventilering og luftavfukting av ventilhuset. Anlegget skal effektivt fjerne kondens under alle driftsforhold, året rundt. Luftavfukter skal være av typen sorpsjonsavfukter med rotor av hygroskopisk materiale. Anlegget skal ha lang levetid.

I trappetårn skal det installeres luftavfukter dersom det er nødvendig for å sikre et tørt klima.

Lufting av vannbasseng

Lufting av basseng skal skje via trappetårn og skal ha påmontert luftfilter av filterklasse H13. Utformes slik at kondensvann ikke kan renne tilbake i basseng. Filterhus skal ha vakuumventil som åpner hvis filter tettes.

Filter må ha god kapasitet til å hindre over-/undertrykk i bassenget. Det skal leveres 1stk. ekstra filter pr. filter montert.

C.2.3.6 Pumper og elektromotorer

Pumper

Dimensjonerende data er beskrevet i kapitell C.2.2

For pumpene skal det i tilbudet vedlegges driftsdiagram med Q-H-diagram, effektforbruk (P1 + P2) og virkningsgrad i %, NPSH. Toleranser for de oppgitte data skal oppgis.

Videre skal det vedlegges målskisser av pumpeaggregatene.

Kapasitet, løftehøyde og virkningsgrad for pumpen skal tilfredsstille gyldig versjon av ISO 9906, Annex 1.

Pumpene skal driftes frekvensstyrt og frekvensomformere skal inkluderes i leveransen.

Brannpumpene skal være av type horisontalt oppstilt med lang (fleksibel) aksling, en trinns sentrifugalpumpe av Type KSB Etanorm, Xylem NSCC eller tilsvarende rammemontert (back pull-out design) i hht. NS-EN 733.

Pumpene skal være ferdig opprettet før igangkjøring. Opprettingen skal gjøres med laserutstyr og det skal foreligge en opprettingsrapport som dokumentasjon før anlegget overtas.

Pumpene skal lett kunne demonteres. Brannpumpene ønskes levert med Back pull-out design for enkel demontering av løpehjul, motor, adapter/aksling, mv.

I tillegg skal det leveres et komplett trykkøkningssett med pumper av type vertikalt flertrinns sentrifugalpumper av type Xylem SV, Grundfos CR eller tilsvarende.

Trykkøkningsanlegget leveres med tilhørende hydrofortank tilpasset forsynings pumpenes kapasitet, dog ikke mindre enn 150 liter. Tanken leveres ferdig forkomprimert.

Totalentreprenør dimensjonerer størrelsen på tanken. Tanken skal virke som en utjevning ved lavt forbruk.

Trykkøkningspumpene skal kapasitetsmessig og trykkmessig dimensjoneres slik at de ikke hindrer brannpumpene i å starte.

Akseltetting skal være mekanisk tetting tilpasset pumpenes turtall og driftstrykk. Type tetting og nominell levetid under gjeldende driftsforhold skal fremgå av den tekniske dokumentasjonen som følger med tilbudet.

Leverandøren skal kunne garantere tilgang på reservedeler. Det skal leveres detaljtegninger av pumpene med deleliste med tilhørende nummer på delene.

Foruten pumpekarakteristikker, skal det følge med tilbudet målskisser, beskrivelse av pumpene, opplysninger om fabrikat, turtall, løpehjul etc. samt pumpenes vekt, henholdsvis med og uten motor.

Alle pumper skal ha flenset tilkoblinger. Alle vitale deler av pumpen skal være i rustfritt eller syrefast stål, mens pumpehuset kan tilbys i støpejern. Løpehjul skal være i en bronsjelegering eller rustfritt stål.

Materialkvaliteter skal fremgå i tilbudet. Dersom pumper, eller annet utstyr inneholder temperaturvakter, og annen instrumentering eller andre funksjoner som krever spesielle releer eller annet utstyr i styretavlen skal dette opplyses i tilbudet og kostnad for leveranse av releene medtas i tilbudet.

Koblingsskjemaer og annen informasjon om eventuelle releer vedlegges tilbudet.

Releene monteres i tavlene av elektroentreprenør etter anvisning fra maskinentreprenør.

Elektromotorer

Motorer skal leveres i henhold til relevante IEC-standarder (f.eks. IEC 60034) eller være produsert av pumpefabrikanten. Motorer skal ha en virkningsgrad som minimum tilsvarer IE3-nivå i samsvar med gjeldende økodesignkrav.

Tørroppstilte motorer skal ha beskyttelsesklasse IP55 eller bedre. Motoren skal dimensjoneres for kontinuerlig drift (S1) med en ytelse på minst 110 **%** av maksimalt effektbehov ($P_{motor} \geq 1{,}1 * P_{maks}$) innenfor pumpens arbeidsområde.

Alle motorer skal utstyres med termistorer (PTC) for overopphetingsvern. Motorer som skal frekvensstyres skal være forberedt for dette med hensyn til viklingsisolasjon og kjøling. For motorer over 15 kW som frekvensstyres, skal det benyttes strømisolerte lagre for å forhindre lagerskader.

Frekvensomformere

Det skal leveres og installeres en omformer for hver pumpe. Frekvensomformer skal dimensjoneres etter konstant moment og tilpasses tilbudt pumpe. Totalentreprenøren dokumenterer nettsystemet (IT eller TN) før frekvensomformere bestilles.

Omformeren skal ha betjeningspanel og superkvikke sikringer for tyristorene.

Omformer skal leveres med nettdrossel (for å fjerne overharmoniske) og RFI-filter (for å fjerne høyfrekvent støy).

NB!

Ved IT-nett skal ikke RFI-filter benyttes. Konfr. leverandør for eventuell fjerning av lask etc. Omformeren skal overholde kravene til produktnormen EN61800-3 og EMC-normene EN61000-6-2 og EN61000-6-4.

Omformer skal ha kommunikasjons grensesnitt via PROFINET, og skal kunne fjernresettes. Hvilke feil som kan/er fornuftig å fjernresette må avklares med leverandør av frekvensomformer.

Resettfunksjon tillates normalt ikke lagt i styrestrømmen til frekvens omformeren.

NB!

Det må tas hensyn til fabrikantens monteringsanvisninger mht. EMC, kjøling, minimumsavstander til omliggende komponenter etc.

Frekvensomformere plasseres på vegg ved siden av automatikkskapet. Det må da benyttes en kapslet utgave med IP-66. Sikkerhetsbryter skal monteres som separat bryter foran pumper.

Frekvensomformere skal være av anerkjent fabrikat. (Danfoss, ABB, mf.). Den omformeren som tilbys, skal være lett å kjøre i manuell for operatør.

Montering av pumper

Det skal ikke overføres trykk- og strekkrefter fra rørarrangement til pumpas flenser. Alle resultantkrefter på samlestokk skal overføres til bygningskonstruksjonen. Montering skal utføres i hht. pumpeleverandørs anvisninger.

Rammen skal monteres/støpes inn i betongkloss som er nedsenket i gulv og isolert fra bygningskonstruksjonen.

Som tommelfingerregel skal pumpefundamentet ha en vekt på 3-5 ganger samlet vekt av pumpe, motor og eventuellt svinghjul.

OK fundament skal heves opp fra ok gulv og betongfundamentet skal isoleres fra bygningskonstruksjonen med et støy- og vibrasjonsdempende materiale som TICO-s eller tilsvarende.

C.2.3.7 Rør, røropplegg, ventiler og armatur

Generelt

Totalentreprenør er ansvarlig for lagerplass av utstyr inntil montering. Arbeidene skal koordineres med evt. andre underentreprenører.

Alt materiell skal leveres, monteres og settes i full driftsmessig stand. For monteringsarbeidene leverer entreprenøren de bolter, pakninger, flenser, klammer, opphengsjern, m.m. som er nødvendige for å sette anlegget i driftsmessig stand og i hht. kommunens VA norm.

Entreprenøren holder dessuten alt utstyr som er nødvendig for monteringsarbeidene.

For utførelsen gjelder for øvrig Norsk Standards regler hvis ikke annet er beskrevet eller vist. For faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det foreligger anerkjente normer eller forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utførelse, skal også disse følges.

Korrosjonsskadde materialer tillates ikke anvendt.

Forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter skal følges, med mindre byggherren gir særskilt tillatelse til å fravike disse.

Alle rør, rørdeler og tilkoblet utstyr, inklusive pakninger og belegg, skal være godkjent for sitt bruk, dvs. til drikkevannsledning, avløpsledning eller overvannsledning. Rør og rørdeler skal ikke avgi stoffer som er av helse- eller miljøskadelig art. I tillegg skal rør og rørdeler som er i kontakt med drikkevann ikke avgi stoffer til drikkevannet i helsefarlige mengder eller i mengder som bidrar til at drikkevannet blir mindre klart, får framtredende lukt, smak eller farge. Byggherren skal godkjenne alle materialer, utstyr og masser som skal benyttes.

Tegninger, funksjonsbeskrivelse og flytskjema

Vedlagte tegninger, funksjonsbeskrivelse og flytskjema beskriver forslag til løsning for drift og styring av høydebassenget. Totalentreprenør må detaljprosjekterte endelig løsning basert på dette.

Tilbyder skal lage et utkast til komplett røropplegg, oppdatere funksjonsbeskrivelse og flytskjema og sende dette til byggherren med tilstrekkelig tid for tilbakemelding og justering. Ingen deler skal bestilles før byggherren har godkjent løsningen.

Montering

Monteringen skal ledes og utføres av fullt kvalifisert personell med erfaring fra tilsvarende arbeider og omfatte alt materiell som hører til leveransen også bolter, underlagsskiver, pakninger mm. Det forutsettes at rørmontasje utføres innendørs i verksted og leveres montasjested i seksjoner for sluttmontering.

Tilpasninger og event. justeringssveiser må påregnes utført på montasjested.

Alle skader som oppstår under transport og montasje skal utbedres før overleveringen.

Totalentreprenøren er ansvarlig for anleggets ferdigmontasje fram til anlegget er i driftsklar stand. Montasje arbeidene er ikke å betrakte som avsluttet før anlegget kan overtas av byggherren.

Fundamenter, oppheng, braketter og understøttelser

Rørunderstøttelser og klamring dimensjoneres i henhold til NS-EN 13480-3. Understøttelser dimensjoneres/plasseres slik at krefter på utstyr minimaliseres. Røropplegg skal klamres og festes med hele rørklammer med nødvendige stag slik at vibrasjoner unngås og unødige belastninger unngås ved senere demontering av ventiler og armatur etc.

Entreprenøren skal levere og montere nødvendige forankringer, klamringer, innspenninger og fester for tilbudt utstyr.

Der ventiler og liknende som skal betjenes kommer høyt over bakken må det monteres trapp, plattform, repos etc. Disse skal være i varmforsinket utførelse og fastmontert.

Rørkonsoller for understøttelse av rørsystemet skal kunne justeres vertikalt for tilpassing til gulvhøyde. Konsollene leveres komplett med sadelstykke og U- bolt/rørklammer, rørjustering og fotplate for feste i gulv.

Klamring skal utføres på en slik måte at rør, ventiler og all annen armatur kan demonteres uten at andre deler av arrangementet må avstives ekstra.

Alle braketter, anker osv. skal utføres i rustfritt/syrefast stål.

Merking av rør og armatur

Alt utstyr og rørarrangement skal merkes med navn iht. kommunens system for merking, ellers etter "Norm for tagkoding i VA-anlegg", rapport 154/2007 fra Norsk vann. TAG utføres etter nærmere avtale med byggherre.

Skilter skal utføres som graverte plastskilter tilpasset utstyrets størrelse og festet på hensiktsmessig måte.

Teksting skal gi god lesbarhet, selv på avstand, med god kontrastvirkning.

Utforming av merkingen skal godkjennes av byggherren før den kommer til utførelse. Systemet skal være enhetlig gjennomført.

Merking av rør

Kanaler og rørføring skal merkes med merketape (type Flowcode eller tilsvarende) med fargemerking etter NS og pil som angir strømningsretning, anleggsbetegnelse, angi fra og til komponent.

Merking av ventiler

Merkes med graverte skilt (plastlaminerte) 3, 5 x2 cm med merkeangivelse, komponentnavn. Festes fortrinnsvis med lenke/strips.

Rør og rørdeler

Det skal generelt leveres utstyr av anerkjent fabrikat med god kvalitet.

Røropplegg i ventilhus og i høydebasseng kal være av syrefast stål, dimensjoner fremkommer av tegninger i vedlagt tilbudsgrunnlag.

Syrefaste rør/materialer skal dimensjoneres/beregnes etter NS-EN 13480-2 og NS-EN 13480-3. Det skal i størst mulig grad benytte seg av prefabrikasjoner. Entreprenør er selv ansvarlig for å vurdere omfanget basert på hensynet til transport og fysiske begrensinger på byggeplassen.

Følgende krav settes til ståldeler, og skal kontrolleres ved mottakskontrollen:

- Alle rør skal leveres i hht. produksjonsnorm: NS-EN 10217-7.
- Alle ståldeler må leveres med produktsertifikat i henhold til NS-EN-10204 3.1 (kjemisk og mekanisk).
- Alle galv ståldeler som monteres i anlegget skal varmgalvaniseres i henhold til NS-EN ISO 1461-2022.
- Bolter, muttere og skiver skal være i syrefast stål A4.

Alle bolter smøres med smørepasta som er godkjent for drikkevann før montering. Det skal benyttes plane stoppskiver under boltehode og mutter.

Produsenten må spesifisere tiltrekkingsmomentet for bolter. Det foreskrevne momentet må overholdes. Alle bolter kontrolleres og etterstrammes nødvendige ganger til det anbefalte momentet.

Dersom angitt tiltrekkingsmoment ikke er nok for å oppnå en tett forbindelse, skal det gis beskjed til byggherren som bestemmer om noe høyere tiltrekkingsmoment skal benyttes.

Alle flenser skal bores i hht. NS-EN 1092 PN10 dersom ikke annet er nevnt.

Alle rørforbindelser skal være godt tilpasset før sammenføyning slik at spenninger pga. montasjen ikke oppstår. Flensskjøter skal være godt tilpasset, spenningsfrie og parallelle før montering.

Rør må ikke monteres så "stivt" at utskifting av pakninger vanskeliggjøres.

Det leveres og benyttes flensepakninger iht. produsentens beste anvisninger for aktuell rørdel. Pakninger skal være godkjent for drikkevann.

Syrefaste rør- og rørdeler

Rustfrie rør og rørdeler skal være i syrefast stål, 1.4404 (316), hvor ikke annet er nevnt. Rørene skal være dimensjonert for å tåle maks. opptredene trykk (Prøvetrykk), samt totalt vakuum det vil si 1 bar under atmosfæretrykk, 0 bar.

- Dimensjonsstandard: ISO Norm rør
- Produksjonsstandard: NS-EN 10217-7

- Materialkvalitet rør og deler: 1.4432/316 eller tilsvarende
- Sertifisert i hht.: EN 10204/3.1
- Min. Godstykkelse: DN≤50: t = 1,5mm
  DN 65-100: t = 2,0mm
  DN 150-300: t = 3,0mm
  DN≥300: t = 4,0mm
- Bøyeradius bend DN≥200: d+100mm
  DN<200: D*1,5
- Flenser Løsflens lettmetall, trykknormert i hht. EN 1092-1 (Tørt rom)
  Sveiseflenser med hals Syrefast EN 1.4432/316 (Nedgravd og i basseng)

Sveisearbeider

NS-EN 13480 (siste utgave) gjelder for materialvalg, konstruksjon, dimensjonering, utførelse og kontroll. Avvik fra denne standard skal kun gjøres når dette uttrykkelig fremgår av denne beskrivelsen.

Krav til sveisere og sveiseprosedyrer fremkommer av NS-EN 13480-4. Kvalitetskrav for sveisene skal tilfredsstille NS-EN ISO 5817 nivå B, som for radiografisk prøving tilsvarer akseptnivå 2 i NS-EN ISO 10675-1."

Godkjente sveiseprosedyrer (WPS) sammen med sveiseprosedyre kvalifiseringsdokumentasjon (WPQR) skal vedlegges tilbudet.

Det påpekes særskilt at entreprenørens sveisekoordinator skal være kvalifisert i henhold til NS-EN ISO 14731.

Sveiseutførelsen skal i tillegg til NS-EN 13480, tilfredsstille kravet i Norsok M-601:2016 begrenset til Annex B "oxydasjonsfargekart".

Tilleggskrav for nedgravde rørledninger skal følge NS-EN 13480-6.

Sveisearbeider i forbindelse med prefabrikasjon på verksted av syrefaste rør skal utføres med TIG og bakgass. Sveisearbeider på anlegget utføres med TIG og bakgass så langt det er praktisk mulig.

Dimensjonsoverganger skal utføres med standard reduksjoner i henhold til NS NS-EN 10253 eller tilsvarende slik at rørenes indre kant ligger på linje. Når rør, bend etc. med forskjellige godstykkelser skal sveises sammen, skal den tykkeste godsenden fases av til samme godstykkelse som i den tynnveggede delen.

Mindre påstikk godkjennes (≤ DN65mm). Påstikket utføres slik at grenrøret ikke stikke inn i hovedrøret. Større påstikk og avgreininger skal utføres med prefabrikkerte T-stykker eller med kaldtrukne utkravede stusser.

Sliping ifm. med sveising skal begrenses til området hvor metalloverflaten er påvirket av sveiseprosessen. Det benyttes slipeverktøy korningsgrad 100 eller finere.

Uskadet og ren fabrikk-overflate skal ikke behandles med sliping.

Alle sveiseforbindelser og bearbeidede overflater skal vaskes med beisevæske/syrevæske som tilbakestiller overflaten, slik at motstandsdyktighet mot oksidering, misfarging og rust oppnås.

Kontrollomfang og NDT

Kontroll skal utføres i henhold til NS-EN 13480-5. For dette anlegget fastsettes følgende spesifikke krav:

- **100 % Visuell kontroll (VT):** Alle sveiser skal kontrolleres visuelt av personell med sertifikat iht. NS-EN ISO 9712 (nivå 2).
- **Oksidasjonskontroll:** Kravet til "anløpsfarger" iht. NORSOK M-601 Annex B er ufravikelig. Sveiser med farger utover akseptkriteriene skal etterbehandles (beises/slipes) og kontrolleres på nytt.
- **Penetrantprøving (PT):** 10% av alle sveiser skal kontrolleres med fargepenetrant for å avdekke eventuelle overflateporer eller sprekker.
- **Røntgenkontroll (RT):** Ved kritiske forbindelser eller der det er tvil om rotgjennomgang, kan byggherre kreve stikkprøver med RT. Hvis RT-kontrollen viser **feil** som må utbedres, betaler **entreprenøren** for både kontrollen, reparasjonen og eventuelt en ny kontroll av den reparerte sveisen.

Stuss for vannprøver og tilkobling av utstyr

Det skal påsveiser rørstuss som vist på tegning, for uttak av vannprøve, tilkobling av utstyr som manometer, trykktransmitter, etc. Alle stusser skal utstyres med kuleventiler og t rør til trykkavlastning for å kunne stenge av tilkoblet utstyr for vedlikehold/utskifting.

Innstøping av rør

Det skal benyttes innstøpte rør med murkraver på rør gjennom betongvegger/-dekke. Rørene støpes inn med flenser i begge ender. I yttervegg skal rør stikke minimum 100 mm ut fra vegg på utsiden. På innsiden skal innstøpt rørdel ikke være lenger enn 300mm, men med god nok plass til at utstyr kan demonteres.

Armatur

Armatur for vannforsyning skal være i hht. NS-EN 1074. Ventiler og annen armatur skal være utvendig og innvendig behandlet med blå pulverepoxy. Belegging iht. DIN3476-1, EN14901 og GSK-norm.

Som stengeventiler skal det benyttes glattløps sluseventiler med fullt gjennomstrømningsareal i åpen stilling. Stengeventiler skal være høyrelukkende og leveres med ratt.

Sluseventilene skal leveres med 2 stk. serviceventiler med 1" innvendige gjenger.

Byggelengde iht. EN 558 tabell 2 basis serie 14.

Tilbakeslagsventiler skal være av type Norval CDF eller likeverdig produkt innmontert i flenserør. Ventilen leveres med EPDM membran godkjent for drikkevann.

Tilbakeslagsventiler på pumper skal være av typen aksial tilbakeslagsventil med fjærbelastet lukkemekanisme, tilsvarende Socla 402 eller likeverdig.

Ventilen skal ha en hydraulisk utforming som sikrer rask og lydløs lukking før væskestrømmen snur. Dette er avgjørende for å beskytte pumper og røranlegg mot trykkstøt ved pumpestans.

Ventilen skal kunne monteres i både horisontale og vertikale rørstrekk (oppadgående strøm) uten at det påvirker funksjonaliteten.

Ventilen leveres med EPDM membran godkjent for drikkevann.

Mindre ventiler i kontakt med rent vann (d≤ 50 mm) skal fortrinnsvis være av typen kuleventil i materiale syrefast stål AISI 316L eller bedre.

Motorstyrt ventil, elektrisk aktuator

Det skal leveres en motorstyrt sluseventil, ihht. funksjonsbeskrivelsen for sluseventiler over. Ventilen skal leveres med standard flens for aktuator montering i henhold til ISO 5210. Ventilen skal ha syrefast spindel, dimensjonert for det maksimale dreiemomentet aktuatoren kan avgi.

Aktuatorens utgangsturtall og ventilens stigning skal velges slik at gangtiden minimerer faren for trykkstøt i ledningsnettet. Totalentreprenøren skal dokumentere at valgt gangtid er koordinert med anleggets hydrauliske forhold. Som retningsgivende verdi skal gangtiden ikke være kortere enn 60 sekunder, med mindre beregninger viser at noe annet er nødvendig.

Det skal leveres en robust, elektrisk multi-turn aktuator av typen Auma SA med integrert styring (Auma Matic/Aumatic) eller teknisk likeverdig.

Aktuatoren skal dimensjoneres for sikker drift under maksimalt differansetrykk (PN16). Den skal ha tilstrekkelig startmoment for å kunne åpne ventilen etter lengre tids stillstand. Aktuatoren skal ha kapslingsgrad minimum IP67, støvtett og beskyttet mot nedsenking i vann.

Aktuatoren skal utstyres med håndratt for manuell nødbetjening. Ved motorstart skal håndrattet automatisk kobles ut (sikkerhetsfunksjon).

Aktuatoren skal ha en integrert styreenhet med:

- Valgbryter for Lokal - Av - Fjernstyring (Låsbar).
- Trykknapper for Åpne - Stopp - Lukke.
- Statusindikatorer (LED) for endeposisjoner og feilmelding.

Aktuatoren skal kables til sentralt styreskap og overføre minimum følgende signaler:

- Posisjonsmeldinger: Kontinuerlig tilbakemelding (4–20 mA) eller binære signaler for "Helt åpen" og "Helt lukket" (endebrytere).
- Driftsstatus: Signal for "Remote" (fjernstyring valgt) og "Driftsklar".
- Feilmeldinger: Felles feilsignal ved f.eks. momentutkobling (hindring i ventil), fasebrudd eller overoppheting.

Aktuatoren skal ha justerbare momentbrytere for både åpne- og lukkingsretning for å beskytte ventil og rørgate mot overbelastning, samt Integrert termosensor i motorviklingene som kobler ut strømmen ved overoppheting.

C.2.3.8 Måleutstyr

Generelt

Ventiler og armatur vises på vedlagte tegninger. Se også flytskjema.

Feltinstrumenter skal fortrinnsvis være 2-tråsinstrumenter (24V DC) basert på 4- 20mA overføring av signaler. Der 4-tråsmating benyttes, kan det benyttes 230V mating. Det skal ikke være signal og 230V mating i samme kabel.

Utstyr som ikke forsynes direkte fra PLS skal ha galvaniske skiller (gjelder bl.a. instrumenter med 230 V AC forsyning).

Signalkabler skal være potensialfrie momentanbrytende vekselkontakter, tilpasset belastningen og den aktuelle manøverspenningen.

Utstyr montert utenfor skap, skal ha kapslingsgrad IP54 eller bedre. Instrumenter skal jordes lokalt.

Alle instrumenter skal tilkobles via metriske nipler med strekkavlastning. Alle instrumenter skal ha kabel med servicesløyfe før det tilkobles instrumentene. Skjerm i signalkabel skal kun jordes i tavleenden. Forsterkere skal plasseres så nær elementet som mulig. Alle forsterkere og transmittere skal ha separate måleverdiindikatorer.

Måleinstrumenter med lokalt display skal avleses i den aktuelle verdi og ikke i 0-100% av måleområdet.

Samtlige instrumenter skal kunne kalibreres, demonteres og remonteres uten at tanker, rør eller lignende må tømmes, dvs. det skal monteres rustfrie ventiler mellom prosess og instrumenter.

Alle nødvendige releer for konduktive givere, og andre releer skal inkluderes i leveransen.

Elektromagnetisk vannmengdemåler (FT01 og FT02)

FT01: To veis måling ut/inn av bassenget

FT02: En veis måler for forsyningsvann

Vannmengdemålerene skal leveres som delt versjon hvor målehode skal monteres på utgående pumpeledning og forsterker/elektronikkdel skal monteres på vegg ved siden av automatikkskap på mesanin.

Mengdemåleren skal plasseres slik at målehodet alltid er fylt med væske.

Det forutsettes bruk av elektromagnetisk vannmengdemåler av type E&H Promag W 400 eller tilsv. uten krav til rette rørstrekk ved innløp/utløp.

Mellom mengdemålerens flenser skal jordingsringer i syrefast stål monteres for å oppnå en tilfredstillende potensialutjevnelse.

Mengdemåleren skal være for matespenning 24VDC, utgangssignal 4-20mA, pulsutgang (1 puls/1 m^3) , releutgang for feil på mengdemåler og leveres med nødvendig spesialkabel for forlegging mellom målehode og forsterker.

Kabel skal gå uavbrutt fra målehode til forsterker som skal monteres på vegg ved siden av automatikkskap.

Mengdemålerene skal leveres ferdig kalibrert

Trykktransmittere (PT01-PT02-PT03)

Trykkføler for måling av trykk på vannforsyningsnett. Trykktransmitteren monteres på forankoblet ½" T-Rør med 2 stk. kulekraner for avlasting under montasje og testing.

Alle trykktransmittere skal leveres med keramisk membran og EPDM pakninger og være av type innfelt med display.

Manometer (PI01-PI02-PI03)

I tillegg til trykktransmitter skal det på målepunkt leveres oljefylt manometer i rustfritt materiale med skillemembran.

Måleområdet skal være tilpasset aktuell plassering, og trykket skal avleses på klokke med stor diameter. Mekaniske manometer kommer i tillegg til trykksensorer.

Nivåbryter (LS01-LS02)

Høydebassengene skal begge ha nivåvipper for lavt nivå og for høyt nivå, som en sikkerhet mot feil på trykkgiver. Levers komplett med kabling til skap i ventilrom. Vippe og kabel i kontakt med vann skal være godkjent for drikkevann.

Nivåbryter (LS03)

For registrering og varsel av vann på gulv i maskinrom skal det benyttes konduktiv giver av type VTI fra Carlo Gavzzi eller tilsvarende. Leveres komplett med rele for innmontering i skap.

Nivågiver (LT01)

I basseng skal det monteres trykkgiver for kontinuerlig måling av nivå i basseng. Disse må kalibreres mot faktisk nivå i basseng, der 0 er definert bunn basseng. Vennesla kommune benytter radarnivåmåler av type VEGA VEGAPULS eller likeverdig. Type avklares med Vennesla kommune.

Temperaturføler (TT01-TT02-TT03)

For registrering/overvåkning av temperatur i overbygg ventilkammer og i trappehus skal det installeres temperaturtransmittere. Denne plasseres slik at den ikke påvirkes av vifter, motorer, panelovner eller annet utstyr som avgir varme.

Røykmelder (GA01-GA02)

For registrering av et eventuelt tilløp til brann, skal det monteres en røykdetektor i overbygg i ventilkjeller og trappetårn. Anlegget kobles opp mot kommunens PLS for varsling i driftskontrollanlegget ved utløst alarm

Innbrudsregistrering (IB01-IB02-IB03)

For registrering/overvåking av innbrudd i stasjonen skal det monteres en microbryter i låsekasse for indikering om dør er lukket og låst. Gjelder alle dører.

C.2.3.9 Elektro/Automasjon

Generelt og grensesnitt

Komplett innvendig automatikk- og hovedtavle (inkludert inntak, fordeling, PLS, touch-skjerm og overordnet styring) leveres av Vennesla kommunes systemleverandør i annen entreprise. Vennesla kommune krever at all automatikk, elektro samt PLS skal monteres i ett og samme skap.

Totalentreprenørens ansvar i denne entreprisen omfatter levering, montering og kabling av alt feltutstyr, byggtekniske elektroinstallasjoner (lys, varme, stikkontakter), pumper og frekvens omformere samt utvendig inntaksskap dersom dette er et krav.

Det fysiske grensesnittet mellom totalentreprenør og kommunens systemleverandør settes på ferdig merket rekkeklemme i automatikkskapet.

Det etableres kablet kommunikasjon i felles rørtrasé mellom HB01, PV01 og PV02, samt frem til ekstern avløpspumpestasjon. Levering, graving, legging og trekking av disse eksterne signalkablene (for eksempel fiber- eller par-kabel) utføres i sin helhet av hovedentreprenøren.

Hovedentreprenøren har ansvaret for å føre kommunikasjonskablene inn i de respektive stasjonenes automatikkskap gjennom forskriftsmessige, tette nipler, samt å avisolere og terminere lederne komplett på feltsiden av skapenes rekkeklemmer. Kommunens systemleverandør har ansvaret for intern kabling fra

baksiden av rekkeklemmene til PLS og overordnet nettverksutstyr, samt endelig konfigurering og funksjonstesting av kommunikasjonslinjene.

Mellom trykkøkerstasjon PV02 og høydebasseng HB02 skal det etableres trådløs radiokommunikasjon. Kommunens systemleverandør leverer radiomodemer, utvendige antenner og tilhørende overspenningsvern (lynvern). Totalentreprenøren skal levere og montere utvendige antennebraketter/master på overbyggene, utføre værbestandige bygningsmessige gjennomføringer, montere antennene, samt trekke og terminere antennekabelen frem til rekkeklemme/lynvern i automatikkskapet.»

Installasjonene skal utføres iht. "Forskrifter for elektriske Lavspenningsanlegg" (FEL) med henvisning til gjeldende versjon av Elektrisk Norm NEK 400. Skjemaer og elektriske tegninger skal utarbeides i henhold til IEC-normer, med symboler iht. IEC-617. Alt materiell skal være CE-merket og utstyr skal tilfredsstille relevante EU-direktiver. Entreprenøren skal være autorisert i henhold til gjeldende forskrifter for registrering av virksomheter som utfører elektriske anlegg.

Fast reservekraft

Det skal leveres og monteres permanent diesel reservekraft aggregat som plasseres i tilbygg. Det skal også legges opp opplegg for tilkobling til dette.

Som en del av totalentreprisen skal det leveres en komplett og sikker funksjon for automatisk omkobling (ATS) mellom normal nettspenning og reservekraft.

For å sikre anleggets driftssikkerhet, samt skåne både aggregat og det lokale strømnettet, skal anleggets styresystem prosjekteres og programmeres med sekvensiell innkobling (trinnvis oppstart). Dette gjelder både ved overgang til reservekraft og ved tilbakekobling til normalnett, for å unngå samtidige startstrømmer fra store pumpemotorer som kan medføre spenningsdipp eller utløsning av vern.

Omkoblerfunksjonen skal utføres med nødvendig mekanisk og elektrisk forrigling som garanterer mot utilsiktet parallellkjøring (tilbakemating) mot det offentlige strømnettet.

Krav til koordinering mot netteier (Glitre): Det presiseres at anlegget er tilknyttet Glitre Nett. Totalentreprenøren har det hele og fulle ansvaret for all nødvendig dialog, avklaring og eventuelle søknadsprosesser mot Glitre Nett i forbindelse med etablering av reservekraftanlegget.

Anlegget skal ha en dagtank med en driftstid på ca. 8 timer ved full last og en separat dobbelvegget lagringstank plassert i samme rom som gjør at aggregatet skal kunne gå i minst 60 timer.

Det skal leveres komplett system for automatisk fylling fra hovedtank til dagtank, inkludert pumpe, nivåstyring, lekkasjedeteksjon og nødvendige rørføringer.

Aggregatet skal minimum forsyne en forsyningspumpe i drift, brannpumpe, samt lys, varme og styring.

Aggregatet skal ha en reservekapasitet på 30%. Aggregatet leveres i kapslet versjon. Kontrollpanelet skal kunne kommunisere mot kommunens system, protokoll avklares med Vennesla kommune og kommunens systemleverandør. Alarmer og feil, samt motor parametere skal kunne vises og overføres.

Leveransen skal inkludere nødvendige ytterveggrister for inntaksluft og utblåsing, samt komplett eksosføring gjennom vegg, inkludert lyddemper, fleksibel kompensator og isolert gjennomføring i yttervegg.

Ytterveggristene for inntak og utblåsing skal utstyres med motoriserte spjeld som åpner automatisk ved aggregatstart. Rommet skal i tillegg ha nødvendig oppvarming for å sikre optimal starttemperatur for motoren.

Det skal leveres komplett tavleutrustning (ATS) for sikker omkobling mellom nett og aggregat. Total entreprenøren skal levere og montere ATS-funksjonaliteten som et eget, komplett veggmontert skap plassert i rom for reservestrøm. Skapet skal inneholde motorisert vender/kontaktorsett og nødvendig logikk for automatisk omkobling.

Løsningen skal koordineres med leverandør av hovedtavle for integrasjon av bryterfunksjoner og styresignaler.

Krav til tavleutførelse og jording

Selv om tavlen bygges av annen leverandør, skal totalentreprenør tilrettelegge og følge gitte normer ved tilkobling og leveranse av delkomponenter.

Kabelbroer og metalliske rørsystemer skal tilknyttes jord. Det må også medtas jording av komponenter ellers der det er krav til/behov for det. Forskriftsmessig fundament- og utstyrsjording skal inkluderes, og overgangsmotstand skal måles og dokumenteres.

Byggherrens systemleverandør leverer hovedtavle/automatikkskap komplett med intern jordskinne. Totalentreprenøren skal levere og montere ekstern hovedjordskinne på vegg i maskinrommet, samt føre og fysisk koble anleggets ringjord, fundamentjord og utstyrsjording frem til denne. Forbindelsen mellom den eksterne hovedjordskinnen og jordskinnen inne i det byggherreleverte automatikkskapet skal leveres, trekkes og termineres av totalentreprenøren .

Forskriftsmessig fundament- og utstyrsjording skal inkluderes, og overgangsmotstand skal måles og dokumenteres.

Frekvensomformere og pumpestyring

Vennesla kommune tillater ikke skapmontering av frekvensomformere.

- Hver pumpe skal utrustes med en separat, veggmontert frekvensomformer i kapslingsklasse IP-54 plassert ved siden av automatikkskapet.
- Totalentreprenør sørger for kabling fra pumpe til frekvensomformer, og videre grensesnittkabling (styre- og feilsignaler) til rekkeklemme i automatikkskap.
- Pumpene skal leveres med temperaturføler i vikling som kables frem til rekkeklemmer for tilkobling til termostat-relé/PLS for beskyttelse av pumpen.
- Det skal monteres separat, overvåket og låsbar sikkerhetsbryter etter omformer foran hver pumpeinstallasjon.

Installasjoner i ventilrom og trappehus/basseng (svakstrøm, belysning og varme)

Totalentreprenør skal levere, montere og kable alt av elektrisk utstyr i overbygget og trappehus frem til rekkeklemmer i automatikkskapet. Arbeidet skal inkludere følgende utstyr, ferdig montert og testet:

- Termostatstyrte varmeovner i ventilkammer/reservestrømsrom og event. trappetårn, tilpasset rommenes størrelse. Ventilhuset og reservestrømsrom skal kunne holde en min. temp. i området 5°C. Dersom det er behov for varme i trappetårnet for å sikre tørt inneklima må dette medtas.
- Temperaturgiver, for måling av lufttemperatur innendørs i alle bygg.
- Brannalarmanlegg. Anlegget kobles opp mot kommunens PLS for varsling i driftskontrollanlegget ved utløst alarm.

- Innendørs belysning tilpasset byggenes størrelse og utforming. Det skal monteres tilstrekkelig antall LED lamper med vanntett dekkglass IP54 eller bedre. Lys skal ha bevegelsessensor og manuell bryter på vegg, for hvert rom.
- Innvendig i bassengkammer monteres det lyskastere for servicebelysning. Lysarmaturene skal være tilpasset klimaet i bassengkammer. Lysene styres via bryter montert i trappebygg.
- Nødlys skal monteres i samsvar med gjeldende krav.
- Stikkontakt for arbeidsstrøm plasseres spredt etter gjeldende krav, i samråd med BH, men minimum:

Ventilhus:

- 1stk 3fas 16A
- 8 stk dobbel 1fas

Trappetårn

- 1stk 3fas 16A
- 3 stk dobbel 1fas nede
- 2 stk dobbel 1fas oppe

- Vandalsikre utelamper over alle utgangsdører, med astrur. Utelys skal kunne skrus av/på manuelt fra innsiden.
- Varmvannsbereder 30l for varmtvann til utslagsvask.
- Avtrekksvifte montert i maskinrom med vippebryter.
- Sorpsjonsavfukter montert i maskinrom.

Måleutstyr og kabling

Alt av instrumenter og følere omtalt i prosessen (kap. C.2.4.8) skal leveres, monteres og kables frem til rekkeklemme av pumpeleverandør.

Merking og dokumentasjon

- Alle kabler, innvendige ledninger og komponenter skal merkes iht. Norsk Vann sin norm. Tekst for merking avtales med byggherren, og skiltene skal utføres slik at kompletterende merking er mulig.
- Komplett dokumentasjon skal leveres og inntas i FDV, herunder: Samsvarserklæring, kortslutnings- og spenningsfallsberegninger, utstyrsbeskrivelse, komponentlister, samt funksjonsbeskrivelse som Vennesla kommunes systemleverandør kan programmere PLS etter.

C.2.3.10 Ferdigstilling og dokumentasjon

Tetthets- og trykkprøving

Før anlegget settes i drift, skal det utføres trykkprøving i henhold til NS-EN 13480-5 og prosedyrer beskrevet i Norsk vann rapport nr. 181.

- Prøving skal utføres med rent vann.

- Det skal foreligge signert trykktestprotokoll som viser prøvetrykk, varighet og resultat.

Hygiene og Sluttbehandling

Siden installasjonen er i kontakt med drikkevann:

- **Rengjøring:** Etter beising skal alle rør skylles grundig med rent vann for å fjerne alle rester av syre.
- **Desinfeksjon:** Før rørledningen knyttes til høydebassenget, skal systemet desinfiseres i samsvar med gjeldende VA-normer (Vann- og avløpsnormer). Ref. VA-miljøblad nr. 73 og Norsk vann rapport nr. 181.

Det skal velges en metode som tar hensyn til at utslipp/tapping føres til terreng.

Desinfeksjonen anses ikke som fullført før det foreligger godkjente vannprøver.

- **Bakteriologiske prøver:** Etter utskylling av desinfeksjonsmiddelet skal det tas vannprøver for analyse av kimtall, koliforme bakterier og E.coli.
- **Godkjenningskriterier:** Anlegget kan først settes i ordinær drift når to påfølgende prøveserier (tatt med minst 24 timers mellomrom) er godkjent i henhold til Drikkevannsforskriften.

Testing, innregulering, idriftsetting og opplæring

Totalentreprenøren skal utarbeide plan for å lede igangkjøringen. Totalentreprenøren må sette seg inn i funksjonene på anlegget på en slik måte at han i samarbeid med byggherrens leverandør av driftskontroll skal kunne foreta testing av ventiler, instrument, automatikk etc.

Opplæring av driftsoperatører i drift av anlegget og vedlikehold av sine leverte komponenter skal gis av totalentreprenøren. Det skal gis opplæring over en dag, rett i etterkant av igangkjøring av anlegget.

Før overtakelse skal det lages en plan for opplæring og service.

Overtakelse

Etter minimum 6 måneder tilfredsstillende prøvedrift, der det er dokumentert at anlegget fungerer i henhold til kontraktens funksjonskrav, kan entreprenøren innkalle til overtakelsesforretning.

Anlegget skal ved overtakelse overleveres ryddig og rent. Alle bakteriologiske prøver i henhold til **Norsk Vann rapport 181** skal være godkjent og dokumentert før overtakelse kan finne sted.

Mangler som oppstår i reklamasjonstiden (garantiperioden) etter overtakelse skal utbedres av entreprenøren og dennes underleverandører uten ugrunnet opphold etter at de er rapportert, og uten kostnader for kommunen.

Dokumentasjon

For tekniske installasjoner og utstyrsleveranse skal dokumentasjon være i henhold til NS 5820 ”Dokumentasjon av utstyrsleveranser”.

All dokumentasjon skal leveres med norsk tekst (engelsk/tysk kan unntaksvis leveres etter nærmere avtale med byggherre - f.eks. brosjyrer)

Ved driftsklart anlegg skal FDV-dokumentasjon foreligge, utkast skal overleveres 14 dager før ferdigbefaring. Utforming av sluttdokumentasjon skal godkjennes av byggherren som får minst 2 ukers frist for gjennomgang.

Foreløpig utgave må påregnes for gjennomgang og tilbakemelding før endelig utgave overleveres. Godkjent FDV-dokumentasjon er en forutsetning for at anlegget skal kunne overtas.

Det skal utarbeides dokumentasjon på norsk i 2 sett i A4 ringpermer, samt 1 eksemplar elektronisk.

Mindre vesentlige dokumenter tillates på svensk, dansk eller evt. engelsk. Rygg på permer merkes med anleggets navn.

Sluttdokumentasjonen skal være samlet i egen perm:

A. Innholdsfortegnelse

B. Orientering

C. Tekniske spesifikasjoner og driftsinstrukser

D. Test- og kalibreringsrapporter og sertifikater

E. Elektriske tegninger, lister og beregninger

F. Tegninger som «as built»

G. Generelle brosjyrer og lignende

H. Vedlegg

For VA anlegg henvises til Vennesla kommunes Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett.

Vedlegg

Tegningsvedlegg

- B-60-01 VA Høydebasseng – Plan og snitt byggteknisk
- P-60-01 VA Høydebasseng – Flytskjema VA Prosess
- Z-60-01 VA Høydebasseng – Plantegning ventilkammer
- Z60-02 VA Høydebasseng – Plantegning rørføring basseng
- Z60-03 VA Høydebasseng – Snitttegning ventilkammer
- Z60-04 VA Høydebasseng – Snitttegning rørføring basseng
- Z60-05 VA Høydebasseng – Perspektivtegning

Dokumenter

- NOT-060 Funksjonsbeskrivelse Høydebasseng

Andre dokumenter/tegninger

- Z-10-01 VA situasjonsplan
- Z-20-01 Plan og profil 60010 PEL 0-275
- Z-20-02 Plan og profil 60010 PEL 275-550
- Z-20-03 Plan og profil 60010 PEL 550-775
- Z-20-04 Plan og profil 60010 PEL 775-1025
- Z-20-05 Plan og profil 60010 PEL 1025-1275
- Z-20-06 Plan og profil 60010 PEL 1275-1500
- Z-20-07 Plan og profil 60010 PEL 1500-1725
- Z-20-08 Plan og profil 60010 PEL 1725-2000
- Z-20-09 Plan og profil 60010-60011 PEL 2000-2275
- Z-20-10 Plan og profil 60011 PEL 2275-2550
- Z-20-20 Plan og profil Boring PEL 2550-3400
- Z-20-21 Plan og profil Boring PEL 3250-3400
- Z-20-30 Plan og profil 60020 PEL 0-175
- Z-20-31 Plan og profil 60020 Tilknytning mot kummer borehull
- Z-20-32 Plan og profil 60020 PEL 175-400
- Z-20-33 Plan og profil 60020 PEL 400-500