

Tegnforklaring

- Tiltaksgrense grunnentreprise
- Tetting mot myr
- Areal som skal masseutskiftes
- Areal som skal tilbakeføres til cote +33,2
- Areal for barnehagebygg

Merknader:

Kartgrunnlaget er ikke oppdatert med nyere tiltak som avskjæringsgrøft og hall.

Det er foretatt geoteknisk prøvetaking på deler av tiltaksområdet, jf. geoteknisk datarapport. Det forventes en gjennomsnittsdybde på 2 m myr utenfor området for prøvetaking. Det forventes store variasjoner i dybde i hele tiltaksområdet.

Planerte fyllmasser skal anlegges med fall for å sikre tilstrekkelig avrenning.

Det skal sikres nødvendig overbygningshøyde over VA-infrastruktur for å tilrettelegge for kjøring med anleggsmaskiner.

Utomhusarealer og bygg er prosjektert på forprosjektnivå, og er ikke en del av grunnentreprisen.

Henvisninger:

52505381-RIG-R01 Geoteknisk datarapport med overordnet vurdering av grunnforhold

V200 Boreplan, rev. J01

VA-tegninger

Snitt L-40-02
Snitt L-40-04

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
H02	2026-10-15	Endring terreng etter heving av bygg	InYri	ThoAls	RaTor
H01	2026-09-15	For utførelse	InYri	ThoAls	RaTor
F01	2026-06-26	For anskaffelse	EliBar/InYri	ThoAls	RaTor

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Ulstein kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:250

Sundgotmarka barnehage

Grunnentreprise
Utomhusplan

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52505381	L-10-02	H02

"X:\no\oppdrag\Steinkjer\525\05\52505381\BIM\Landskap\\52505381_LModell_3D.dwg - InYri - Utskriftsdato: 2026-10-15, 13:03:04 - LAYOUT = L-10-02 - XREF = 52505381_Kartgrunnlag_UTM32N, Kartgrunnlag_veg-og-fortau, REV V200-V202 Hasund barnehage"