Maskinromsdør utføres som selvlukkende branndør og isettes heisekontrollens lås.
Netto lysmål min.: 800 x 2000 mm.
Døren må slå ut fra maskinrom.

4 stk. kroker i maskinroms tak og sjakttopp av ø 16 mm armeringsstål.
Belastning på kroker ca. 500 kg.
Krokene belastes ikke samtidig.

Fra heismaskinrom luftavtrekk minst 20 x 20 cm.

Plasseres på gunstigste sted for avtrekk til det fri. Temperaturen i maskinrommet må holdes mellom grensene + 5° og 40° C.

Arrangement i maskinrom

Belastninger på maskinroms gulv:
Skravert felt A. = 7500 kg.
" " B. = ". "
" " C. = ". "
Belastningene er inkl. 2 ganger den statiske kraft i samtlige wirer.
Fangtrykk på skinnefeste merket punkt D = 3500 kg.

Plan av sjakt

4 STK. AUTOMATISKT SENTRALÅPNENDE SKYVEDØRER B x H = 900 x 2000

Belysning i sjakt leveres av byggherren.
Forskriftsmessig belysning:
I heisesjakten må der monteres permanent belysning med ett lampepunkt ca. 2 m over hvert etasjeskille. Bryter for denne belysning plasseres i maskinrom og merkes sjaktlys. SE SNITT B-B

Sjaktmål er støpemål
Alle høydemål angir loddmål, og målt ved ferdig gulv.

Maksimal tillatt avvikelse fra loddlinjen er ± 20 mm

Fremlegg for lys og alarm:
Lys avsluttes med stikk-kontakt 10 amp. m/jord.
Alarm føres inn i plintboks.

| | | |