
Smågatestein med gatevarme ubunden utførelse T4, bæreevnegruppe 6




Smågatestein, 100 mm

Settelag: Fk 0/8, 50mm
Bærelag: Da 8, 100mm. Legges i to lag. Monteringsskinne med snøsmelterør, ø25mm legges i øvre lag.

Forsterkningslag: Pukk/kult 22/ 120
460/ 560mm

Fiberduk

Storgatestein med gatevarme ubunden utførelse T4, bæreevnegruppe 6




Storgatestein, 140 mm

Settelag: Fk 0/8, 60 mm
Bærelag: Da 8, 100mm. Legges i to lag. Monteringsskinne med snøsmelterør, ø25mm legges i øvre lag.

Forsterkningslag: Pukk/kult 22/ 120
460/ 560mm

Fiberduk

Storgatestein uten gatevarme ubunden utførelse T4, bæreevnegruppe 6




Storgatestein, 140 mm

Settelag: Fk 0/8, 60 mm
Bærelag: Da 8, 100mm. Legges i to lag

Forsterkningslag: Pukk/kult 22/ 120
460/ 560mm

Fiberduk

Betongheller med gatevarme ubunden utførelse T4, bæreevnegruppe 6




Betongheller, 100 mm

Settelag: Fk 2/8, 30mm
Bærelag: Da 8, 100mm. Legges i to lag. Monteringsskinne med snøsmelterør, ø25mm legges i øvre lag.

Forsterkningslag: Pukk/kult 22/ 120
460/ 560mm

Fiberduk

Teglstein med gatevarme ubunden utførelse T4, bæreevnegruppe 6



Marktegl, 80 mm
Settelag: Fk 0/8, 50mm
Bærelag: Da 8, 100mm. Legges i to lag. Monteringsskinne med snøsmelterør, ø25mm legges i øvre lag.

Forsterkningslag: Pukk/kult 22/ 120
460/ 560mm

Fiberduk

1:10
-100 0 100 200 500mm

LOKALISERINGSFIGUR

MERKNAD

Ved andre grunnforhold enn angitt må forsterkningslag økes/reduseres.

Der eksisterende forsterkningslag ligger dypere enn dimensjonert ny overbygning, og eksisterende forsterkningslaget består av pukk/kult, kan nytt bærelag legges på eksisterende forsterkningslag.

Varme legges iht. leverandørens anvisning. Justeringer av overbygninger må gjøres ved behov.

Når det gjelder tykkelse på forsterkningslag, skal det legges i en tykkelse på 560 mm der det skal være kjørebart areal. På strekninger der det kun er gående/syklende, drift og utrykning, reduseres forsterkningslag til 460 mm. Dette gjelder også i møbleringssonen.

Helning på utkilinger i tverretning: 1:2.
Helning på utkilinger i lengderetning: 1:10.

REV	BESKRIVELSE AV REVISJONEN	DATO	TEGN	KONTR	ANSV
A	ANBUDSTEGNING	15.10.26	KS	EK	AC

FASE: ANBUDSTEGNING
STATUS: G

OPPDRAGSGIVER: Skien Kommune
Henrik Ibsens gate 2
3701 Skien
+47 478 05 159

PROSJEKT: Kverndalen 2
Gate nr
POST Sted

SO LA
STUDIO OSLO
LANDSKAPSARKITEKTER
WWW.SO-LA.NO
Mariboes gate 8 / 0183 Oslo / +47 413 04 948 / +47 988 39 752

TEGNINGSNAVN: **Overbygningsdetaljer - Harde dekker**

TEGNET	KONTR	ANSV	DATO
KS	EK	AC	28.08.2026

MÅL		FAG	TEGNINGSNR	REV
1:10 1:20	(A1) (A3)	VEI	L-550	A