Pos.011
Pos.013
Pos.010
Pos.009
Pos.008
Pos.007
Pos.006
=432.002
Pos.209
Pos.208
Pos.105
Pos.206
Pos.103
Pos.204
Pos.202
Pos.101
Pos.102
Pos.005
Pos.211
Pos.210
Pos.012
Pos.004
Pos.205
Pos.104
Pos.203
Pos.200
Pos.003
Pos.201
Pos.100
POS.002
POS.001
=432.001
Y534750
Y534650
X6563600
Y534700
X6563550
X6563500
1:200
-2 0 2 4 10m

MERKNADER

OBS: XY-referanser refererer til midtpunkt på objekt.

Ved avgang til pullert fra mast så kobles pullertkabel til etter mastesikring.

HENVISNINGER


N21 - ARMATURLISTE
N22 - LYSMAST OG FUNDAMENTPLAN
IN02 - TREKKERØR DIZZIE TUNES PLASS
IN12 - RØRPLAN DIZZIE TUNES PLASS

TEGNFORKLARING

Planlagt nyanlegg

- Tiltaksgrense
- Ny belysning mast og armatur
- Ny belysning pullert
- Ny belysning veggmontert - Samme lykter som i park, monteres med veggbrakett i samme stil som eksisterende lysmaster
- Ny belysning mast med strømuttak (se N-tegning for detaljer)
- Eksisterende belysning - Mast bevares, nye lykter (gjelder ikke eksisterende GS-veg - det er nytt lysanlegg)
- Eksisterende belysning fjernes
- Ny kabel Prolight 5G25AL
- Ny kabel PFXP 5G6 CU
- Ny kabel PFXP 3G4 CU
- Nytt skap for veilys, event, dam Skien kommune

MONTERING, PREFABRIKERT LYSMASTFUNDAMENT



Montering utføres etter leverandørens montasjeanvisning.


Fundament settes ned og rettes opp. Siste oppretting gjøres ved justering av mutterene. Topp fundament skal gå jevnt med terreng. Der hvor fundament plasseres i skråterreng, må ingen del av topp fundament ligge i underkant terreng. I bløte jordlag legges det ned fiberduk for å hindre innsig av gjørme, samt pukklag eller hellestein under fundament.

Gul/ grønn utjevningsforbindelse kobles sammen med jordwire via to C-press-koblinger. C-press plasseres 100mm fra hverandre, og med åpning vridd 180 grader fra hverandre.

Glatt Ø75mm rør legges fram til ca 2m fra fundament. Her brukes muffe for overgang til korrugert rør. Korrugert rør trekkes inn i fundament og avsluttes 50cm over fotplate.

Uavsluttede rør og kabler skal ha endelokk/krympeskritt.

RØRINNFØRING SETT OVENFRA



Rev.	Rev. gjelder	Tegnet	Kontrollert	Godkjent	Dato

Kverndalen

Belysning og kabling
Dizzy Tunes plass
Konkurransegrunnlag

SKIEN KOMMUNE

Bestiller:	Skien kommune
Produsert av:	AFRY
Dato:	15.10.2026
Prosjektnummer:	D0275658
Konsulentarkiv:	
Koordinatsystem:	UTM32
Høydereferanse:	NN2000
Målestokk:	1:200
Format:	A1
Tegning nr:	N02
Rev.	-

AFRY

WPE	SÅ	SK
Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Besøksadresse: Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
Postadresse: Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
TLF.: +47 24 10 10 10