Linje 60020
Målestokk 1:1000/1:200

290
280
270
260

PR. 0,000
H = 253,281
PR. 37,472
H = 257,778
PR. 103,076
260,684
PR. 270,000
H = 270,700
PR. 335,733
H = 273,987
PR. 494,174
H = 289,091
H = 289,488

12,00 %
4,43 %
6,00 %
5,00 %
12,50 %
0,44 %
2,56 %
1,97 %

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

PROFIL NR.
HOR.KURV.
BREDDEUTV.
TVERRFALL
H.kj.b.k.
V.kj.b.k.
PROFIL H.
TERRENG H.

253,28 253,54 254,46 255,58 255,68 256,60 256,81 257,30 257,69 258,14 258,32 259,26 258,78 258,92 259,22 257,86 259,66 258,72 260,11 258,00 260,55 257,16 261,10 257,52 261,70 258,36 262,30 259,00 262,90 258,72 263,50 260,42 264,10 262,62 264,70 262,78 265,30 261,95 265,90 261,69 266,50 262,27 267,10 265,11 267,70 267,27 268,30 268,15 268,90 268,71 269,50 269,34 270,10 270,32 270,70 270,81 271,20 271,71 271,70 273,92 272,20 278,02 272,70 279,07 273,20 280,02 273,80 280,75 274,66 282,24 275,77 283,33 277,02 283,66 278,27 283,87 279,52 283,97 280,77 284,06 282,02 284,04 283,27 285,03 284,52 286,11 285,77 286,87 287,02 289,04 288,25 290,37 289,10 293,06 289,45 293,73 289,45 292,11 289,20 292,50 289,21 289,26

R=∞ R=-65 R=100 R=-65 R=∞ R=85 R=∞ R=200 R=∞ R=-500 R=∞ R=150 R=-150 R=∞

3,0% 3,0% 6,0% 3,0% 3,0% -5,0% 5,0% 3,0% 3,0% -5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 2,0% 2,5%

0,5%

R=∞ R=400 R=∞ R=400 R=∞ R=∞ R=400 R=∞ R=400 R=∞ R=∞ R=400 R=∞ R=∞ R=200 R=200 R=∞ R=200 R=∞ R=∞

26/22
26/21
26/27
26/26
25/12
60020_CL
Stølevegen
Adkomst til riggområde
Støleheia waste facility
Høydebasseng

X 435100 X 435200 X 435300 X 435400 X 435500 X 435600
Y 6457700 Y 6457600 Y 6457500 Y 6457400

Tegningsnummer RIVEG-W-20-11 | Revisjon H09

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
H09	2026-11-04	For utførelse på anlegg, endret tverrfall/høyder	VyaLob	LarAam	LarAam
H08	2026-10-16	For utførelse på anlegg	VyaLob	LarAam	LarAam
F07	2026-06-08	For anskaffelse	VyaLob	LarAam	LarAam

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Vennesla kommune | Målestokk (gjelder A1) 1:1000

Rørtrase Smååsane-Støleheia
Plan -og profil
Veg 60020
Profil 0 - 502,61

Norconsult | Oppdragsnummer 52505035 | Tegningsnummer RIVEG-W-20-11 | Revisjon H09

FORKLARINGER

EKSISTERENDE
- Eiendomsgrense
- Høydekurve
- Høyspentkabler
- Eksisterende vei
- Eksisterende sti
- Eksisterende bekk
- 23/XX Gnr/bnr
- Masteomriss med luftstrekk
- Eks.bygning

PROSJEKTERT
- Kjørevei
- Skråningsutslag
- Fortau bygges ikke med overbygning i denne entreprisen.
- Dypsprenges nå, for senere bygging av adkomst

MERKNADER
0000 Henvisning til veilinje
1 ø800 varerør
2 Glitre OPI - kanal*
3 Adkomst til sone 7/8 dypsprenges
4 Tilpasses til eksisterende situasjon
Entreprisegrense

* 2 x Glitre OPI-kanaler med høyspent regionalkabler. Minimum overdekning topp OPI til topp veg er 400mm. Maks 600mm. Maks 20 tonns akseltrykk. Antatt dybde topp OPI-kanaler fra eksist. terreng er 50cm. Må bekreftes før utførelse.

HENVISNING:
1. Se RIVEG-W-30-02 For riggplan veg 60020
2. Se RIVEG-W-30-05 for overbygning
3. Se tegning E-90-01 for RIE- plantegning

"X:\nor\oppdrag\Kristiansand\525\05\52505035\BIM\Veg_gatel\Arkfil\Lay_C_VyaLob.dwg - VyaLob - Utskriftsdato: 2026-11-04, 18:57:50 - LAYOUT = RIVEG-W-20-11 - XREF = t-geom_veilinjer_Bokskulvert_ny-bekkelop, Overbygning_g-el_60020-glitre-opikanal_copy; gd-kart-veilenker, t-geom_riggplan_skravur; gd-kart, gm_acad_kartgrunnlag, am_acad_24-høydebassseng, t-kart_kabelgrunnlag_geomatikk, gm_acad_ø800varerør-opikanal-60020_copy, Lengdeprofiler, am_acad_sp-pumpestasjon, am_acad_24-trykkkker-pumpestasjon, t-geom_veilinjer, t-geom_vei_OL"