D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID14.8.1b Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane

Innhold

1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane 1
1.1 Materielliste 1
1.2 Arbeidsvarslingsoppsett 2

1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell inkl. stolpe og fundament	**Antall**
Skilt 149 Kø	4
Skilt 110 Vegarbeid	4
Skilt 106.1 Smalere veg (ved innsnevring begge sider) (montert på annen skiltstolpe) Skilt 106.2 Smalere veg (ved innsnevring på høyre side) Skilt 106.3 Smalere veg (ved innsnevring på venstre side)	4 2 2
Skilt 808.712 Asfaltarbeid Skilt 808.715 Grøfterensk Skilt 808.720 Oppmåling	2 2 2
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t) Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t) Skilt 362.70 Fartsgrense (70km/t)	4 4 4
Oppheving av midlertidig fartsgrense: *Ordinær fartsgrense 80km/t:* Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (60km/t) Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (70km/t) *Ved andre fartsgrenser brukes:* Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t) Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	 2 2 2 4 4
Skilt 906 Hindermarkering	20
Signal 1098 Gult blinksignal	4

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i håndbok, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Arbeidsvarslingsoppsett

Eksempel på arbeidsvarslingstiltak for kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane, kan finnes i håndbok N301

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varsling- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.