D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID14.8.1c Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebanen enkelt arbeid

Innhold

1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebanen enkelt arbeid..... 1
1.1 Materielliste..... 1
1.2 Arbeidsvarslingsoppsett..... 1

1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebanen enkelt arbeid

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell inkl stolpe og fundament	**Antall**
Skilt 110 Vegarbeid på fot/paraply med gulblink	4
Skilt 808.720 Oppmåling Skilt 808.728 Registrering	4 4
Signal 1098 Gult blinksignal	4
Skilt 906 Hindermarkering	8

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i håndbok, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Arbeidsvarslingsoppsett

Eksempel på arbeidsvarslingstiltak for kortvarig, enkelt arbeid i eller utenfor kjørebane, kan finnes i håndbok N301

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varsling- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.