D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID14.8.1d Bevegelig arbeid

Innhold

1 Bevegelig arbeid 1
1.1 Materielliste 1
1.2 Arbeidsvarslingsoppsett 1

1 Bevegelig arbeid

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell inkl. stolpe og fundament	**Antall**
Skilt 110 Vegarbeid på fot/paraply med gulblink	4
Skilt 804 Utstrekning (ulike utstrekninger, utstrekning relateres til arbeidsoppgave)	4
Skilt 808.715 Grøfterensk	4
Skilt 808.718 Snørydding	4
Skilt 808.720 Oppmåling	4
Skilt 808.725 Kantslått	4
Skilt 808.726 Brøytestikk	4
Skilt 808.728 Registrering	4
Skilt 808.744 Renhold	4
Skilt 808.745 Søppelplukking	4
Signal 1098 Gult blinksignal	4
Skilt 906 Hindermarkør	8

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i håndbok, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Arbeidsvarslingsoppsett

Eksempler på arbeidsvarslingstiltak for bevegelig arbeid, kan finnes i håndbok N301

Skissene inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varsling- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.