D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID7.21b Sesongmessig skilting

Innhold

1 Oppsetting / nedtaking av kampanjeskilt..... 2

1 Oppsetting / nedtaking av kampanjeskilt



Generelt.
På hvert av skiltpunktene som er listet opp nedenfor, er det aktuelt årlig å sette opp kampanjeskilt. Skiltene skal settes opp i uke 12 og tas ned i uke 40. Skiltene skal vaskes før dei settes opp.

Skiltene er i størrelse 182 x 282 cm. Hvert av skiltene har en vekt på ca. 60 kg, og er ment for montering på en ca. 5 meter lang mast. Skilt og master er anskaffet av byggherren. Entreprenøren må holde monteringsutstyr. I sommerhalvåret skal skiltene stå oppe på de aktuelle skiltpunktene ute på vegen. I vinterhalvåret skal alle skilt og master være lagret innendørs hos entreprenøren.

Permanente fundamenter som passer til mastene finnes på alle oppsettings-stedene.

Skiltene må ved kontraktsarbeidets start hentes på lagersted til entreprenør fra driftsperiode 2021-2027.

Veg nr.	SD	m	Sted	Skilt-retning	Type skilt	Oppsetting	Nedtaking
Fv552	S1D1	6268	Hatvik ferjekai	Os	B	Vår	Høst
Fv587	S1D1	3218	Espeland	Nesttun	D	Vår	Høst
Fv587	S2D1	5597	Hardangervegen	Arna	D	Vår	Høst
Fv5306	S1D1	2116	Hesthaugvegen	Toppe	B	Vår	Høst
Fv5305	S1D1	1515	Steinestøvegen	Nord	D	Vår	Høst

F= Fartsskilt B=Bilbelteskilt D=Del vegen