Utforing og listverk, Spørsmål 408585

Yttervindu i vegg med trefinér (de fleste rom mot ytterveggen)

Innvendig smyg utføres med samme material og overflatebehandling som materialet på innside yttervegg.

Yttervindu i vegg med malt gipsoverflate (drift og renhold i plan 1 og ventilasjonsrist i teknisk rom i plan 2)

Utføres med gipssmyg. Gips i smyget utføres med samme gipskvalitet, overflatekvalitet og farge som gipsen i veggen som vinduet/ventilasjonsrist står i.

Ytterdør i vegg med trefinér (naturfag, kunst og håndverk, sløydverksted)

Innvendig smyg utføres med samme material og overflatebehandling som materialet på innside yttervegg.

Ytterdør i rømningsvei i vegg med malt gipsoverflate og fender (elevgarderober og vindfang)

Skal utføres om isolert ståldørkarm med brutt kuldebro, utført som smygkarm med integrert, fast stålgerikt (omslutning) på innside. Innvendig geriktbredde skal være minst 70mm og skal omslutte gipshjørner. Geriktbredden på ytterdører skal være identisk med geriktbredden på innerdører. Fenderplater med tykkelse 12mm monteres etter at gips er utført og dørene er montert. Omslutningskarmen legger seg på veggens gips og er tynnere enn fenderplatene. Planlagt kvartrundlist på toppen av fenderplatene monteres også vertikalt mellom dørens omslutningskarm og fenderplatene. Horisontal og vertikal kvartrundtlist sammenføyes med gjæring. Vertikal kvartrundlist skal fange opp dybdeforskjellen mellom fender og omslutningskarm. Omslutningskarmer på innsiden skal ha samme farge som selve døren.

Ytterdør i rømningsvei i vegg med trefinér (laderom/grupperom H1-04)

Døren utføres på lik måte som ytterdører i elevgarderober. Forskjellen til elevgarderobene er at trefinér på innside yttervegg dekker hele veggen. Omslutningskarm på innside av døren legges utenpå finerplatene.

Ytterdør i vegg med malt gipsoverflate (korridor ansatte, teknisk rom i plan 2)

Det bes om at denne døren utføres på lik måte som ytterdører i elevgarderober. Forskjellen til elevgarderobene er at innside yttervegg har kun gips. Omslutningskarm på innside av døren legges utenpå gipslaget.

Fasader med systemglass (allrom plan 1 og 2)

Utføres med gipssmyg. Gips i smyget utføres med samme gipskvalitet, overflatekvalitet og farge som gipsen i veggen som systemglasset står i.

Innerdører

Foringer rundt innerdører skal være robust, skal tåle mye persontrafikk og tøff bruk. Byggherre ønsker minst mulig vedlikehold rundt dørene. Det kan aksepteres forskjellige løsninger med samme eller bedre kvalitet som for eksempel:

Foring av kryssfiner belagt med høyttrykkslaminat i samme NCS/RAL-kode som døren. Dørkarm skal ha utforingsspor for mekanisk låsing av smygplater. Overgang mellom smyg og malt gipsvegg dekkes med minst 70mm karmlist i kvistfri, fabrikmalt eik. Lister skal limes og skrus til underlag. Lister skal være forhåndsborret i stedet for bare dykkertspiker. Harde støt fra tunge dører vil overtid løsne listverk som kun er spikret. Skruehull sparkles og overmales. Fargen av listverk skal være identisk med dørens farge. Listverk for gerikt rundt dører skal ha avfaset kant. Geriktbredden på innerdører skal være identisk med geriktbredden på ytterdører.

Der innerdører møter fenderplater skal overgangen løses på tilsvarende måte som ved ytterdører som møter fenderplater.