Ivar Bråthen mekaniske AS
Post og besøksadresse
Gubberudvegen 132, 2312 Ottestad
Tlf.: 62 57 60 00 Faks: 62 57 68 24
Mobil: 905 76000, 906 76000, 415 76000
E-post: post@braathenmek.no
Internett: www.braathenmek.no
Foretaksregisteret: 979 901 925 MVA
Bankgirokonto: 1800 05 15651

Vari Arkitektur
Anton Walles vei 36
Sandvika

Deres ref : Nina Dahl
Vår ref : Asbjørn Davidsen
Dato : 07-10-2026
Emne : Colorline - Sandefjord
Tilbudsnr. : 20.00207

Colorline - Sandefjord.

Sak. Budsjettpris for sjakt med forrom for heis. Alternativ 1.

Oppbygging sjakt.
Rammeverk av hulprofil. I utgangspunkt HUP 100x 100

Mål
Innvendig sjakt 2300 x 2800 x 11470 mm. I tillegg grube som skal støpes.

Innvendig sjakt.
Ankerskinner
Løftekroker
LED lys

Utvendig sjakt.
Kledning med isolerte paneler.

Tak.
Tett tak med 3 mm plate. Dette må isoleres av annet firma.

Forrom
Bygget opp på samme måte som sjakt.
Vegg inn mot eksisterende bygg kles med isolerte paneler.
Motsatt vegg kles med isolerglass
Dekke i 2. etasje i stål som det kan støpes dekke og legges flis / belegg.
Innvendig i bygget må det påregnes en del malingsarbeider samt lys og eventuelt himlinger.

Budsjettpris.
Kr. 1.250.000.- eks mva.

Midlertidig heis.
Vi har sett litt på saken og mener det skal være mulig å bygge et enklere bygg som kan kles med uisolerte materialer. Dette forutsetter at arbeidene foregår i en periode med plussgrader. Her etableres en heis som ikke har behov for grube.

Vi leverer:

- flagg/flaggstenger
- rekkverk
- trapper
- strekkmetall
- kjørebruer for rullestol
- stigemateriell
- balkonger
- industrifilter
- vifter
- stålbygg
- kranoppdrag
- påbygg lastebil
- mekanisk arbeid

Vårt FPC-fabrikkontrollsystem er godkjent av A3Cert og produktene er CE-godkjent etter NS-EN-1090 som er et gjeldende krav f.o.m 01.07.14.

Pris forutsetter at det kan benyttes lift/stillas/ på oppdragsgivers bekostning der det måtte være nødvendig.

Oppmåling og arbeidstegninger er inkludert i prisen. Produksjonstegninger oversendes oppdragsgiver for godkjenning.
Endringer/omgjøring av godkjente produksjonstegninger kan medføre tillegg i prisen om dette avviker fra beskrivelse og/eller gitt pristilbud.

Startbank ID: 131422

Se vår video: https://www.youtube.com/watch?v=vJyyfM8kgzA

Med vennlig hilsen,

Asbjørn Davidsen

Salgssjef