ANDØYA SPACE

Konkurransegrunnlag

Rammeavtale – Bygningsmessige arbeider

FDVU krav

Revisjonsfelt:

Revisjonsnummer	Dato	Beskrivelse	Utført av	Kontrollert av
00	13.05.2025	FDV Krav	KET	MS
01	27.05.2025	KS FDV Krav	MS	KET

ANDØYA SPACE

Innholdsfortegnelse

Innledning 3

Innhold i FDVU-dokumentasjon 3

Opplæring 4

ANDØYA SPACE

Innledning

Dette dokument angir kravene til FDVU-dokumentasjon som følger rammeavtalen. Kravene til dokumentasjon fremkommer i lover og forskrifter og Norske Standarder, samt dette dokument.

FDVU-dokumentasjonen omfatter den dokumentasjon som kreves for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle et bygg eller anlegg.

For best mulig kvalitet på dokumentasjonen skal innsamling starte så tidlig som mulig og utføres løpende mens de enkelte oppdragene pågår.

FDVU-dokumentasjonen skal, med mindre annet er avtalt med Andøya Space, være komplett før sluttfakturering av de enkelte oppdragene.

Andøya Space har et eget system for FDVU-dokumentasjon, og leverandøren må levere dokumentasjonen i systemet. Brukertilgang vil bli gitt etter kontraktsinngåelse.

Endelig omfang og innhold av FDVU-dokumentasjonen skal avtales særskilt for hvert enkelt oppdrag.

Innhold i FDVU-dokumentasjon

All FDVU-dokumentasjon skal leveres i digitalt format og iht. struktur i Bygningsdeltabellen på 3 – siffernivå (NS 3451). Filformat skal være PDF – format med mindre annet er angitt under de enkelte punktene under. Filene skal være søkbare.

Dokumentasjon skal leveres på norsk. Ved bruk av spesielt materiell kan produktdokumentasjon, etter særskilt avtale med Andøya Space, leveres på engelsk eller annet skandinavisk språk.

Oppdatering av tegninger: Hvor arbeid innebærer endring på plantegninger skal leverandøren som minimum levere «rødrettede» tegninger med målsetting. Andøya Space vil i egenregi korrigere eventuelle digitalt tegningsgrunnlag med utgangspunkt i «rødrettede» tegninger.

Produktdatablad: For alt materiell (produkter og materialer) som inngår i leveransen. Produktdatabladet skal være spesifikk for levert produkt, og ikke generell dokumentasjon. Produktdatabladene skal angi anbefalt vedlikehold.

Filnavn skal være entydig og starte med aktuell 3-sifret NS-kode. For eksempel:

- *234 Vindu Forlegning rom 106*

Driftsinstruks / Vedlikeholdsinstrukser: For materiell hvor produsent har utarbeidet driftsinstruks og/eller vedlikeholdsinstruks, skal disse leveres som en del av FDVU-dokumentasjonen.

Opplæring

Opplæring av driftspersonell kan være aktuelt for noen oppdrag. Eksempler på dette er hvor det installeres inspeksjonsluker, branndører, spesielt inventar og lignende.

Opplæring av driftspersonell skal som hovedregel utføres umiddelbart etter at FDVU-dokumentasjonen er ferdigstilt, men før overlevering av arbeidet er utført. Eventuelle avvik fra denne rutinen skal avklares med Andøya Space.

Opplæring skal utføres med fysisk tilstedeværelse og gjennomgang i det aktuelle objektet(ene) som er omfattet av de enkelte avtalene.

Driftspersonell skal være fullt ut i stand til å drifte og vedlikeholde anleggene som er omfattet av avtalen. FDVU-dokumentasjonen skal benyttes aktivt under opplæringen.