Iveland kommune – Nytt servicebygg og garasje

Under følger alle spørsmål og svar i ovennevnte konkurranse. Nye spørsmål legges nederst.
Senest oppdatert **12.11.2026.**

#	Spørsmål	Svar
1.	Hvor mange personer skal servicebygget dimensjoneres for, med tanke på dimensjonering av ventilasjon.	Aggregatet skal dimensjoneres for 20 personer og ha CO2 styring.
2.	Er det mulig å få IFC-modell av byggene?	Det er ikke utarbeidet IFC-modeller til dette bygget.
3.	Skal kjølemodulen for plassering av kistene levers med i anbudet.	Nei, disse skal ikke inngå i anbudet.
4.	Er tegningene som Trollvegg har utarbeidet for anbudet Kommunens eiendom og dermed fritt kan benyttes av Totalentreprenør for utarbeidelse av arbeidstegninger og videre prosjektering? Er det Trollvegg som søker om ramme tillatelse, eller er det Iveland Kommune?	Ja, det er kommunens eiendom og kan benyttes av Totalentreprenør for utarbeidelse av arbeidstegninger og videre prosjektering. Det er Trollvegg som søker om ramme tillatelse.
5.	1. Ser av tidligere avklaring at kjølerom ikke skal leveres. Hva skal da medtas i vårt tilbud? Ser ut som det skal leveres doble dører? Hvilken kvalitet skal disse ha? E r tanken senere at det skal bygges ett rom i rommet, eller skal det kun installeres et kjøleaggregat? Har litt å si for valg av overflater i rommet. Ser bilag1.8 sier malt overflate, vil det si malt gips? 2. Er IFC publisert?	1. Det skal bygges et rom som ventileres, i rommet skal det plasseres et «kjøleskap» med plass til tre kister. Skapet har integrert kjøleaggregat der dørene er på langsiden av skapet. Skapet skal ikke tas med i leveransen. Foran dørene på aggregatet monteres dobbel dør, jeg tenker db dør for å skjerme lyd fra aggregatet, og foran disse dørene monteres eksempelvis spiledører som skjuler døren, slik at det blir som en del av veggen i hall.

	3. Tolker svar nr 4 til at Trollvegg ikke skal tiltransporteres TE, men skal likevel ha SØK?	Malt gips er grei overflate i dette rommet 2. IFC er ikke publisert 3. Rammesøknaden vil bli gjennomført i tilbudsperioden. Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker i byggeperioden.
6.	I beskrivelsen under lås og beslag, står det at byggherre selv skal levere dette: «Adgangskontroll og eventuelle krav til låsesystem (sylinder/elektronisk lås, dørlukker, beslag) leveres/fastsettes av byggherre, og totalentreprenør skal koordinere dørleveransen mot byggherrens adgangskontroll». Kan vi anta at dette stemmer, og kan vi anta at vi (som underleverandør) får en forespørsel fra kommunen på et senere tidspunkt.	Ja.