KONKURRANSEGRUNNLAG

Ett-trinnsprosedyre

etter forskriftens del I

for anskaffelse av

Totalentreprise for etablering av multibane 20 x 14 meter

OPPDRAGSGIVER

Eidsvoll Kommune

Ansvarlig anskaffer: Morgan Johansen (morgan.johansen@eidsvoll.kommune.no)

Generert automatisk i Hyyr 21.11.2026 09:21

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontrakt

NS 8407

Bilag

- Referater fra forhandlinger etter tilbudet (godkjent av begge parter)
- Totalentreprenørens tilbud
- Avklaringer og referater fra befaringer eller konferanser før tilbudet
- Tilbuds-/konkurransegrunnlaget

Bakgrunn

Oppdragsgiver har behov for å etablere en ny multibane fordi dagens uteområde ikke i tilstrekkelig grad dekker aktivitetsbehovet ved skolen og i nærmiljøet. Anskaffelsen skal bidra til å gi elever, barn og unge samt øvrige brukere et robust, tilgjengelig og funksjonelt aktivitetstilbud både i skoletiden og til uorganisert bruk etter skoletid.

Multibanen skal være et varig nærmiljøanlegg som legger til rette for variert aktivitet, helårsbruk og trygg bruk over tid. Lokasjonen stiller særlige krav til planlegging og utforming, blant annet på grunn av begrenset plass, nærhet til skolebygg, uteområder, boliger, parkering og vei. Det er derfor viktig med løsninger som ivaretar god adkomst, universell utforming, redusert driftsbehov og hensyn til omgivelsene.

Anskaffelsen skal gjennomføres som en totalentreprise for å sikre en helhetlig og effektiv gjennomføring, med tydelig ansvar for prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av anlegget. Kontrakten skal baseres på NS 8407, med de forenklinger og særlige bestemmelser som fremgår av eget vedlegg til konkurransegrunnlaget.

Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget omfatter totalentreprise for prosjektering, levering og etablering av en nøkkelferdig multibane med spilleflate på om lag 20 x 14 meter ved angitt lokasjon. Parkeringsplass ble etablert i 2011. Se vedlegg. Leveransen skal gi oppdragsgiver et komplett og ferdigstilt anlegg tilpasset bruk i skolehverdag og nærmiljø.

Totalentreprisen skal omfatte alle ytelser som er nødvendige for å levere et komplett anlegg, herunder prosjektering, grunnarbeider, fundamentering, drenering, levering og montering av multibane, sportsdekke, oppmerking, ballfangere, porter, integrert spilleutstyr og universelt utformet adkomst. I tillegg skal entreprenøren gjennomføre nødvendig kontroll og kvalitetssikring samt levere dokumentasjon, opplæring og grunnlag for drift og vedlikehold ved overlevering.

Detaljerte tekniske krav, funksjonskrav, dokumentasjonskrav og opsjoner fremgår av kravspesifikasjonen og øvrige vedlegg til konkurransegrunnlaget.

Ballbingen skal leveres, monteres og dokumenteres i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav for fritt tilgjengelig idrettsutstyr, jf. NS-EN 15312. Senest ved overtakelse skal totalentreprenøren overlevere samsvarserklæring eller sertifikat, samt enkel og oversiktlig FDV-dokumentasjon på norsk for forvaltning, drift og vedlikehold.

Ansatte hos totalentreprenøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Totalentreprenøren skal på forespørsel dokumentere at kravene er oppfylt.

Totalentreprenøren skal ivareta rollen som koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i utførelsesfasen på byggeplassen. Anleggsområdet skal holdes forsvarlig sikret mot uvedkommende, særlig barn og unge, i hele byggeperioden. Ved ferdigstillelse skal området ryddes, og tilstøtende terreng skal settes i tilfredsstillende stand.

Kontraktsgrunnlag – forenklinger og særlige bestemmelser til NS 8407

Kontrakten skal baseres på NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med følgende avvik, forenklinger og særlige bestemmelser som skal fremgå av eget kontraktsvedlegg:

- **Sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt. 7):** Totalentreprenøren fritas fra plikten til å stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i byggetiden og reklamasjonstiden.
- **Prisregulering (NS 8407 pkt. 26.2):** Kontraktssummen er en fast pris og skal ikke indeksreguleres.
- **Varsling og kommunikasjon (NS 8407 pkt. 5):** All skriftlig varsling og kommunikasjon mellom partene, herunder varsel om endringer og krav om fristforlengelse, kan skje per e-post til partenes oppnevnte representanter.
- **Fakturering og betalingsplan (NS 8407 pkt. 27):** Det skal faktureres etter følgende milepælsplan i stedet for månedlige avdragsnotaer:Betalingsfrist er 30 dager etter mottatt korrekt elektronisk faktura (EHF).
  - 40 % ved ferdigstilt grunnarbeid og levering av ballbingemateriell til byggeplass
  - 50 % ved signert overtakelsesprotokoll
  - 10 % ved overlevert godkjent FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring

Prosedyre

Ett-trinnsprosedyre

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Oppdragsgiver

Eidsvoll Kommune

Org.nr: 964950113

Rådhusgata 1, 2080, eidsvoll

Ansvarlig anskaffer

Morgan Johansen

E-post: morgan.johansen@eidsvoll.kommune.no

Telefon: 66 10 70 00

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del I-anskaffelse - Under nasjonal terskelverdi	Utførelsessted:	Rådhusgata 1, eidsvoll, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		
Estimert verdi:	1 000 000 NOK		

CPV-koder:

- 45212220 - Byggningsarbeid i forbindelse med flerbruks sportsfasiliteter (Hoved)
- 45212200 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg
- 45212000 - Bygge- og anleggsarbeid på bygninger knyttet til fritid, sport, kultur, overnatting og restauranter
- 45223000 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Konstruksjoner
- 45236100 - Planeringsarbeid i forbindelse med diverse idrettsanlegg
- 45233300 - Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
- 45233340 - Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av gangstier
- 45233000 - Bygge- og anleggsarbeid, fundamentering og overflatearbeid i forb.med anlegg av veier
- 45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet
- 45232451 - Dreneringsarbeid og overflatearbeid

Varighet:

Estimert oppstart:	19. januar 2027
Estimert slutt:	31. juli 2027
Varighet:	6 måneder og 13 dager

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	30. november 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	8. desember 2026, 12:00
Tildeling:	8. januar 2027, 12:00
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav
1	**Skatteattest**
	Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode: Fastsatt vekting per kriterium

Prisberegningsmetode: Forholdsmessig (DFØ)

Formel:

```
r = r_max × p_min / p
```

Hvor p_min = laveste tilbudte pris (Pb), p = evaluert pris (Pe), r_max = maksimalt antall poeng. Poengsummen blir ikke negativ.

Miljøkriterier: Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	55%	Evaluering av samlet tilbudspris for totalentreprisen, inkludert prosjektering, grunnarbeider, fundamentering, levering, montering, dokumentasjon og overlevering av komplett nøkkelferdig multibane. Eventuelle opsjoner evalueres etter konkurransegrunnlaget dersom de skal inngå i tildelingen. Beløpet skal oppgis eks moms.
Miljøegenskaper	Klima og miljø	30%	Vurdering av løsningens klima- og miljøegenskaper, særlig materialvalg, andel resirkulerbare materialer, sirkulære hensyn, dokumentert levetid, miljøbelastning i produkt og drift samt eventuell miljødokumentasjon som EPD eller tilsvarende.
Kvalitet og funksjonalitet	Kvalitet	15%	Vurdering av hvor godt den tilbudte løsningen oppfyller behovet for et robust, trygt og funksjonelt nærmiljøanlegg, herunder løsningsbeskrivelse for konstruksjon, sportsdekke, gjerder/porter, støydemping, ballfangst, universell utforming, adkomst og egnethet for intensiv bruk i skole og nærmiljø.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Beløp	Beløp	Ja	Leverandøren oppgir ett beløp

Kravspesifikasjon:

Kravspesifikasjon

Generelle krav

- Multibanen skal leveres som et komplett, robust og varig nærmiljøanlegg beregnet for intensiv offentlig bruk ved skole, nærmiljøanlegg eller idrettsanlegg.
- Anlegget skal være egnet for helårsbruk, ha høy slitestyrke, kreve lite vedlikehold og ivareta sikkerhet, god funksjonalitet og hensyn til omgivelsene.
- Løsningen skal prosjekteres og utføres med hensyn til lokasjonens rammebetingelser, herunder begrenset plass, nærhet til skolebygg, uteområder, boliger, parkering og vei.
- Løsningen skal ivareta god adkomst, universell utforming, redusert driftsbehov, støydemping og begrensning av balltap.

Konstruksjon

- Multibanen skal leveres som en robust permanent stålkonstruksjon.
- Konstruksjonen skal være i varmforsinket stål eller varmforsinket og pulverlakkert stål.
- Konstruksjonen skal være vandalsikker, korrosjonsbestandig og beregnet for nordisk klima.
- Konstruksjonen skal tåle intensiv bruk ved skole og nærmiljøanlegg.

Gjerder og ballfangere
Det stilles følgende minimumskrav:
Langsider

- Høyde minimum 5 meter.

Kortsider

- Høyde minimum 5 meter bak mål.

Utførelse

- Varmforsinket stålkonstruksjon.
- Maskevidde egnet for ballspill.
- Ingen skarpe kanter.

Porter og tilgjengelighet

- Multibanen skal ha minimum 2 innganger.
- Fri bredde i innganger skal være minst 1,2 meter.
- Adkomst til banen skal være universelt utformet.
- Porter skal være selvlukkende eller ha tilsvarende sikker løsning.

Sportsdekke (multidekke)

- Det skal leveres et støtabsorberende sportsdekke tilpasset fleridrett.
- Dekket skal være UV-bestandig, frostsikkert, drenerende, sklisikkert og vedlikeholdsvennlig.
- Dekket skal ha dokumentert levetid på minimum 10 år.
- Godkjente løsninger kan være sportsgulv i polypropylen (PP-moduler), støpt sportsgulv eller tilsvarende kvalitet-sløsninger.
- Farge på dekke avklares med oppdragsgiver.

Oppmerking
Banen skal minimum merkes for:
Fotball

- Full baneoppmerking.

Basketball

- Halvbane.

Håndball

-

- Tilpasset baneoppmerking.
- Oppmerkingen skal være integrert i dekket eller utføres med slitesterk maling beregnet for utendørs sport.

Utstyr
Følgende skal inngå:
Fotballmål

- 2 stk integrerte mål.
- Minimum 3 x 2 meter.

Basketball

- 2 stk basketballkurver.
- Vandalsikker utførelse.
- Justerbar eller fast høyde 3,05 meter.
- Alt utstyr skal være egnet for offentlig bruk.

Dokumentasjon og overlevering

- Senest ved overtakelse skal totalentreprenøren overlevere samsvarserklæring eller sertifikat.
- Senest ved overtakelse skal totalentreprenøren overlevere enkel og oversiktlig FDV-dokumentasjon på norsk for forvaltning, drift og vedlikehold.

Opsjoner

- LED-belysning med 4–6 master.
- Kunstgressdekke.
- Vant for islegging på vinteren.

Opsjon – banelys
Oppdragsgiver ønsker opsjonspris på komplett belysningsanlegg for multibanen. Opsjonen skal omfatte prosjektering, fundamentering, master, armaturer, kabling, styringssystem og idriftsettelse.
Belysningsanlegget skal dimensjoneres for aktivitet på skole- og nærmiljøanlegg og tilfredsstille gjeldende krav til lysanlegg for utendørs idrettsanlegg.
Opsjonen skal prises separat og inngår ikke i evalueringen av tilbudene med mindre annet er angitt i konkurransegrunnlaget.
Oppdragsgiver står fritt til å utløse eller unnlate å utløse opsjonen. Opsjonen kan bestilles innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse.
Forbehold om finansiering
Oppdragsgiver tar forbehold om nødvendig politisk vedtak og endelig finansiering av prosjektet. Dersom finansiering ikke oppnås, eller nødvendige bevilgninger ikke vedtas, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å avlyse konkurransen eller unnlate å inngå kontrakt uten erstatningsansvar ut over det som følger av gjeldende anskaffelsesregelverk.

1. Omfang og nøkkelferdig leveranse

Nr.	Krav	Type	Svartype
1.1	**Leveransen skal omfatte prosjektering, grunnarbeider, fundamentering, drenering, levering og montering av multibane, sportsdekke, oppmerking, gjerder/ballfangere, porter, integrert spilleutstyr, universelt utformet adkomst, kontroll, dokumentasjon og overlevering som nøkkelferdig anlegg.**	Må-krav	Ja/Nei med fil

	Bekreft at komplett nøkkelferdig leveranse inngår, slik at anlegget kan tas i bruk uten ytterligere anskaffelser eller arbeider fra oppdragsgiver. Eventuelle forutsetninger eller avgrensninger skal fremgå av vedlagt tilbudsdokumentasjon.		
1.2	**Multibanen skal ha en spilleflate på om lag 20 x 14 meter.** Bekreft at tilbudt løsning leveres med spilleflate tilpasset oppgitt størrelsesbehov på cirka 20 x 14 meter.	Må-krav	Ja/Nei med fil
1.3	**Multibanen skal være dimensjonert og produsert for offentlig utendørs bruk i skole og nærmiljø.** Bekreft at tilbudt løsning er beregnet for hyppig offentlig bruk og leveres med produktdokumentasjon eller produsentspesifikasjon som viser dette. Dokumentasjonen kan lastes opp sammen med tilbudet.	Må-krav	Ja/Nei med fil

2. Teknisk utførelse og funksjonalitet

Nr.	Krav	Type	Svartype
2.1	**Sportsdekket skal være drenerende og egnet for utendørs helårsbruk.** Bekreft at tilbudt sportsdekke er drenerende og spesifisert for utendørs bruk gjennom hele året.	Må-krav	Ja/Nei med fil
2.2	**Multibanen skal leveres med integrert spilleutstyr og nødvendig oppmerking for flerbruk.** Bekreft at tilbudt løsning inkluderer integrert spilleutstyr og oppmerking som gjør banen klar til tiltenkt flerbruk ved overlevering.	Må-krav	Ja/Nei med fil
2.3	**Løsningen skal omfatte gjerder/ballfangere og porter dimensjonert for offentlig bruk og utformet slik at de begrenser balltap fra banen.** Bekreft at tilbudt løsning inkluderer gjerder/ballfangere og porter for multibanen. Leverandøren skal kunne dokumentere produktspesifikasjon, produktblad eller tilsvarende ved forespørsel eller ved kontraktsgjennomføring.	Må-krav	Ja/Nei med fil
2.4	**Beskriv konstruksjon, materialoppbygging og funksjonsløsninger for bane, dekke, gjerder og porter.** Beskrivelsen skal omfatte oppbygging og materialvalg for de nevnte hovedkomponentene. Svaret kan gis i fritekst og eventuelt underbygges med produktblad eller annen vedlagt dokumentasjon.	Må-krav	Fritekst med fil

2.5	**Beskriv tilbudte løsninger for å redusere støy og begrense balltap mot omkringliggende arealer.** Beskriv konkrete tiltak i konstruksjon, materialvalg og utforming. Det vil bli lagt vekt på hvor godt løsningene er tilpasset lokasjonen nær skolebygg, uteområder, boliger, parkering og vei.	Kvalitet og funksjonalitet	Fritekst med fil

3. Tilgjengelighet, sikkerhet og adkomst

Nr.	Krav	Type	Svartype
3.1	**Adkomst til banen skal være trinnfri og ha fast, jevnt og sklisikkert dekke med fri bredde på minst 1,2 meter. Nivåforskjeller i adkomsten skal løses med rampe eller annen trinnfri løsning.** Besvar ja dersom tilbudt løsning oppfyller alle minstekravene til adkomst. Leverandøren skal kunne dokumentere løsningens utforming med tegning, beskrivelse eller produktdokumentasjon.	Må-krav	Ja/Nei med fil
3.2	**Beskriv hvordan løsningen gir sikker bruk over tid, med særlig vekt på sikker utforming av porter, gjerder, overganger og integrert spilleutstyr.** Redegjør kort for tilbudt sikkerhetsutforming og hvordan løsningen bygger på relevante sikkerhetsstandarder, herunder NS-EN 15312 der den er relevant. Det vil bli lagt vekt på dokumentert og konkret beskrivelse av risikoreduserende løsninger; produktblad, skisser eller annen dokumentasjon kan vedlegges.	Miljøegenskaper	Kortsvar med fil
3.3	**Løsningen skal være tilpasset den angitte lokasjonen og dens arealbegrensninger.** Beskriv hvordan tilbudte løsningen etableres innenfor aktuell lokasjon og ta hensyn til begrenset plass samt tilstøtende arealer.	Kvalitet og funksjonalitet	Kortsvar med fil
3.4	**Tilbudet bør beskrive hvordan universell utforming, adkomst, porter og overganger er løst for å sikre god tilgjengelighet og sikker bruk.** Beskriv adkomstløsning, nivåoverganger, passasjebredder, portløsninger og øvrige forhold som påvirker tilgjengelighet og trygg bruk. Vurderingen vil legge vekt på hvor godt løsningen er tilpasset barn, unge og øvrige brukere med ulike forutsetninger.	Kvalitet og funksjonalitet	Kortsvar med fil

4. Levetid, vedlikehold og dokumentasjon

Nr.	Krav	Type	Svartype
4.1	**Det skal ved overlevering leveres drifts- og vedlikeholds-dokumentasjon for anlegget.** Bekreft at drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for bane, dekke, konstruksjon, utstyr og øvrige relevante komponenter leveres ved overlevering. Denne skal leveres i Facilit.	Må-krav	Ja/Nei
4.2	**Det skal gis opplæring ved overlevering i normal drift og vedlikehold av anlegget.** Bekreft at opplæring i ordinær drift, ettersyn og vedlike-hold inngår i leveransen.	Må-krav	Ja/Nei
4.3	**Oppgi samlet garantitid for multibanens hovedkompo-nenter.** Oppgi garantitid i antall år for hovedkomponentene i den tilbudte løsningen. Dersom ulike komponenter har ulik garantitid, oppgi den korteste garantitiden som gjelder for hovedkomponentene.	Miljøegenskaper	Tall
4.4	**Tilbudet bør beskrive forventet levetid og vedlikeholds-behov for dekke, stålkonstruksjon, gjerder, porter og spilleutstyr.** Beskriv forventet levetid, normale vedlikeholdsak-tiviteter, anbefalte intervaller og forhold som påvirker drift og slitestyrke. Vurderingen vil legge vekt på doku-mentert driftsvennlighet, lavt vedlikeholdsbehov og re-alistisk levetid for intensiv offentlig bruk.	Miljøegenskaper	Fritekst med fil
4.5	**Tilbudet bør beskrive hvordan løsningen er utformet for å redusere fremtidig drifts- og vedlikeholdsbehov.** Beskriv materialvalg, overflater, detaljløsninger og ut-skiftbarhet for komponenter som bidrar til enkel drift og lave vedlikeholdskostnader over tid. Vurderingen vil legge vekt på konkrete og relevante egenskaper ved den tilbudte leveransen.	Miljøegenskaper	Fritekst med fil

5. Miljø og gjennomføring

Nr.	Krav	Type	Svartype
5.1	**Tilbudet bør beskrive materialvalg og miljøegenskaper for hovedkomponentene i anlegget.** Beskriv materialvalg for dekke, konstruksjon, gjerder, porter og øvrige hovedkomponenter, herunder andel resirkulerbare materialer, levetidshensyn og eventuelle miljøforbedrende egenskaper. Vurderingen vil legge	Miljøegenskaper	Fritekst med fil

	vekt på relevante og dokumenterbare miljøegenskaper ved leveransen.		
5.2	**Tilbudet bør vedlegge tilgjengelig miljødokumentasjon for hovedkomponenter, som EPD eller tilsvarende der dette foreligger.** Last opp tilgjengelig miljødokumentasjon for de vesentligste komponentene i løsningen. Vurderingen vil legge vekt på om dokumentasjonen er relevant, dekkende og egnet til å underbygge oppgitte miljøegenskaper.	Miljøegenskaper	Fritekst med fil
5.3	**Ferdigstillelse og overlevert anlegg.** Anlegget skal være ferdigstilt, kontrollert og klart for overlevering uten mangler 31.7.2027	Må-krav	Ja/Nei
5.4	**Tilbudet bør beskrive fremdriftsplan for prosjektering, utførelse, kontroll og overlevering.** Beskriv hovedaktiviteter og milepæler fra oppstart til overlevering, inkludert prosjektering, grunnarbeider, montering, kvalitetskontroll og ferdigstillelse. Vurderingen vil legge vekt på om planen fremstår realistisk, effektiv og godt tilpasset oppdragets omfang.	Kvalitet og funksjonalitet	Fritekst med fil

Strategiske hensyn:

Grønn anskaffelse:

- Overgangen til en sirkulær økonomi
- Annet

Universell utforming:

Inkludert

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsinnstillinger:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Ikke spesifisert
Tillatte språk:	Norsk

Vedlegg:

- RUSK Multibane fra Tærudvegen.png
- RUSK Multibane plassering.png