Admbygg SUM, luftberekning												
Romnr	Rom	Areal	l/(s*m2)	Tilluft materialer, inventar	Personer	l/(s*pers)	Tilluft person-belastning	Sum tilluft (l/s)	Sum tilluft (m3/h)	Sum avtrekk (l/s)	Sum avtrekk (m3/h)	Anmerkning
360.01												
101	Inngangsone	94,1	1,5	141,15	2	10	20	161	580	62	223	Balansert
102	Heis											
103	Kantine	51,8	1,5	77,7	20	10	200	278	1000	276	994	Balansert
104	Undervisning	39,1	1,5	58,65	20	10	200	259	931	240	864	Balansert
105	Stollager	9,3	0	0	0	0	0	0	0	20	72	Overstrøm
106	HCWC	7,0	0	0	0	0	0	0	0	50	180	Overstrøm
107	Trening	24,2	1,5	36,3	5	10	50	86	311	86	310	Balansert
120	Reinhaldsentral	8,4								50	180	Overstrøm
121	Kontor, drift	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	83	Balansert
118	Garderobe	8,4	1,5	12,6	2	10	20	33	117	0	0	Til Overstrøm
119	HCWC, dusj	8,4								33	119	Overstrøm
115	Damegarderobe	29,5	1,5	44,25	4	10	40	84	303	29	104	Til Overstrøm
116	WC	2,0								25	90	Overstrøm
117	Dusj	1,9								30	108	Overstrøm
108	Herregarderobe	74,4	1,5	111,6	15	10	150	262	942	112	403	Til Overstrøm
109	WC	2,1								25	90	Overstrøm
110	WC	2,1								25	90	Overstrøm
111	Dusj	6,5								100	360	Avtrekk i dusjer
113	WC	3,3								25	90	Overstrøm
114	Vask, tørk	7,8								50	180	Overstrøm
112	Grovgarderobe	31,8	1,5	47,7	10	10	100	148	532	73	263	Til Overstrøm
Sum 1. etasje		**420,5**						1333	4797	1334	4802	
2. etasje												
201A	Korridor	102,7	1,5	154,05	3	10	30	184	663	129	464	Til Overstrøm
205	Landskap	39,1	1,5	58,65	6	10	60	119	427	40	144	Til Overstrøm
212	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
213	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
214	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
215	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
216	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
217	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
218	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
219	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
223	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
224	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
225	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
226	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
203	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
204	Kontor	8,4	1,5	12,6	1	10	10	23	81	23	81	Balansert
211	Ventilasjonsrom	39,1										
209	Teknisk rom	12,5										
206	Hvilerom	6,4	1,5	9,6	1	10	10	20	71	20	72	Balansert
207	IKT, lager	6,4								40	144	Overstrøm
208	Bøttekott	6,4								40	144	Overstrøm
229	Multirom	6,1	1,5	9,15	4	10	40	49	177	49	177	Balansert
228	HCWC	5,5								30	108	Overstrøm
227	WC	1,9								25	90	Overstrøm
220	Møterom	25,8	1,5	38,7	10	10	100	139	499	139	499	Balansert
221	Kontor	13,3	1,5	19,95	2	10	20	40	144	40	144	Balansert
222	Møterom	25,8	1,5	38,7	10	10	100	139	499	139	499	Balansert
201B	Sosial sone	27,0	1,5	40,5	2	10	20	61	218	61	218	Balansert
Sum 2. etasje		435,6						1066		1067		
Sum bygget		**856,1**						**2398**	**8634**	**2401**	**8645**	
	Inkl 20 % økning, avrunda								**10360**	m3/h		
Ventilasjonsprinsipp: Omrøringsventilasjon.												
Aggregat 360.01: Ca 10.500 m3/time												